№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разработка траншеи под трубопроводы экскаватором	$м^3$	322,4
2.	Разработка котлованов под колодцы экскаватором	$м^3$	130,5
3.	Обратная засыпка трубопроводов грунтом из отвала экскаватором	$м^3$	319,3
4.	Обратная засыпка котлованов колодцев грунтом из отвала экскаватором	$м^3$	180,1
5.	Вытесненный грунт	$м^3$	25,4
6.	Устройство щебеночного основания под колодцы	$м^3$	1,2
7.	Установка подземной канализационной насосной станции со щитом управления	шт.	1
8.	Установка затвора шиберного Ду=200 мм бесколодезной установки	шт.	2
9.	Установка затвора шиберного Ду=200 мм	шт.	1
10.	Установка затвора шиберного Ду=150 мм	шт.	1
11.	Установка затвора шиберного Ду=100 мм	шт.	3
12.	Прокладка трубы чугунной с внутренним цементно-песчаным покрытием под соединение Tyton с резиновым уплотнительным кольцом из NBR ϕ200	м	70
13.	Прокладка трубы чугунной с внутренним цементно-песчаным покрытием под соединение Tyton с резиновым уплотнительным кольцом из NBR ϕ150	м	25
14.	Монтаж трубы стальной Ду=200 с заводской изоляцией весьма усиленного типа	м	0,5
15.	Монтаж трубы стальной Ду=150 с заводской изоляцией весьма усиленного типа	м	12
16.	Монтаж трубы стальной Ду=100 с заводской изоляцией весьма усиленного типа	м	47
17.	Устройство футляра из трубы стальной электросварной ϕ400	м	4
18.	Прокладка трубы чугунной ϕ200 в футляре	м	4
19.	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов Ду=200мм	м	0,7
20.	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов Ду=150мм	м	1
21.	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов Ду=100мм	м	1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11766

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.		Хрусталева			09.12
Пров.		Коробов			09.12
Тех.контр.					
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12

П1204.РП-0-НВК.ВР

Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Наружные сети водопровода и канализации	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2
Ведомость работ	ООО «Петропроект»		

22.	Монтаж отвода сварного 45° Ду=150 мм	шт.	4
23.	Монтаж отвода сварного 45° Ду=100 мм	шт.	4
24.	Монтаж отвода сварного 30° Ду=100 мм	шт.	1
25.	Монтаж колена чугунного Ду=200 мм	шт.	2
26.	Монтаж отвода чугунного 45° ϕ200	шт.	2
27.	Монтаж отвода чугунного 45° ϕ150	шт.	2
28.	Монтаж тройника стального Ду=200 мм	шт.	1
29.	Монтаж тройника стального Ду=100 мм	шт.	4
30.	Монтаж фланца Ду=200 мм	шт.	2
31.	Монтаж фланца Ду=150 мм	шт.	1
32.	Монтаж фланца Ду=100 мм	шт.	6
33.	Монтаж заглушки Ду=200 мм	шт.	1
34.	Монтаж заглушки Ду=100 мм	шт.	3
35.	Устройство гасителя напора Ду=100 мм в комплекте из:	компл.	1
	1. Монтаж заглушки Ду=100 мм	шт.	1
	2. Монтаж фланца Ду=100 мм	шт.	1
	3. Монтаж болта М16-6g-260.58	шт.	4
	4. Монтаж гайки М16	шт.	4
5.	Присоединение канализационной трубы Ду=200 к существующей сети	врезка	1
6.	Устройство канализационного колодца Ду=1,5 м	шт./$м^3$	4/5,255
7.	Устройство канализационного колодца Ду=1,0 м	шт./$м^3$	6/3,9
8.	Установка люка смотрового колодца	шт.	10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 11766