

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« 17 » 04 2012г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/25

на капитальный ремонт Крыльца зд. 114 со стороны ОУССиС и отдела ОиРТСФЗ  
(вид ремонта) (наименование оборудования)Инв. № 4 отдел ОиРТСФЗ  
(по раздатке)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	На основании акта проверки технического состояния ступеней и площадки крыльца входа в зд. 114 со стороны ОУССиС и отдела ОиРТСФЗ №30-05/129 от 13.12.2001 года	1. Демонтаж гранитных плит площадки крыльца (300*300 мм.)	м <sup>2</sup>	3,0	
		2. Демонтаж верхнего слоя цементной стяжки толщиной до 0,2 м. <i>с 28 см.</i>	м <sup>3</sup>	0,77	
		3. Демонтаж набетонки нижнего слоя толщиной до 0,2 м. <i>0,1 м. ш.</i>	м <sup>3</sup>	1,05	
		4. Грунтование.	м <sup>2</sup>	5,28	
		5. Армирование сеткой через каждые 0,2 м.	м <sup>2</sup>	9,12	
		6. Устройство ступеней, площадки крыльца, прогнупей набетонкой М-400 с добавлением мелкофракционной <i>арматурной</i> крошки в верхний слой на t=30 мм. <i>с 1.5 м.</i>	м <sup>3</sup>	1,82	
		7. Шлифование поверхностей крыльца.	м <sup>2</sup>	6,24	
		8. Окраска двупольной входной двери и двух стоек красками ПФ-115, с предварительной очисткой до 30% и грунтованием поверхностей.	м <sup>2</sup>	11,68	
		9. Восстановление фасадной системы <i>мелкий ремонт</i>	м <sup>2</sup>	2	
		10. Восстановление примыканий фасадной системы. <i>мелкий ремонт</i>	п.м.	3	
		11. Вывоз мусора 4,5 тн.	км.	14	


Составил

Инженер 2-ой кат. ОТИ ОЗ  
(должность)

  
(подпись)


Мартынов М. Е.  
(расшифровка)

Начальник ООУССиС  
(должность)

  
(подпись)


Артемов А. Б.  
(расшифровка)

Инженер 2 кат. группы по  
внедрению и эксплуатации  
ТСО  
(должность)

  
(подпись)

Благовисный В. П.  
(расшифровка)

Инженер 2 кат. УКС НИТИ  
(должность)

  
(подпись)

Анореев А. А.  
(расшифровка)