

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФГУП «НИТИ им. А.П.Александрова»

А.А.Иванов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 50-40/43 от « 15 » 04 2013г.

на восстановление автодорожного покрытия после выполнения работ по чулкованию КППВВД (инв.№ вр.0092) и ХПВ (инв.№ вр0096 пл. зд. 160 по договору ДП-12-183 и ТР №8508/1207 от 10 декабря 2009г.
(вид ремонта)

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	В результате выполнения дополнительных работ по АКТу №50-166/12 разобрано асфальтобетонное полотно в районе автопроездов №10, 11.	Для завершения работ и устранения дефектов необходимо:			
		1. Устройство песчаного основания с послойным уплотнением ($k=0,98$) механическим способом	м ³	0,4	
		2. Устройство бетонного основания под автопроездом №10 из бетона марки М200 ($h=0,2$, класс В15)	м ³	7	
		3. Установка бордюрных камней БР 100-30-18 на основание из ЦПС	шт	8	
		4. Устройство пешеходной дорожки из бетонных плит 480х480 на цементном растворе М100	шт	9	
		5. Установка бордюрных камней малых (тротуарных) БР 100-20-8	шт	5	

Составил:

Зам.главного инженера
ОГЭ
(должность)

(подпись)

В.Г.Иванов

(расшифровка)

Согласовано:

Главный инженер УКС
Инженер ПО УКС
Инженер ПО УКС

М. В. Постернак

В.Г.Кутепов

А.А.Андреев.