

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №33
От «10» июля 2015г.

ЦНИЛ. Здание кернохранилища. Комната №9.
Общестроительные работы.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Примеч. |
|------|--|-------------------|----------|---------|
| 1 | Штукатурка откосов по камню и бетону раствором | м ² | 0,8 | |
| 2 | Очистка стен от покрасок | м ² | 56,5 | |
| 3 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м ² | 56,5 | |
| 4 | Перетирка стен сухими смесями | м ² | 34,0 | |
| 5 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м ² | 56,5 | |
| 6 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен за 2 раза | м ² | 56,5 | |
| 7 | Окраска металлических поверхностей масляными красками за 2 раза (вентиляция, отопление) | м ² | 21 | |
| 8 | Сплошное выравнивание поверхностей оконных откосов сухими смесями толщиной до 5 мм. | м ² | 1,2 | |
| 9 | Улучшенная масляная окраска окон с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | м ² | 6,43 | |
| 10 | Улучшенная масляная окраска откосов с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | м ² | 3,9 | |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами подоконной доски с расчисткой старой краски более 35% за 2 раза | м ² | 0,85 | |
| 12 | Снятие линолеума | м ² | 18,6 | |
| 13 | Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20мм | м ² | 18,6 | |
| 14 | Устройство покрытий бесшовных толщ. 5мм эпоксидно-полиамидных | м ² | 18,6 | |
| 15 | Устройство керамической плитки по периметру помещения (вместо плинтуса) на высоту 200мм | мп/м ² | 17,0/3,4 | |
| 16 | Масляная окраска металлических дверей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м ² | 5,67 | |

Примечание: производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.