ООО «СибРегионПромсервис»
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
Общество с ограниченной
ответственностью
«СибРегионПромсервис»
(ООО «СРПс»)
ул. Курчатова, 1, г. Северск
Томской обл., 636039
Тел.: (3823) 55-22-00.
Факс: (3823) 53-06-21
E-mail: sibregionprom@atomsib.ru
ОКПО 90301343
ОГРН 1117024000510
ИНН/КПП 7024034570/702401001
17.01.2014 № 162
Техническое задание

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«СибРегионПромсервис»
_____ А.С. Киселев
«17» января 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных материалов для нужд Общества с ограниченной ответственностью «СибРегионПромсервис» в 2014году.

1.Вид и цели приобретения

Целю работы является приобретение строительных материалов для нужд ООО«СибРегионПромсервис»

2.Наличие документации

На момент поставки обязательное наличие паспортов с печатью завода изготовителя и соблюдение заявленных основных параметров и технических характеристик по ГОСТ, ТУ

3.Пречень строительных материалов

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Основные параметры и технические характеристики
1	Портландцемент ПЦ 400-Д20	10.000	КГ	ГОСТ 10178-85, поставка в мешках по 50кг.
2	Цемент ГЦ 40	15	Т	ГОСТ 969-91, поставка в мешках по 50кг.
3	Кирпич ШБ-6 фасонный	5	Т	ГОСТ 8691-73
4	Кирпич пенодиатомовый КПД-400 (450)	~~80~~ 42,09	М3	ТУ 5764-002-25310144-99 (или эквивалент) 1. Плотность: по ТУ 400^{+90}_{-20} кг/м^3 по факту 467 кг/м^3 2. Предел прочности при сжатии, не менее: по ТУ 1,5 Мпа по факту 1,93 Мпа 3. Теплопроводность при t^0, не более: по ТУ от (400±5^{0}С) до (600±5^{0}С) Вт/м*К 4. Линейная температурная усадка при 900^{0}С, не более: по ТУ 1,5 % по факту 1,07 %
5	Кирпич ШБ прямой №5 класс 1 шамотный	2	Т	ГОСТ 8691-73

4. Место проведения

Электронно-торговая площадка: www.a-k-d.ru

5. Сроки поставки строительных материалов

С момента подписания договора по 31.12.2014г. по заявкам заказчика в течение 10 календарных дней с момента направления заявки поставщику. Допускается поставка одной партией по согласованию сторон.

Заказчик (Покупатель) имеет право изменить количество продукции в сторону увеличения в случае применения производственной программы.

6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Доставка в г. Северск ул. Автодорога, 14/19, стр.№73. на склад ООО «СибРегионПромсервис».

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Работники Исполнителя, при выполнении доставки на склад ООО «СибРегионПромсервис», обязаны соблюдать технику безопасности при погрузо-разгрузочных работ.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ

Не предъявляются

9. Требования по передаче Заказчику технических или иных документов на момент поставки товара

Товарные накладные, сертификаты, паспорта качества

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты соответствия, товары должны быть новыми, упакованными в таре, упаковке изготовителя в соответствии с ГОСТ, ТУ. Срок годности должен соответствовать техническим требованиям на продукцию в соответствии с ГОСТ, ТУ.

11. Порядок оплаты

Оплата производится после поставки строительных материалов на склад ООО «СибРегионПромсервис», согласно выставленного счета на оплату в течении 10-ти рабочих дней.

12. Ориентировочная стоимость

В соответствии с расчетом НМЦД

13. Приложения

Коммерческие предложения организаций

Главный инженер А.И. Рыбалко

Начальник отделения ремонтно-механической службы ТЭЦ В.А. Бойко

16.01.13