

" " 201_ г.

" " 201_ г.

ЗРИ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/2/13
(локальная смета)

на Кап.ремонт дорожного покрытия дорог ЗРИ.Инв.№2001000600000, ЗРИ 2013 г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 1637537 руб. + НДС 294576,66 руб.
Средства на оплату труда 4577 руб.
Сметная трудоемкость 256,4 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 18 2012_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I.																
1	ТЕРр68-15-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до: 5 м2	м2	0,6 60 /100	6649,76	1173,25	570,21	95,37	3990	704	342	57	100,1	60,06	6,47	3,88
2	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м.3	1000 м2 покрытия	3,5 3500 /1000	46058,86	518,97	2550,95	344,54	161206	1816	8928	1206	38,3	134,05	19,12	66,92
3	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 <i>КСЗФ, К ПОЗИЦИИ К 2 ПЗ 2 ЮЗП 2, ЭМ 2 К РАСХ, ИЛМ 2, МАГ 2 К РАСХ, ГЗ 2, ГЗМ 2</i>	1000 м2 покрытия	3,5 3500 /1000	10730,26	2,44	0,22	37536	9	1	1	0,18	0,63			
4	ТЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкц ий	0,02 2 /100	6537,01	2107,39	4429,62	639,81	131	42	89	13	179,8	3,6	45,63	0,91
5	ТЕРр66-22-01	Замета люков и кирпичных горловин колодцев и камер	1 люк	10	777,98	54,51	6,77	7780	545	68	4,53	45,3	0,1	1		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,0193 1,03 100	10319,7	1974,6	2340,76	286,74	199	38	45	6	180	3,47	18	0,35
7	СЦМ-401-0024	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 10 (М150)	м3	1,9686 0,0193*102	441				868							
8	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,1 10 100	46058,86	518,97	2550,95	344,54	4606	52	255	34	38,3	3,83	19,12	1,91
9	ТЕР27-06-021-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1	1000 м2 покрытия	0,1 10 100	5365,13	1,22	0,11		537				0,09	0,01		
Раздел 2. Погрузка и а/перевозка.																
10	СЦПЗ11-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	9,4	36,65	5,84	30,81		345	55	290		0,58	5,45		
11	СЦПЗ-3-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстойание перевозки 6 км: класс груза I	1 т	9,4	12,16		12,16		114		114					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Благоустройство (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1																
Накладные расходы 104%*0,85 ФОТ (от 761)																
Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 761)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 2-4, 8-9																
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 3 172)																
Сметная прибыль 95%*0,8 ФОТ (от 3 172)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 5																
Накладные расходы 108%*0,85 ФОТ (от 545)																
Сметная прибыль 68%*0,8 ФОТ (от 545)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 6																
Итого																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 44)							39							
		Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 44)							23							
		Итого с накладными и см. прибылью							261					3,47		0,35
		Материалы для строительных работ:														
		Итого Поз. 7							868							
		Итого							225009					250,95		74,97
		Итого по разделу 1							225009					250,95		74,97
		Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка. :														
		Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках:														
		Итого Поз. 10							345	55	290			5,45		
		Накладные расходы 100% ФОТ (от 55)							55							
		Сметная прибыль 60% ФОТ (от 55)							33							
		Итого с накладными и см. прибылью							433					5,45		
		Перевозка грузов автомобильным транспортом:														
		Итого Поз. 11							114		114					
		Итого							547					5,45		
		Итого по разделу 2 Погрузка и а/перевозка.							547					5,45		
		Итого							225556					256,4		74,97
		В том числе:														
		Материалы							203939							
		Машины и механизмы							10132							
		ФОТ							4577							
		Накладные расходы							5096							
		Сметная прибыль							3128							
		Переход к текущим ценам 225 556 * 7,26							1637537							
		НДС 18%							294756,66							
		ВСЕГО по смете							1932293,66					256,4		74,97

средним индекс по видам работ

Машины и механизмы			
Код	Описание	М-час	Индекс
7 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	М-час	0,35
8 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	М-час	0,11
9 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	М-час	1,77
10 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	М-час	0,88
11 111301	Вибраторы поверхностные	М-час	0,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	м-час	0,03												
13	120500	Гулронаторы ручные	м-час	6,32												
14	120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	м-час	16,31												
15	120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	м-час	41,43												
16	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	м-час	0,6												
17	121601	Машины поливомоечные 6000 л	м-час	1,41												
18	122000	Укладчики асфальтобетона	м-час	11,49												
19	330804	Молотки отбойные пневматические	м-час	5,3												
20	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	1,2												
21	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	м-час	2,73												

Составил:  Воронина М.Н.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Осипова З.П.
(должность, подпись, расшифровка)