

Разработка Общих технических решений по организации малотоннажного производства СЖР – 1, 2, 3.
(наименование стройки)

"Согласовано"

ИП Чобану

" "

2013 г.

"Утверждаю"

Б.В. Винокуров

" "

2013 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Помещение №3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 0013-ИГМ-00.000-ОТР.ВР

Сметная стоимость _____ 271,586 тыс. руб.

строительных работ _____ 236,459 тыс. руб.

монтажных работ _____ 35,127 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 2,094 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 223,97 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ФЕРп65-19-7 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: калориферов, динамометрической установки, печи электрической, установки 1ПВ10-1-02В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (126 руб.): 74% от ФОТ (170 руб.) СП (85 руб.): 50% от ФОТ (170 руб.)	100 шт.	0,07 (1+2+3+1) / 100	2583,38	2332,67	250,71	93,03	181	163	18	7	296,4	20,75	8,02	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,13	3,53		3,53		25		25					
3	ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,13	2,91		2,91		21		21					
Демонтаж системы отопления																
4	ФЕР18-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка радиаторов: стальных (Демонтаж) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (67 руб.): 128% от ФОТ (52 руб.) СП (43 руб.): 83% от ФОТ (52 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,144 (4,8*3) / 100	492,67	353,06	139,61	9,01	71	51	20	1	39,36	5,67	0,77	0,11
5	ФЕР22-01-011-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм (Демонтаж) (Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (55 руб.): 130% от ФОТ (42 руб.) СП (37 руб.): 89% от ФОТ (42 руб.)	1 км трубопровода	0,02 20/1000	3406,82	1974,78	1432,04	160,22	68	39	29	3	190,8	3,82	12,37	0,25
Демонтаж электрооборудования																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФЕРм08-03-593-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (25 руб.)	100 шт.	0,05 5/100	930,71	290,46	640,25	194,1	47	15	32	10	29,28	1,46	16,65	0,83
7	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (37 руб.): 95% от ФОТ (39 руб.) СП (25 руб.): 65% от ФОТ (39 руб.)	100 м кабеля	0,8 80 /100	184,53	35,79	148,74	12,02	148	29	119	10	3,72	2,98	1,02	0,82
8	ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (89 руб.): 110% от ФОТ (81 руб.) СП (57 руб.): 70% от ФОТ (81 руб.)	1 м3	0,96	191,54	73,01	118,53	11,57	184	70	114	11	8,24	7,91	1,15	1,1
9	ФЕР46-04-012-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (116 руб.): 110% от ФОТ (105 руб.) СП (74 руб.): 70% от ФОТ (105 руб.)	100 м2	0,065 6,5/100	1767,24	1525,29	241,95	89,78	115	99	16	6	188,54	12,26	7,74	0,5
10	ФССЦпр01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,2	3,53		3,53		8		8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦпг03-21-01-001 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,2	2,91		2,91		6		6					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									874	466	408	48		54,85		4,17
Накладные расходы									514							
Сметная прибыль									337							
Итого по разделу 1 Демонтаж :																
Итого Строительные работы									9632					50,41		2,52
Итого Монтажные работы									2012					4,44		1,65
Итого									11644					54,85		4,17
Справочно, в ценах 2001г.:																
Машины и механизмы									408							
ФОТ									514							
Накладные расходы									514							
Сметная прибыль									337							
Итого по разделу 1 Демонтаж									11644					54,85		4,17
Раздел 2. Строительные и отделочные работы.																
12	ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (59 руб.): 90% от ФОТ (65 руб.) СП (55 руб.): 85% от ФОТ (65 руб.)	1 т конструкций	0,17 170/1000	1084,67	304,28	691,89	76,25	184	52	118	13	32,37	5,5	5,64	0,96
13	ФССЦ-201-0755 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	т	0,17 170/1000	8060				1370							
14	ФЕР11-01-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (114 руб.): 123% от ФОТ (93 руб.) СП (70 руб.): 75% от ФОТ (93 руб.)	100 м2 покрытия	0,266 26,6 / 100	2581,37	321,01	216,92	29,85	687	85	58	8	40,43	10,75	2,84	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФССЦ-401-0086 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	м3	-0,814	665				-541							
16	ФЕР11-01-015-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 11-01-015-01 (К=24 на толщину ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расх.; ЗПМ=24; МАТ=24 к расх.; ТЗ=24; ТЗМ=24)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (91 руб.): 123% от ФОТ (74 руб.) СП (56 руб.): 75% от ФОТ (74 руб.)	100 м2 покрытия	0,266 26,6 / 100	8518,56	226,8	152,16	52,8	2266	60	40	14	28,56	7,6	4,56	1,21
17	ФССЦ-401-0086 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	м3	-3,256	665				-2165							
18	ФССЦ-401-0049 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	м3	4	700				2800							
19	ФССЦ-204-0097 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	т	0,0774 77,4/1000	8780,09				680							
20	ФЕР11-01-015-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Железнение цементных покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (33 руб.): 123% от ФОТ (27 руб.) СП (20 руб.): 75% от ФОТ (27 руб.)	100 м2 покрытия	0,266 26,6/100	134,57	102,71	6,65	1,07	36	27	2		10,8	2,87	0,1	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР10-01-034-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (98 руб.): 118% от ФОТ (83 руб.) СП (52 руб.): 63% от ФОТ (83 руб.)	100 м2 проемов	0,065 6,5/100	251529,16	1273,59	409,22	7,66	16349	83	27		145,72	9,47	0,66	0,04
22	ФЕРр62-17-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (62 руб.): 80% от ФОТ (78 руб.) СП (39 руб.): 50% от ФОТ (78 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,266 26,6/100	1912,77	291,86	8,36	1,16	509	78	2		33,78	8,99	0,1	0,03
23	ФЕРр62-16-4 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (216 руб.): 80% от ФОТ (270 руб.) СП (135 руб.): 50% от ФОТ (270 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,053 105,3/100	1859,47	255,74	8,36	1,16	1958	269	9	1	29,6	31,17	0,1	0,11
24	ФЕРр62-45-5 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (268 руб.): 80% от ФОТ (335 руб.) СП (168 руб.): 50% от ФОТ (335 руб.)	1 м2 расчище нной поверхно сти	17,3	29,89	19,36	9,89		517	335	171		2,27	39,27		
25	ФЕР13-03-002-05 И8-Пр. Минрегион а от 29.06.12 №262	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (9 руб.): 90% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 70% от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,173 17,3/100	281,22	56,55	9,43	0,1	49	10	2		5,31	0,92	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегион а от 29.06.12 №262	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (окраска за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (11 руб.): 90% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 70% от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,173 17,3/100	644,48	69,48	12,44	0,2	111	12	2		7,66	1,33	0,02	
27	ФЕР09-06-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (184 руб.): 90% от ФОТ (204 руб.) СП (173 руб.): 85% от ФОТ (204 руб.)	1 т конструк ций	0,2646 (2,1*0,9*2)*70/1000	931,53	763,35	131,61	6,62	246	202	35	2	89,49	23,68	0,49	0,13
28	ФССЦ-201-0252 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Двери стальные утепленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	шт.	1	3739,42				3739							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									28795	1213	466	38		141,55		3,27
Накладные расходы									1145							
Сметная прибыль									784							
Итого по разделу 2 Строительные и отделочные работы. :																
Строительные металлические конструкции									6010					29,18		1,09
Полы									3468					21,22		2
Автомобильные дороги									680							
Деревянные конструкции									16499					9,47		0,04
Малярные работы (ремонтно-строительные)									3872					79,43		0,14
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									195					2,25		
Итого									30724					141,55		3,27
Всего с учетом "Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75"									207387					141,55		3,27
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									27116							
Машины и механизмы									466							
ФОТ									1251							
Накладные расходы									1145							
Сметная прибыль									784							
Итого по разделу 2 Строительные и отделочные работы.									207387					141,55		3,27
Раздел 3. Отопление																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР18-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка радиаторов: стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (111 руб.): 128% от ФОТ (87 руб.) СП (72 руб.): 83% от ФОТ (87 руб.)	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,144 (4,8*3) / 100	18725,7	588,43	232,69	15,01	2697	85	34	2	65,6	9,45	1,28	0,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									2697	85	34	2		9,45		0,18
Накладные расходы									111							
Сметная прибыль									72							
Итого по разделу 3 Отопление :																
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2880					9,45		0,18
Итого									2880					9,45		0,18
Всего с учетом "Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75"									19440					9,45		0,18
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									2578							
Машины и механизмы									34							
ФОТ									87							
Накладные расходы									111							
Сметная прибыль									72							
Итого по разделу 3 Отопление									19440					9,45		0,18
Раздел 4. Электромонтажные работы																
30	ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (121 руб.): 95% от ФОТ (127 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.)	100 м кабеля	0,8 80/100	686,83	119,29	495,79	40,07	549	95	397	32	12,4	9,92	3,39	2,71
31	ФССЦ-501-8483 И7-Пр. Минрегион а от 29.06.12 №260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	1000 м	0,08 80/1000	6920,41				554							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФССЦ-103-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	м	80	19,4				1552							
33	ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75 НР (109 руб.): 95% от ФОТ (115 руб.) СП (75 руб.): 65% от ФОТ (115 руб.)	100 шт.	0,05 5/100	3860,8	1626,88	2150	682,11	193	81	108	34	164	8,2	58,55	2,93
34	ФССЦ-509-1495 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 2x136 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3/13 Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75	шт.	5	334,15				1671							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4519	176	505	66		18,12		5,64
Накладные расходы									230							
Сметная прибыль									157							
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы :																
Электромонтажные работы на других объектах									4906					18,12		5,64
Итого									4906					18,12		5,64
Всего с учетом "Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75"									33116					18,12		5,64
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									3838							
Машины и механизмы									505							
ФОТ									242							
Накладные расходы									230							
Сметная прибыль									157							
Итого по разделу 4 Электромонтажные работы									33116					18,12		5,64
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									36885	1940	1413	154		223,97		13,26
Накладные расходы									2000							
Сметная прибыль									1350							
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								392					20,75		0,56
	Погрузо-разгрузочные работы								33							
	Перевозка грузов автотранспортом								27							
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								3061					15,12		0,29
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								160					3,82		0,25
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								634					20,17		1,6
	Строительные металлические конструкции								6010					29,18		1,09
	Полы								3468					21,22		2
	Автомобильные дороги								680							
	Деревянные конструкции								16499					9,47		0,04
	Малярные работы (ремонтно-строительные)								3872					79,43		0,14
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								195					2,25		
	Итого								35031					201,41		5,97
	Всего с учетом "Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75"								236459					201,41		5,97
	Итого по Монтажным работам															
	Электромонтажные работы на других объектах								5204					22,56		7,29
	Итого								5204					22,56		7,29
	Всего с учетом "Индекс СМР на 3 квартал 2013г. к ценам 2001г. СМР=6,75"								35127					22,56		7,29
	Итого								271586					223,97		13,26
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								33532							
	Машины и механизмы								1413							
	ФОТ								2094							
	Накладные расходы								2000							
	Сметная прибыль								1350							
	ВСЕГО по смете								271586					223,97		13,26

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка)