Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.3.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Открытый склад топлива зд.122В-К 015567-122-09-0 (Инв.№24093)

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01/15-ТПС

Подготовка территории

Основание: П1204.РП-0-ГП (лист 4)

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	77.832 тыс. руб.	10.192 тыс. руб.
строительных работ	77.832 тыс. руб.	10.192 тыс. руб.
монтажных работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
оборудования	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	8.039 тыс. руб.	0.909 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.041 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000/июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	ТЕР- 01- 01- 013- 07	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5- 1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ОЗП=137,25*8,91 МЗ=9,68*4,45 ЭМ=3474,54*7,2 Козп=8,91 Кмат=4,45 Кэм=7,2 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 5314 руб.) СП=40% (СП = 2624 руб.)	0,88 1000М3 ГРУНТА	26282,67 1222,9	25016,69 6231,56	23129	1076	22015 5484	9,28 26,91	8,17 23,68
2	СПГ- 3- 21- 1- 1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ ЦЕНА=3,82*5,7 Кпз=5,7 (Индекс к ТЕР- 2001 на 2- й квартал 2015г.) Объем: 880 * 1.6	1 408 Т ГРУЗА	21,77	21,77	30652		30652		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР- 01- 01- 016- 01	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1 ОЗП=44,22*8,91 М3=6,46*4,45 ЭМ=318,84*7,56 Козп=8,91 Кмат=4,45 Кэм=7,56 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 846 руб.) СП=40% (СП = 418 руб.)	0,88	2833,18	2410,43	2493	347	2121	2,99	2,63
			1000М3 ГРУНТА	394	792,72			698	3,26	2,87
4	ТЕР- 01- 01- 036- 02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.) ЭМ=23,69*7,68 Козп=8,91 Кэм=7,68 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 93 руб.) СП=40% (СП = 46 руб.)	1,889	181,94	181,94	344		344		
			1000М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПО		60,77			115	0,25	0,47
Итого: Земляные работы						**56618**	**1423**	**55132**		**10,8**
								6297		**27,02**
Итого по смете:						**56618**	**1423**	**55132**		**10,8**
								6297		**27,02**

	Прямые затраты		56618	
	Материальные затраты		63	
	Материалы учтенные расценками		63	
	Эксплуатация машин		55132	
	в тч ЗП машинистов		6297	
	Основная зарплата		1423	
	Накладные расходы		6253	
	Сметная прибыль		3088	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		65959	
	НДС	18 %	11872,62	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		77831,62	
	Сметная ЗП		8039	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		10192	
	Нормативная трудоемкость		41,11	

Составил: Ведущий инженер — Е.В.Васильева

Проверил: Начальник сметной группы — М.Н.Щипалкина

Ведущий инженер отдела строительного контроля — А.П.Антипин

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко