Система выпуска сметной документации А0 v. 2.3.3.3 Copyright InfoStroy Ltd.

Образец №4

Техническое перевооружение открытого склада топлива зд.122В-К

(наименование стройки)

Система автоматического управления открытого склада топлива

(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №48/15-ТПС

Шкафы коммуникационный и автоматики

Основание: П1204.РП-0-АТХ.С2 изм1

	Текущие цены	Базовые цены
Сметная стоимость	1087.102 тыс. руб.	209.694 тыс. руб.
строительных работ	11.721 тыс. руб.	0.6 тыс. руб.
монтажных работ	225.92 тыс. руб.	30.904 тыс. руб.
оборудования	849.461 тыс. руб.	178.19 тыс. руб.
прочих работ	0 тыс. руб.	0 тыс. руб.
Средства на оплату труда	43.915 тыс. руб.	4.948 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	0.271 тыс. чел. час.	

Смета составлена в ценах 2000 пересчитаны в цены июня 2015 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	не занятых обслуживанием машин	
									занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда			в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
		Шкаф автоматики								
1	ТЕРм- 11- 07- 001- 02	ПРИМ.МОНТАЖ АДАПТЕРА ОЗП=40,99*8,91 МЗ=0,94*8,91 ЭМ=3,23*5,48 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=5,48 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 292 руб.) СП=60% (СП = 219 руб.)	1 ШТ	391,3 365,22	17,7	391	365	18	2,06	2,06
2	ТЕРм- 10- 04- 111- 06	ПРИМ.УСТАНОВКА ШКАФА ОЗП=601,92*8,91 МЗ=175,71*7,31 Козп=8,91 Кмат=7,31 Кэм=5,22 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 4184 руб.) СП=52% (СП = 2789 руб.)	1 ШТ	6647,55 5363,11		6648	5364		33	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ССЦ01- 111- 0109	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЦЕНА=6,73*7,31 Кпз=7,31 (В тек. ур)	-2.5 100ШТ	49,2		-123				
4	ССЦ01- 101- 2493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20- 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ЦЕНА=87,03*7,31 Кпз=7,31 (В тек. ур)	-0.3 КГ	636,19		-191				
5	ООО "КомпПлюс"	ШКАФ С 928- 40U- М ЦЕНА=24130/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	21062,63		21063				
6	ТЕРм- 10- 01- 001- 10	ПРИМ.ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ ОЗП=103,42*8,91 МЗ=5*6,56 ЭМ=22,92*4,84 Козп=8,91 Кмат=6,56 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 766 руб.) СП=60% (СП = 575 руб.)	1 ШТ	1065,2 921,47	110,93 37,33	1065	921	111 37	5,67 0,22	5,67 0,22
7	ООО "КомпПлюс"	ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ ЦЕНА=2990/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	2609,92		2610				
8	ЭТМ	ПЛАСТИНА ТОРЦЕВАЯ 2002- 1291 ЦЕНА=17,5/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	10 ШТ	15,28		153				
9	ЭТМ	СТОПОР 249- 117 ЦЕНА=25,7/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	20 ШТ	22,43		449				
10	ЭТМ	ДЕРЖАТЕЛЬ 209- 112 ЦЕНА=4,8/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	11 ШТ	4,19		46				
11	ЭТМ	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ 209- 114 ЦЕНА=6,8/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	11 ШТ	5,94		65				
12	ЭТМ	МАРКИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 793- 502 ЦЕНА=158/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	2 ШТ	137,92		276				
13	ЭТМ	МАРКИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 793- 503 ЦЕНА=158/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	137,92		138				
14	ЭТМ	МАРКИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 793- 504 ЦЕНА=155/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	135,3		135				
15	WAGO	НЕСУЩИЙ РЕЛЬС 790- 145 ЦЕНА=474,03/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	413,77		414				
16	WAGO	ЗАЖИМ ДЛЯ ЭКРАНА 790- 116 ЦЕНА=269,19/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	15 ШТ	234,97		3525				
17	WAGO	ЗАЖИМ ДЛЯ ЭКРАНА 790- 124 ЦЕНА=277,02/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	5 ШТ	241,81		1209				
18	TECHPORT	КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СЕТЕВОЙ РС- 189- 6 ЦЕНА=240/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	6 ШТ	209,49		1257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРм- 10- 04- 030- 04	УСТАНОВКА КЛЕММ (КОЛОДКА КЛЕММНАЯ ДО 20 КЛЕММ) ОЗП=15,48*8,91 МЗ=13,61*5,45 Козп=8,91 Кмат=5,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 753 руб.) СП=52% (СП = 502 руб.) Объем: ОКРУГ(141 : 20; 0)	7 ШТ	212,1 137,93		1485	966		1	7
20	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1201 ЦЕНА=33,3/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	96 ШТ	29,07		2791				
21	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1204 ЦЕНА=35,5/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	28 ШТ	30,99		868				
22	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1611 ЦЕНА=174/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	12 ШТ	151,88		1823				
23	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1207 ЦЕНА=125/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	5 ШТ	109,11		546				
24	ФЕРм- 08- 02- 390- 02	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ ОЗП=174,89*1,896*8,91 МЗ=69,93*1,108 ЭМ=35,26*0,957*6,61 Козп=1,896 Кмат=1,108 Кэм=0,957 (Коэффициенты перехода от ФЕР- 2001 к ТЕР- 2001)Козп=8,91 Кэм=6,61 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 191 руб.) СП=52% (СП = 123 руб.)	0,08 100М	3255,01 2954,48	223,05 2,36	260	236	18	18,39 0,01	1,47
25	РИФ	КАБЕЛЬ- КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 60х80х2000 ЦЕНА=581,76/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	4 ШТ	507,81		2031				
26	IDISTRIBUTE ОБОРУД	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ЦЕНА=652/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	575,95		576				
27	ТЕРм- 08- 03- 574- 01	РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 ОЗП=315,84*8,91 МЗ=2431,15*1,04 ЭМ=2,88*6,04 Козп=8,91 Кмат=1,04 Кэм=6,04 (Инд_ЛО_06_2015) НР=95% (НР = 1740 руб.) СП=65% (СП = 1191 руб.)	0,65 100ЖИЛ	5359,93 2814,13	17,4 2,32	3484	1830	11 2	16,8 0,01	10,92 0,01
28	ТЕРм- 11- 04- 008- 01	ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР В СОСТАВЕ: ОЗП=16,86*8,91 МЗ=0,34*8,91 ЭМ=1,2*4,98 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,98 (Инд_ЛО_06_2015) НР=92% (НР = 1382 руб.) СП=65% (СП = 976 руб.)	10 ШТ	159,23 150,22	5,98	1592	1502	60	1,03	10,3
29	ЭТМ ОБОРУД.	МОДУЛЬ ЦПУ AC500 PM583- ETH V2 ЦЕНА=127935/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	113012,14		113012				
30	ЭТМ ОБОРУД.	ОСНОВАНИЕ МОНТАЖНОЕ TB521- ETH ЦЕНА=18185/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	16063,83		16064				
31	ЭТМ ОБОРУД.	КАРТА ПАМЯТИ MC- 502 ЦЕНА=8043/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	7104,83		7105				
32	ЭТМ ОБОРУД.	БАТАРЕЯ ЛИТИЕВАЯ TA521 ЦЕНА=4468/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	3946,83		3947				
33	ЭТМ ОБОРУД.	МОДУЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ CM574- RS ЦЕНА=48432/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	2 ШТ	42782,69		85565				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ЭТМ ОБОРУД.	МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА AI531 ЦЕНА=53824/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	47545,75		47546				
35	ЭТМ ОБОРУД.	МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА DS523 ЦЕНА=26184/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	23129,79		23130				
36	ЭТМ ОБОРУД.	МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА DS524 ЦЕНА=20375/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	17998,38		17998				
37	ЭТМ ОБОРУД.	ОСНОВАНИЕ МОНТАЖНОЕ TU516 ЦЕНА=5541/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	4894,68		4895				
38	ЭТМ ОБОРУД.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ PS501- PROG VG2 ЦЕНА=111486/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	98481,82		98482				
39	ТЕРм- 10- 04- 030- 04	ПРИМ. УСТАНОВКА БАРЬЕРОВ ИСКРОЗАЩИТЫ ОЗП=15,48*8,91 МЗ=13,61*5,45 Козп=8,91 Кмат=5,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 753 руб.) СП=52% (СП = 502 руб.)	7 ШТ	212,1 137,93		1485	966		1	7
40	ИНСАТ ОБОРУД.	БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ KFD2- STC4- Ex2 ЦЕНА=26181,79/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР) ПЗ=419.58 * 62.4	2 ШТ	23127,84		46256				
41	ИНСАТ ОБОРУД.	БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ KFD2- SRA- Ex4 ЦЕНА=20837,86/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР) ПЗ=333.94 * 62.4	3 ШТ	18407,24		55222				
42	ИНСАТ ОБОРУД.	БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ KFD2- UT2- Ex1 ЦЕНА=24433,97/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР) ПЗ=391.57 * 62.4	2 ШТ	21583,89		43168				
43	ТЕРм- 11- 04- 008- 01	УСТАНОВКА МОДУЛЯ СЕРИИ К ОЗП=16,86*8,91 МЗ=0,34*8,91 ЭМ=1,2*4,98 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,98 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 234 руб.) СП=52% (СП = 156 руб.)	2 ШТ	159,23 150,22	5,98	318	300	12	1,03	2,06
44	ИНСАТ ОБОРУД.	МОДУЛЬ СЕРИИ К KFD2- EB2 ЦЕНА=5217,89/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР) ПЗ=83.62 * 62.4	2 ШТ	4609,25		9219				
45	ТЕРм- 10- 01- 039- 06	ПРИМ.УСТАНОВКА РЕЙКИ ПИТАНИЯ UPR- 03 ОЗП=32,34*8,91 МЗ=0,65*8,91 Козп=8,91 Кмат=8,91 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 196 руб.) СП=48% (СП = 138 руб.)	1 ШТ	293,94 288,15		294	288		2	2
46	ИНСАТ ОБОРУД	РЕЙКА ПИТАНИЯ ЦЕНА=7326,38/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР) ПЗ=117.41 * 62.4	1 ШТ	6471,8		6472				
47	ТЕРм- 11- 02- 001- 01	ПРИМ.УСТАНОВКА DIN- РЕЙКИ OMEGA ОЗП=19,36*8,91 МЗ=1,38*5,46 Козп=8,91 Кмат=5,46 Кэм=5,7 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 235 руб.) СП=48% (СП = 166 руб.)	2 ШТ	180,03 172,5		360	345		1,03	2,06
48	ЭТМ	DIN- РЕЙКА ЦЕНА=124/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	2 ШТ	108,24		216				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕРм- 10- 01- 003- 06	ПРИМ.УСТАНОВКА КОММУТАТОРА ОЗП=32,19*8,91 МЗ=0,64*8,91 ЭМ=7,29*4,84 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 20 руб.) СП=48% (СП = 14 руб.)	0,1 10БЛОКОВ	327,79 286,81	35,28 11,85	33	28	4 1	1,64 0,07	0,16 0,01
50	ЭТМ ОБОРУД.	КОММУТАТОР EDS- 308- SS- SC ЦЕНА=29650/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	26191,5		26192				
51	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=21,06*8,91 МЗ=0,73*6,96 Козп=8,91 Кмат=6,96 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 152 руб.) СП=52% (СП = 98 руб.)	1 ШТ	192,72 187,64		193	188		1,12	1,12
52	ОБОРУДОВАНИЕ	КРОСС К589- 1Г- АС ЦЕНА=6938/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	6128,72		6129				
53	ТЕРм- 08- 03- 526- 01	АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ОЗП=28,13*8,91 МЗ=215,01*2,59 ЭМ=1,16*6,65 Козп=8,91 Кмат=2,59 Кэм=6,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 1624 руб.) СП=52% (СП = 1043 руб.)	8 ШТ	815,23 250,64	7,71	6522	2005	62	1,56	12,48
54	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16А S202- С16 ЦЕНА=775/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	676,48		676				
55	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 3А S201- С3 ЦЕНА=962/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	849,79		850				
56	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 10А S201- С10 ЦЕНА=287/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	250,52		251				
57	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 3А S202 С3 ЦЕНА=2239/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	5 ШТ	1954,38		9772				
58	ТЕРм- 08- 03- 591- 11	ПРИМ.РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ ОЗП=1379,92*8,91 МЗ=983,7*4,7 ЭМ=34,59*6,04 Козп=8,91 Кмат=4,7 Кэм=6,04 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 798 руб.) СП=52% (СП = 512 руб.)	0,08 100ШТ	17127,4 12295,09	208,92 27,35	1370	983	17 2	73,4 0,12	5,87 0,01
59	ЭТМ	ЦОКОЛЬ ЛОГИЧЕСКИЙ CR- M2LS ЦЕНА=231/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	201,64		202				
60	ЭТМ	ЦОКОЛЬ ЛОГИЧЕСКИЙ CR- PLSx ЦЕНА=231/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	6 ШТ	201,64		1210				
61	ЭТМ	РОЗЕТКА ДВУХПОЛЮСНАЯ М1173 ЦЕНА=503/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	439,06		439				
62	ТЕРм- 10- 01- 001- 09	ПРИМ. УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОЗП=7,28*8,91 МЗ=0,15*8,91 ЭМ=2,08*4,84 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 655 руб.) СП=60% (СП = 491 руб.)	12 ШТ	76,27 64,86	10,07 3,39	915	778	121 41	0,45 0,02	5,4 0,24
63	509- 2004	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ ПП57- 31270 У3 I- 100А	12 ШТ	671,84		8062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ТЕРм- 10- 01- 039- 06	РЕЛЕ, КЛЮЧ, КНОПКА И ДР. С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ ОЗП=32,34*8,91 МЗ=0,65*8,91 Козп=8,91 Кмат=8,91 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 1372 руб.) СП=48% (СП = 968 руб.)	7 ШТ	293,94 288,15		2058	2017		2	14
65	ЭТМ	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CR- M230AC2L ЦЕНА=620/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	541,19		541				
66	ЭТМ	РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ CR- P024DC2 ЦЕНА=229/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	6 ШТ	199,89		1199				
67	ТЕРм- 08- 03- 594- 09	СВЕТИЛЬНИК НА КРОНШТЕЙНАХ ОЗП=3327,6*8,91 МЗ=2954,38*14,91 ЭМ=2739,23*6,42 Козп=8,91 Кмат=14,91 Кэм=6,42 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 326 руб.) СП=52% (СП = 210 руб.)	0,01 100ШТ	91284,59 29648,92	17585,86 10686,39	913	296	176 107	177 54,27	1,77 0,54
68	ЭТМ	СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ЦЕНА=3873/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	3380,67		3381				
69	ТЕРм- 11- 04- 008- 01	СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА ДО 5 КГ ОЗП=16,86*8,91 МЗ=0,34*8,91 ЭМ=1,2*4,98 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,98 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 821 руб.) СП=52% (СП = 547 руб.)	7 ШТ	159,23 150,22	5,98	1115	1052	42	1,03	7,21
70	ЭТМ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ CR- P/M- 52C ЦЕНА=201/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	175,45		175				
71	ЭТМ	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ CR- P/M- 42V ЦЕНА=160/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	6 ШТ	139,66		838				
72	ТЕРм- 11- 04- 028- 01	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ ШТЕПСЕЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ОЗП=3,92*8,91 МЗ=0,08*8,91 Козп=8,91 Кмат=8,91 (Инд_ЛО_06_2015) НР=92% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	2 РАЗЪЕМ	35,64 34,93		71	70		0,22	0,44
73	ЭТМ	РАЗЪЕМ RJ45 8P8C ЦЕНА=8,3/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	2 ШТ	7,24		14				
74	ТЕРм- 10- 02- 016- 06	УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОЗП=212,3*8,91 МЗ=65,94*3,59 ЭМ=45,83*4,84 Козп=8,91 Кмат=3,59 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 4011 руб.) СП=48% (СП = 2832 руб.)	3 ШТ	2350,13 1891,59	221,82 74,75	7050	5675	665 224	10,1 0,44	30,3 1,32
75	СИСТЕМЫ БЕСПЕР.ПИТАНИЯ ОБОРУД	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ PW9130i1000R- XL2U ЦЕНА=39316/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	34730,02		34730				
76	ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕСПЕР.ПИТАНИЯ	ИСТОЧНИК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ CP- C24/5 ЦЕНА=7244,38/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	2 ШТ	6399,37		12799				
77	ТЕРм- 11- 06- 002- 01	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ ОЗП=194,86*8,91 МЗ=14,94*4,84 Козп=8,91 Кмат=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 4264 руб.) СП=60% (СП = 3198 руб.)	3,07 100М	1808,51 1736,2		5552	5330		9,27	28,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КВПнг(А)- LS- 5Т 1х2х0.52 ЦЕНА=7,63/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР) МЗ=7630 : 1000	5 М	6,66		33				
79	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КВПнг(А)- LS- 5Т 4х2х0.52 ЦЕНА=21,74/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР) МЗ=21741 : 1000	2 М	18,98		38				
80	ЭТМ	ПРОВОД ПВ3- 0,5- б ЦЕНА=5,2/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	300 М	4,54		1362				
81	ТЕРм- 08- 02- 414- 01	КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ ОЗП=3316,38*8,91 МЗ=12456,45*6,46 ЭМ=3073,66*6,45 Козп=8,91 Кмат=6,46 Кэм=6,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=95% (НР = 119 руб.) СП=65% (СП = 81 руб.)	0,003 Т	129842,73 29548,95	19825,11 12053,8	390	89	59 36	186 61,27	0,56 0,18
82	ЭТМ	ШИНА КОМПЛЕКТНАЯ 1Ф 60 МОДУЛЕЙ 63А PS1/60 ЦЕНА=867/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	756,79		757				
83	ЭТМ	ШИНА КОМПЛЕКТНАЯ 2Ф 58 МОДУЛЕЙ 63А PS1/60 ЦЕНА=1322/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	1153,95		1154				
84	ТЕРм- 08- 02- 397- 01	ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДЛИНОЙ 2 М ОЗП=190,78*8,91 МЗ=568,31*5,24 ЭМ=262,47*6,35 Козп=8,91 Кмат=5,24 Кэм=6,35 (Инд_ЛО_06_2015) НР=95% (НР = 183 руб.) СП=65% (СП = 125 руб.)	0,08 100М	6344,47 1699,85	1666,68 717,61	508	136	133 57	10,7 3,61	0,86 0,29
85	509- 0064	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ	8 М	233,87		1871				
Итого: Шкаф автоматики						**774705**	**31730**	**1509** **507**		**192,17** **2,82**

Коммуникационный шкаф

86	ТЕРм- 10- 04- 111- 06	ПРИМ.УСТАНОВКА ШКАФА ОЗП=601,92*8,91 МЗ=175,71*7,31 Козп=8,91 Кмат=7,31 Кэм=5,22 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 4184 руб.) СП=52% (СП = 2789 руб.)	1 ШТ	6647,55 5363,11		6648	5364		33	33
87	ССЦ01- 111- 0109	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ЦЕНА=6,73*7,31 Кпз=7,31 (В тек. ур)	-2.5 100ШТ	49,2		-123				
88	ССЦ01- 101- 2493	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20- 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ЦЕНА=87,03*7,31 Кпз=7,31 (В тек. ур)	-0.3 КГ	636,19		-191				
89	ЭТМ	ЩИТ ЩМП 800 х600х250 ЦЕНА=10462/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	9132,08		9132				
90	ЭТМ	ПЛАСТИНА ТОРЦЕВАЯ 2002- 1291 ЦЕНА=17,5/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	2 ШТ	15,28		31				
91	ЭТМ	СТОПОР 249- 117 ЦЕНА=25,7/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	10 ШТ	22,43		224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ЭТМ	ДЕРЖАТЕЛЬ 209- 112 ЦЕНА=4,8/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	3 ШТ	4,19		13				
93	ЭТМ	ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ 209- 114 ЦЕНА=6,8/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	3 ШТ	5,94		18				
94	ЭТМ	МАРКИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 793- 502 ЦЕНА=158/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	137,92		138				
95	ТЕРм- 10- 04- 030- 04	УСТАНОВКА КЛЕММ (КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ ДО 20КЛЕММ) ОЗП=15,48*8,91 МЗ=13,61*5,45 Козп=8,91 Кмат=5,45 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 37 руб.) СП=52% (СП = 25 руб.) Объем: 7 : 20	0,35 ШТ	212,1 137,93		74	48		1	0,35
96	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1201 ЦЕНА=33,3/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	3 ШТ	29,07		87				
97	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1611 ЦЕНА=174/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	151,88		152				
98	ЭТМ	КЛЕММА 2002- 1207 ЦЕНА=125/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	3 ШТ	109,11		327				
99	ТЕРм- 11- 02- 001- 01	ПРИМ.УСТАНОВКА DIN- РЕЙКИ OMEGA ОЗП=19,36*8,91 МЗ=1,38*5,46 Козп=8,91 Кмат=5,46 Кэм=5,7 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 117 руб.) СП=48% (СП = 83 руб.)	1 ШТ	180,03 172,5		180	172		1,03	1,03
100	ЭТМ	DIN- РЕЙКА ЦЕНА=124/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	108,24		108				
101	ТЕРм- 10- 01- 003- 06	ПРИМ. УСТАНОВКА КОММУТАТОРА ОЗП=32,19*8,91 МЗ=0,64*6,16 ЭМ=7,29*4,87 Козп=8,91 Кмат=6,16 Кэм=4,87 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 20 руб.) СП=48% (СП = 14 руб.)	0,1 10БЛОКОВ	326,25 286,81	35,5 11,85	33	29	4 1	1,64 0,07	0,16 0,01
102	ЭТМ ОБОРУД.	КОММУТАТОР EDS- 308- SS- SC ЦЕНА=29650/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	26191,5		26192				
103	ТЕРм- 08- 03- 575- 01	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ ОЗП=21,06*8,91 МЗ=0,73*6,96 Козп=8,91 Кмат=6,96 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 152 руб.) СП=52% (СП = 98 руб.)	1 ШТ	192,72 187,64		193	188		1,12	1,12
104	ПРАЙС ОБОРУД.	КРОСС К587- SC- 16Р ЦЕНА=6570/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	5803,65		5804				
105	ТЕРм- 08- 03- 526- 01	АВТОМАТ ОДНО- , ДВУХ- , ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А ОЗП=28,13*8,91 МЗ=215,01*2,59 ЭМ=1,16*6,65 Козп=8,91 Кмат=2,59 Кэм=6,65 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 609 руб.) СП=52% (СП = 391 руб.)	3 ШТ	815,23 250,64	7,71	2446	752	23	1,56	4,68
106	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ 16А S202- C16 ЦЕНА=775/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1 ШТ	676,48		676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 3А S201- C3 ЦЕНА=962/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1	839,71		840				
			ШТ							
108	ЭТМ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 10А S201- C10 ЦЕНА=287/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1	250,52		251				
			ШТ							
109	ТЕРм- 08- 03- 591- 11	ПРИМ.РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ ОЗП=1379,92*8,91 МЗ=983,7*4,7 ЭМ=34,59*6,04 Козп=8,91 Кмат=4,7 Кэм=6,04 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 100 руб.) СП=52% (СП = 64 руб.)	0,01	17127,4	208,92	171	123	2	73,4	0,73
			100ШТ	12295,09	27,35				0,12	
110	ЭТМ	РОЗЕТКА ЩИТОВАЯ М1173 ЦЕНА=503/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1	439,06		439				
			ШТ							
111	ФЕРм- 08- 02- 390- 02	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 63 ММ ОЗП=174,89*1,896*8,91 МЗ=69,93*1,108 ЭМ=35,26*0,957*6,61 Козп=1,896 Кмат=1,108 Кэм=0,957 (Коэффициенты перехода от ФЕР- 2001 к ТЕР- 2001)Козп=8,91 Кэм=6,61 (Инд_ЛО_06_2015) НР=81% (НР = 48 руб.) СП=52% (СП = 31 руб.)	0,02	3255,01	223,05	65	59	4	18,39	0,37
			100М	2954,48	2,36				0,01	
112	РИФ	КАБЕЛЬ- КАНАЛ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 60х80х2000 ЦЕНА=581,76/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	1	507,81		508				
			ШТ							
113	IDISTRIBUTE ОБОРУД.	ШНУР ОПТИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ОДНОМОДОВЫЙ ЦЕНА=652/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1	575,95		576				
			ШТ							
114	ТЕРм- 10- 01- 001- 09	ПРИМ. УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОЗП=7,28*8,91 МЗ=0,15*8,91 ЭМ=2,08*4,84 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 54 руб.) СП=60% (СП = 41 руб.)	1	76,27	10,07	76	65	10	0,45	0,45
			ШТ	64,86	3,39			3	0,02	0,02
115	509- 2004	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ ПП57- 31270 УЗ I- 100А	1	671,84		672				
			ШТ							
116	ТЕРм- 11- 04- 028- 01	ВКЛЮЧЕНИЕ В АППАРАТУРУ РАЗЪЕМОВ ШТЕПСЕЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ ДО 14 ШТ. ОЗП=3,92*8,91 МЗ=0,08*8,91 Козп=8,91 Кмат=8,91 (Инд_ЛО_06_2015) НР=92% (НР = 64 руб.) СП=65% (СП = 46 руб.)	2	35,64		71	70		0,22	0,44
			РАЗЪЕМ	34,93						
117	ЭТМ	РАЗЪЕМ RJ45 8P8C 750- 975 ЦЕНА=1267/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	2	1105,94		2212				
			ШТ							
118	ТЕРм- 10- 02- 016- 06	УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОЗП=212,3*8,91 МЗ=65,94*3,59 ЭМ=45,83*4,84 Козп=8,91 Кмат=3,59 Кэм=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=68% (НР = 1337 руб.) СП=48% (СП = 944 руб.)	1	2350,13	221,82	2350	1891	222	10,1	10,1
			ШТ	1891,59	74,75			75	0,44	0,44
119	KOMPLUS ОБОРУД.	ИСТОЧНИК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ СР- С24/5 ЦЕНА=7244,38/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1	6399,37		6399				
			ШТ							
120	ТЕРм- 11- 06- 002- 01	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ ОЗП=194,86*8,91 МЗ=14,94*4,84 Козп=8,91 Кмат=4,84 (Инд_ЛО_06_2015) НР=80% (НР = 694 руб.) СП=60% (СП = 521 руб.)	0,5	1808,51		904	868		9,27	4,64
			100М	1736,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	ПРАЙС	КАБЕЛЬ КВПнг(А)- LS- 5Т 4х2х0.52 ЦЕНА=21,74/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР) МЗ=21741 : 1000	30 М	18,98		569				
122	ЭТМ	ПРОВОД ПВЗ- 0,5- б ЦЕНА=5,2/1,18/5,7*1,03 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/5,7 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)	20 М	4,54		91				
123	ТЕРм- 11- 04- 008- 01	УСТАНОВКА МОДУЛЯ СЕРИИ К ОЗП=16,86*8,91 МЗ=0,34*8,91 ЭМ=1,2*4,98 Козп=8,91 Кмат=8,91 Кэм=4,98 (Инд_ЛО_06_2015) НР=78% (НР = 234 руб.) СП=52% (СП = 156 руб.)	2 ШТ	159,23 150,22	5,98	318	300	12	1,03	2,06
124	ДЕЦИМА ОБОРУД	МОДУЛЬ СВИНЦОВО- ГЕЛЕВОГО АККУМУЛЯТОРА =24В, 787- 871 ЦЕНА=9925,88/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	8768,08		8768				
125	ДЕЦИМА ОБОРУД	МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАРЯДА 787- 870 ЦЕНА=15436,59/1,18/4,04*1,03*1,012 Кпз=1/1,18 (НДС)Кпз=1/4,04 (Индекс пересчета)Кпз=1,03 (ТР)Кпз=1,012 (ЗСР)	1 ШТ	13636		13636				
Итого: Коммуникационный шкаф						**91078**	**9929**	**277** **79**		**59,13** **0,47**
Итого: Монтажные работы						**865783**	**41659**	**1786** **586**		**251,3** **3,29**
Итого по смете:						**865783**	**41659**	**1786** **586**		**251,3** **3,29**

	Прямые затраты		865783	
	Материальные затраты		102456	
	Эксплуатация машин		1786	
	в тч ЗП машинистов		586	
	Основная зарплата		41659	
	Накладные расходы		32785	
	Сметная прибыль		22705	
	Стоимость оборудования		719882	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		921273	
	НДС	18 %	165829,14	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		1087102,14	
	Сметная ЗП		43915	
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ЦЕНАХ 2000Г.		209694	
	Нормативная трудоемкость		271,09	

Составил: Ведущий инженер _____ И.Г.Велижанина

Проверил: Начальник сметной группы _____ М.Н.Щипалкина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ведущий инженер отдела строительного контроля — В.А.Новиков

Начальник отдела строительного контроля — И.Н.Шевченко

Главный инженер проекта — В.В.Милейко

Начальник УКС — Н.И.Горошко