

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
эксплуатации
А.С. Баринов

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП «НО РАО»

Ю.Д. Поляков

« » 2015г.

« » 2015г.

Филиал «Димитровградский» ФГУП «НО РАО»
Локальный сметный расчет

«Текущий ремонт здания № 190»

Составлена в базовых ценах
2001 г ТСНБ Ульяновской
области по состоянию на
01.01.2000 г с пересчетом в
текущие цены на 1 кв 2015 г

Сметная стоимость: 1 735 711,86
Трудозатраты: 3 016,88
Заработная плата: 392 896,56

№ п/п	Обоснование цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр тр	
				всего	экс маш ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс маш ЗП маш	мате- риалы	единич всего	инд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
S=16.9x6.0=101.4 м2 ;P=45,8 пм ;H=6,2 м												
1	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (стены) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,15 100 м2 расчищенной п	340,70 340,70	0,00 0,00	0,00	51	51	0 0	0	43,68 6,55	100
2	ТЕР15-04-006-03 прим	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен-антисептиком составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,15 100 м2 покрытия	170,19 166,66	3,34 0,34	0,19	26	25	1 0	0	17,32 2,60	101 118
3	Цена поставщика	Антигрибковая пропитка Цена 139,4/1,18/5,66*1,02*1,03	2,25 кг	21,93 0,00	0,00 0,00	21,93	49	0	0 0	49	0,00 0,00	
4	ТЕР15-04-006-03 прим	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен-"бетон-контактом"	0,15 100 м2 покрытия	170,19 166,66	3,34 0,34	0,19	26	25	1 0	0	17,32 2,60	101 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]										
5	101-2416	Грунтовка <БетоCONTACT>, КНАУФ	1,95 кг	15,13 0,00	0,00 0,00	15,13	30	0	0 0	30	0,00 0,00	
6	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	1,014 100 м2 окраши ваемой	2048,32 1329,95	17,20 2,48	701,17	2077	1349	17 3	711	153,93 156,09	
7	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	2,562 100 м2 окраши ваемой	1706,57 1112,77	18,96 2,48	574,84	4372	2851	49 6	1472	129,79 329,97	
8	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,1 100 м2 окраши ваемой	1776,63 1369,30	1,76 0,00	405,57	178	137	0 0	41	169,26 16,93	100
9	ТЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно- технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,1 100 м2 окраши ваемой	1816,85 1392,55	1,76 0,00	422,54	182	139	0 0	43	163,25 16,33	100
10	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов венткороба [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,05 100 м2 окраши ваемой	810,02 376,49	2,20 0,00	431,33	41	19	0 0	22	43,58 2,18	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,27 100 м2 вертика льной	1350,67 994,10	16,96 0,00	339,61	365	268	5 0	92	115,06 31,07	101 118
12	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]	0,147 100 м2	2273,42 1765,32	508,10 192,13	0,00	334	260	75 28	-1	218,21 32,08	100
13	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,147 100 м2 проемо в	27392,31 2532,03	3753,72 385,71	21106,56	4027	372	552 57	3103	276,82 40,55	101 118
14	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	7 компл.	92,17 0,00	0,00 0,00	92,17	645	0	0 0	645	0,00 0,00	
15	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	7 компл.	92,13 0,00	0,00 0,00	92,13	645	0	0 0	645	0,00 0,00	
16	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,728 100 м коробок блоков	626,45 168,99	9,69 0,00	447,77	456	123	7 0	326	20,68 15,06	101 118
17	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]	1,014 100 м2 покрыт ия	589,85 581,32	8,53 3,23	0,00	598	589	9 3	0	74,53 75,57	100
18	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	101,4 1 м2 обеспы ливаем ой	3,05 2,25	0,80 0,00	0,00	309	228	81 0	0	0,26 26,82	101 118
19	ТЕР15-04-006-04 прим	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза	1,014 100 м2 покрыт ия	421,39 415,26	5,75 0,34	0,38	427	421	6 0	0	43,17 43,77	101 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]										
20	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая (стойкая к перепадам температуры наружного воздуха)	0,02028 т	15622,40 0,00	0,00 0,00	15622,40	317	0	0 0	317	0,00 0,00	
21	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	1,014 100 м2 стяжки	2173,44 838,65	121,30 43,15	1213,49	2204	850	123 44	1231	107,52 109,02	101 118
22	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кзм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	-1,014 100 м2 стяжки	636,45 21,00	44,79 14,26	570,66	-645	-21	-45 -14	-579	1,32 -1,34	101 102 118
23	ТЕР11-01-045-01 прим	Устройство покрытий наливных (пленкообразующий слой, стойкий к перепадам температуры и рекомендованный к использованию в дезактивируемых помещениях) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); к=0 к материалам: (Км=0; Ком=0; Коб=0); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	1,014 100 м2	2636,57 2464,27	172,30 3,39	0,00	2673	2499	175 3	-1	211,71 214,67	101 103 118
24	Цена поставщик а	Покрытие наливное стойкое к перепадам температуры и рекомендованное к использованию в дезактивируемых помещениях Цена 268,80/1,18/5,66*1,02* 1,03	304,2 кг	42,28 0,00	0,00 0,00	42,28	12862	0	0 0	12862	0,00 0,00	
25	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1;	0,126 100 м2	3711,21 3203,11	508,10 192,13	0,00	468	404	64 24	0	395,93 49,89	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1))										
26	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих сплошадью проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,126 100 м2 проемо в	15941,89 3947,29	1202,15 59,80	10792,45	2009	497	151 8	1361	451,63 56,91	101 118
27	203-8057	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)	7 шт.	1624,04 0,00	0,00 0,00	1624,04	11368	0	0 0	11368	0,00 0,00	
28	ТЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,189 100 м2 облицо вки	11597,37 4042,06	129,12 2,73	7426,19	2192	764	24 1	1404	440,31 83,22	101 118
29	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3)]	0,0315 100 м2 покрыт ия	11398,54 2543,86	70,26 6,78	8784,42	359	80	2 0	277	298,22 9,39	101 118
Итого по разделу							48645,00	11930,00	1297,00	35418,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							25916,00		163,00		1319,90	
Наружные работы												
30	ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза (металлический козырек) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1)]	0,0255 100 м2 кровли	656,64 207,04	2,20 0,00	447,40	17	5	0 0	12	23,69 0,60	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТЕР13-03-004-23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,0255 100 м2 окраши ваемой	299,07 69,09	32,03 0,34	197,95	8	2	1 0	5	7,62 0,19	101 118
32	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (затирка цоколя) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,598 100 м2 штукату рирова не	2919,93 1803,55	154,10 94,47	962,28	1746	1079	92 56	575	187,48 112,11	101 118
33	ТЕР15-04-027-05	Шпателька цоколя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,598 100 м2 окраши ваемой	579,78 301,58	8,16 0,34	270,04	347	180	5 0	162	31,71 18,96	101 118
34	ТЕР15-04-006-04	Покрiтие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,598 100 м2 покрыт ия	421,39 415,26	5,75 0,34	0,38	252	248	3 0	1	43,17 25,81	101 118
35	101-3454	Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	15,55 кг	51,30 0,00	0,00 0,00	51,30	798	0	0 0	798	0,00 0,00	
36	ТЕР15-04-014-03 прим	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная (акриловая) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,598 100 м2 окраши ваемой	693,99 165,60	13,05 0,00	515,34	415	99	8 0	308	17,83 10,66	101 118
37	101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 сероват-розовая	- 0,02272 т	13561,67 0,00	0,00 0,00	13561,67	-308	0	0 0	-308	0,00 0,00	
38	Цена поставщик а	Краски акриловые фасадные Цена	22,72 кг	39,96 0,00	0,00 0,00	39,96	908	0	0 0	908	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		254/1,18/5,66*1,02*1,03										
39	ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2 [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	3 100 м2	12744,49 1956,26	1993,59 288,18	8794,64	38233	5869	5981 865	26383	235,41 708,29	100
40	ТЕРр68-16-1 прим	Ремонт тротуаров из литого асфальта (отмостка) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,276 100 м2	8590,88 1936,75	947,14 139,00	5706,99	2371	535	261 38	1575	239,40 66,07	100
41	ТЕР07-01-055-01	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,04 100 шт.	107471,34 50086,65	39074,44 3699,66	18310,25	4299	2003	1563 148	733	5131,83 205,27	101 118
42	201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,06 т	5975,38 0,00	0,00 0,00	5975,38	359	0	0 0	359	0,00 0,00	
43	201-0841	Стойки металлические со трубами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	400 кг	11,57 0,00	0,00 0,00	11,57	4628	0	0 0	4628	0,00 0,00	
44	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кзм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,115 100 м2 окраши ваемой	754,16 299,15	49,51 0,69	405,50	87	34	6 0	47	14,04 1,62	101 102 118
Итого по разделу							54160,00	10054,00	7920,00	36186,00	1147,54	
В том числе основные материалы в базовых ценах							6385,00			6385,00		
Кровля												
45	ТЕР46-04-008-02 прим	Разборка покрытий кровель из листовой стали (разборка старых фартуков) [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,072 100 м2 покрыт ия	159,56 140,53	19,03 0,00	0,00	11	10	1 0	0	18,02 1,30	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кэм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1))										
46	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кэ=2,1; Кэм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1))	1,194 100 м2 покрытия	298,50 235,54	62,96 0,00	0,00	356	281	75 0	0	30,20 36,06	100
47	ТЕР15-02-031-04	Вытягивание тяг и лагун при улучшенной штукатурке по камню и бетону [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кэ=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кэ=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3))	0,024 100 м2 оштукатуриваемые	2653,73 1625,04	125,87 23,78	902,82	64	39	3 1	22	157,01 3,77	101 118
48	ТЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие падугов) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кэ=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кэ=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3))	0,024 100 м2 изолируемой площади	988,33 780,41	67,16 1,01	140,76	24	19	2 0	3	71,34 1,71	101 118
49	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кэ=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кэ=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3))	0,12 100 м примыканий	10281,49 1267,72	276,35 22,77	8737,42	1234	152	33 3	1049	138,10 16,57	101 118
50	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кэ=2,1; Кэм=2,1; Кэм=2,1; Ктр=2,1))	0,32 100 мест	3771,76 2416,91	243,60 34,25	1111,25	1207	773	78 11	356	272,79 87,29	100
51	ТЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой праймером (покрытие участков кровли) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кэ=1,15; Кэм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кэ=2,3; Кэм=2,3; Кэм=2,3; Ктр=2,3))	1,074 100 м2 изолируемой площади	988,33 780,41	67,16 1,01	140,76	1061	838	72 1	151	71,34 76,61	101 118
52	ТЕР12-01-001-05	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	1,074 100 м2 кровли	6875,75 391,09	126,90 6,78	6357,76	7385	420	136 7	6829	41,61 44,68	101 118


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[МДС 81-35 2004 пп 4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); МДС 81-35 2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]										
53	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изолласт ЭКП-4.5	-123,51 м2	29,04 0,00	0,00 0,00	29,04	-3587	0	0	-3587	0,00 0,00	
54	101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изолласт ЭПП-4	- 121,362 м2	25,17 0,00	0,00 0,00	25,17	-3055	0	0	-3055	0,00 0,00	
55	101-3360	Унифлекс ЭКП-4.5, сланец серый	123,51 м2	23,56 0,00	0,00 0,00	23,56	2910	0	0	2910	0,00 0,00	
56	101-3380	Унифлекс ЭПП	121,362 м2	19,82 0,00	0,00 0,00	19,82	2405	0	0	2405	0,00 0,00	
57	ТЕР13-03- 002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (окраска вентиляционных труб) [МДС 81-35 2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15); к=2: (Кз=2; Кзм=2; Кзм=2; Км=2; Ком=2; Коб=2); МДС 81-35 2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	0,013 100 м2 окраши ваемой	754,16 299,15	49,51 0,69	405,50	10	4	1 0	5	14,04 0,18	101 102 118
58	ФССЦпг01 -01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	48,75 1 т груза	42,98 42,98	0,00 0,00	0,00	2095	2095	0 0	0	0,58 28,28	
59	ФССЦпг03 -22-01-020	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих из карьера на расстояние от 1,5 до 2,0 км	48,75 1 т груза	2,63 0,00	2,63 0,00	0,00	128	0	128 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							12248,00	4631,00	529,00	7088,00	23,00	296,45
В том числе основные материалы в базовых ценах							-1327,00			-1327,00		
Электромонтажные работы												
60	ТЕРр67-9- 1	Смена выключателей [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,13 100 шт.	1072,04 459,04	0,00 0,00	613,00	139	60	0 0	79	50,61 6,58	100
61	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	-13 шт.	6,13 0,00	0,00 0,00	6,13	-80	0	0 0	-80	0,00 0,00	
62	Цена поставщик а	Выключатель одноклавишный наружный Цена 67,5/1,18/5,66*1,02*1,0 3	12 шт.	10,62 0,00	0,00 0,00	10,62	127	0	0 0	127	0,00 0,00	
63	Цена поставщик а	Выключатель одноклавишный наружный	1 шт.	44,36 0,00	0,00 0,00	44,36	44	0	0 0	44	0,00 0,00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		герметичный Цена 282/1,18/5,66*1,02*1,0 3										
64	ТЕРр67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,16 100 шт.	7794,96 1799,99	1,97 0,74	5993,00	1247	288	0 0	959	187,11 29,94	100
65	ТЕРр67-9-2	Смена розеток [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	0,12 100 шт.	921,04 459,04	0,00 0,00	462,00	111	55	0 0	56	50,61 6,07	100
66	503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	-12 шт.	4,62 0,00	0,00 0,00	4,62	-55	0	0 0	-55	0,00 0,00	
67	Цена поставщика	Розетка 220 В, 36 В Цена 35/1,18/5,66*1,02*1,03	9 шт.	5,51 0,00	0,00 0,00	5,51	50	0	0 0	50	0,00 0,00	
68	Цена поставщика	Розетка 380 В Цена 80/1,18/5,66*1,02*1,03	3 шт.	12,58 0,00	0,00 0,00	12,58	38	0	0 0	38	0,00 0,00	
69	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля [АП-3230/06 Пр.1 пп.3.5: (Кз=2,1; Кзм=2,1; Кзм=2,1; Ктр=2,1)]	2,28 100 м	158,55 157,90	0,65 0,25	0,00	361	360	1 1	0	20,24 46,16	100
70	ТЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	1,8 100 м	479,47 356,32	73,30 0,28	49,85	863	641	132 1	90	37,47 67,44	118
71	509-1832	Кабель-канал (короб) <Электропласт> 25x25 мм	180 м	3,19 0,00	0,00 0,00	3,19	574	0	0 0	574	0,00 0,00	
72	ТЕРм08-02-402-01	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	2,28 100 м	1585,28 330,79	1110,49 51,38	144,00	3614	754	2532 117	328	35,19 80,23	118
73	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 мм Цена 30,26/1,18/5,66*1,02*1,03	90 м	4,76 0,00	0,00 0,00	4,76	428	0	0 0	428	0,00 0,00	
74	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 2x1,5 мм Цена 17,72/1,18/5,66*1,02*1,03	40 м	2,78 0,00	0,00 0,00	2,78	111	0	0 0	111	0,00 0,00	
75	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x2,5 мм Цена 54,8/1,18/5,66*1,02*1,03	50 м	8,62 0,00	0,00 0,00	8,62	431	0	0 0	431	0,00 0,00	
76	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 4x6,0 мм Цена 130,16/1,18/5,66*1,02*1,03	48 м	20,47 0,00	0,00 0,00	20,47	983	0	0 0	983	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕРм10-02-030-01	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный [МДС 81-35.2004 Пр.1 т.1 пп.3.5: (Кз=2,3; Кзм=2,3; Ктр=2,3)]	1 шт.	170,38 159,30	0,00 0,00	11,08	170	159	0 0	11	16,56 16,56	118
78	Цена поставщика	Телефонный аппарат настольный Цена 1500/1,18/5,66*1,02*1,03	1 шт	235,96 0,00	0,00 0,00	235,96	236	0	0 0	236	0,00 0,00	
Итого по разделу							9392,00	2317,00	2665,00	4410,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							2887,00		119,00		252,98	
Всего							124445,00	28932,00	12411,00	83102,00		
В том числе основные материалы в базовых ценах							33861,00		1412,00		3016,88	
Итого в текущих ценах (Итого в текущих ценах ТЕР (Общепромышленное строительство по статьям затрат 1 кв.2015 РЦЦС))							936727,00	392896,56	73473,12	470357,32		100
k=13,58 на зарплату									19174,96		3016,88	
k=5,92 на эксплуатацию машин												
k=5,66 на материалы												
k=5,66 на основные материалы												
В том числе основные материалы							191653,26				191653,26	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			936 727,00
Накладные расходы (Ремонт : малярные работы)	0,85	80	42 109,00
Накладные расходы (Отделочные работы)	0,85	105	35 609,86
Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков)	0,85	122	3 773,64
Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,85	110	12 786,13
Накладные расходы (Деревянные конструкции)	0,85	118	14 397,06
Накладные расходы (Ремонт : полы)	0,85	80	5 467,20
Накладные расходы (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,85	90	2 783,84
Накладные расходы (Полы)	0,85	123	59 900,88
Накладные расходы (Кровли)	0,85	120	9 169,80
Накладные расходы (Ремонт : благоустройство)	0,85	104	87 715,44
Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)	0,85	130	32 278,16
Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли)	0,85	83	7 510,75
Накладные расходы (Ремонт : электромонтажные работы)	0,85	85	7 496,66
Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах)	0,85	95	16 590,90
Накладные расходы (Монтаж оборудования)	0,85	80	1 468,12
Итого накладных расходов			339 060,42
Итого			1 275 787,43
Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы)	0,8	50	24 770,00

Сметная прибыль (Отделочные работы)	0,8	55	17 555,56
Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков)	0,8	80	2 328,96
Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов))	0,8	70	7 658,00
Сметная прибыль (Деревянные конструкции)	0,8	63	7 234,42
Сметная прибыль (Ремонт : полы)	0,8	68	4 373,76
Сметная прибыль (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)	0,8	70	2 037,84
Сметная прибыль (Полы)	0,8	75	34 376,40
Сметная прибыль (Кровли)	0,8	65	4 674,80
Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство)	0,8	60	47 629,92
Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном)	0,8	85	19 863,48
Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли)	0,8	65	5 535,92
Сметная прибыль (Ремонт : электромонтажные работы)	0,8	65	5 395,52
Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах)	0,8	65	10 683,92
Сметная прибыль (Монтаж оборудования)	0,8	60	1 036,32
Итого сметной прибыли			195 154,82
Итого			1 470 942,25
ИТОГО			1 470 942,25
НДС-18 %		18	264 769,60
ИТОГО			1 735 711,86
ВСЕГО			1 735 711,86


 А.Ю. Карасев


 Ю.В. Нуждов