

№ 15 / 10 / 14

Ф. Д 2-1636т

УТВЕРЖДАЮ

/ Главный инженер РХЗ

А.Н.Симченко
г. Харьков

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на капитальный ремонт здания инженерного предприятия
на 18-й южная черта

накры 20-14г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта *В.В.Васильев* 26.06.2014

Расценил

Проверил

Тарифная сетка условий труда 1

Инвентарный номер 201508 220 0000

Материально ответственное лицо

В.Ю.Саваров

ОГЛО «СХ»
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист

2

Листов

Вид ремонта и наименование объекта

Ремонт инженерного ограждения площадки 18 «Южная перемычка» 2014год

Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения	Объем работы	Поправочные коэффициенты	Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание
		К1	К2							
Ш С	№ п/п	Шифр расценки								
				Демонтажные работы						
1.				Демонтаж стоек из бруса 50*75*2500мм	МЗ	11,66				
2.				Демонтаж козырьков из бруса 50*75*800мм	МЗ	4,63				
3.				Разборка 21 нитей колочей проволоки привязанной к фарфоровым изоляторам тонкой проволокой	мп	115,636				
				Строительно-монтажные работы						
4.				Установка ж/бетонных столбов	Шт	25				
				Стоимость ж/бетонных столбов сечением 140*140*3700 мм	МЗ	2				
5.				Установка стоек из деревянного бруса 50*75*3100 мм с креплением к столбам на скрутках	МЗ	24,86				
6.				Стоимость деревянного бруса 50*75 мм	МЗ	24,86				
7.				Антисептирование поверхности деревянных брусков водным раствором натрий фтористый А-41 со стоимостью материала.	М2	98				
8.				Стоимость проволоки диаметром 4мм для крепления стоек (на 1 стойку- 2 скрут по 2.4м)	тн	3,209				

Составил

Расценнил

Проверил


С.А.О.С.С.С.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ													Д271639	
													Лист	3
													Листов	
Вид ремонта и наименование объекта														
Ремонт инженерного ограждения площадки 18 «Южная перемычка» 2014год														
Ш С	Смета №	Счет, коэффициенты		Наименование работ	Единица измерения		Объем работы	Поправочные коэффициенты		Цена склада	Процент цехов, расх.	Примечание		
		К1	К2		Наим.	шифр		Кст	Кэп					
Ш С	№ п/п	Шифр расценки												
9.				Устройство 21 нити ограждения из колючей проволоки по мп. с креплением к стойке деревянной металлическими скобками для колючей проволоки	мп		115 636							
10.				Стоимость оцинкованной проволоки колючей одноосновной рифлёной 2.8*2.3мм (0,0875 кг/мп)	тн		10 431							
11.				Стоимость оцинкованной скобы Д=4мм, L=100мм Вес - 0,0099кг/шт	кг		267							
12.				Правка ж/бетонных столбов.	шт		436 144							
13.				Погрузка строительного мусора в самосвал экскаватором, вывозка на расстояние до 15км.	тн		15							
14.				Устройство деревянных трапов шириной 700 мм из доски 50 мм	М2		42							
15.				Стоимость обрезной доски 50 мм	М3		1.1							
16.				Стоимость бруса 50* 75мм	М3		0,17							
17.				Устройство деревянных П образных подставок высотой 300 мм из бруса	шт		40							
18.				Стоимость бруса 50* 75мм	М3		0,2							
19.				Стоимость обрезной доски 50* 150 мм на подкладку под стойки	М3		1,2							

Составил  Проверил  Расценил 

Служба
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ