

Наименование стройки:

Наименование объекта: Здание Сварочный пост

Инв. № 6596

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 Строительные работы

Основание: ФП.10.86-АС

г.Озерск

Составлена в ценах

2000 г.

Сметная стоимость 2,521 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость
Средства на оплату труда

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин	основных рабочих	
				Основная зарплата	в т.ч. зарплата				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета Строительные работы

ЗАТО = 1,13

1	09-03-039-1	Монтаж стоек С1 массой до: 0,1 т	0,037	2082,77	382,58	77	52	14	108,3	4,01
		m		1404,88	2,75			-	0,15	0,01
2	201-9006-365	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1 (поз.1)	0,03	13810	-	414	-	-	-	-
		m		-	-			-	-	-
3	201-9006-370	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из толстолистовой стали. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,007	14670	-	103	-	-	-	-
		m		-	-			-	-	-
4	101-1714	Болты: строительные с гайками и шайбами	-0,0002	17290	-	-3	-	-	-	0
		m		-	-			-	-	0

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	прайс Mungo 4кв 2010г. тр- рт 101-1928	Анкерный болт универсальный, МУА, арт.1310860 Цена=1,02*(5544/100/4,29/1,18+0,09)	16	11,26	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	46-03-010-7	Пробивка в бетонных полах толщиной до 400 мм отверстий диаметром 20мм перфоратором фирмы "BOSCH"	0,16	599,2	25,21	96	23	4	10,67	1,71
		100 шт.		146,77	-			-	-	-
7	09-03-046-3	Монтаж сетчатых панелей	0,05	1444,03	83,01	72	46	4	70,34	3,52
		100 м2		923,54	7,72			-	0,42	0,02
8	201-9006-351	Рамка из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,033	13450	-	444	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 3мм: плетеная (прим.)	4,5	26,3	-	118	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
10	м38-01-004-8	Нарезка сетки (прим.)	0,009	3617,07	832,87	33	23	7	189	1,7
		т конструкций		2599,15	63,22			1	4,32	0,04
11	07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (поз.7-8)	0,0015	16306,62	358,87	24	1	1	57,65	0,09
		т		840,95	-			-	-	-
12	09-06-001-1	Монтаж калитки	0,032	1713,45	200,34	55	47	6	120,81	3,87
		т		1471,65	12,2			-	0,66	0,02
13	201-9006-351	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из горячекатанных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,023	13450	-	309	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
14	201-9006-370	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из толстолистовой стали. Масса отправочной марки, т: до 0,05	0,003	14670	-	44	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
15	201-9006-365	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах. ГОСТ 23118-99. Из круглых труб и гнутосварных профилей. Масса отправочной марки, т: до 0,1	0,006	13810	-	83	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой: ГФ-021								
		100 м2	0,06	381,76	13,62	23	7	1	7,17	0,43
				117,78	0,18			-	0,01	0
17	13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115 за 2 раза (K=2)								
		100 м2	0,06	1429,62	18,21	86	9	1	10,34	0,62
				144,89	0,37			-	0,03	0
		Итого по локальной смете				2158	208	38		15,9352645
		СТОИМОСТЬ						1		0,0888975
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				524	40	7		2,8445575
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,6 %=130 - по стр. ,11 %=90 - по стр. ,16,17)				40		0		0
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 6,16,17, %=85 - по стр. 11,)				28				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ				592				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ								
		СТОИМОСТЬ								
		МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ				1634	168	31		13,090707
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. ,1,7,10,12)				152		1		0
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 1,7,10,12,)				143				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ				1929				
		МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ								
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				2521				
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				192				
		В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				171				
		Итого с НР и СП				2521				
		Коэф-ент на усл. пр-ва стр-х работ K_1,35				0				
		(МДС 81-36.2004 прил.3табл.3 п. 2.1)				0				
		(Письмо от23.06.2004 № АП-3230/06 прил.1)				0				
		Стоимость общестроительных работ				0				
		Накладные расходы				524				
		Сметная прибыль				40				
		Итого стоимость общестроительных работ				28				
						592				

Программный комплекс "Стройофис", "BabyСмета", "Smeta.ru" (351) 247-46-77

38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1634			
		Стоимость металломонтажных работ					152			
		Накладные расходы					143			
		Сметная прибыль					1929			
		Итого стоимость металломонтажных работ					192			
		Всего накладные расходы					171			
		Всего сметная прибыль					2521			
		Всего по смете								