

# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

г. Железногорск  
Красноярский край

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «**Сторонами**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

## I. Предмет договора

1.1 Подрядчик обязуется выполнить лично без привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего договора работы по ремонту узла ввода холодной воды здания №330А комбината управления ФГУП ГХК по ул. Ленина, 53 (далее – объект) и своевременно сдать Заказчику в порядке, установленном настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу (далее по тексту – работа(ы)).

## II. Условия договора

2.1 Наименование и объём работ по настоящему договору определены в локальных сметных расчетах № 10348-СМ/1 и №К.10348-СМ/2 (Приложения №1 и № 2)

2.2 Работы по договору осуществляются в соответствии с СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.07-86, СП 73.13330.212, СП 31.13330.2012, иными действующими нормами и правилами, регламентирующими данный вид работ.

2.3 Работы выполняются по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 53. Доставка материалов, инструментов, приспособлений и персонала Подрядчика до объекта осуществляется собственными силами Подрядчика и за его счет.

2.4. Работы выполняются на основании свидетельства № СРО \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013г.

## III. Права и обязанности сторон

3.1 Подрядчик вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию.

3.2 Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего договора;

б) предъявлять Подрядчику обоснованные претензии по результатам выполненных работ;

в) в случае отступления Подрядчиком от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ в соответствие с указанными условиями;

г) отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным настоящим договором и требовать от Подрядчика исправления недостатков за счет Подрядчика.

3.3 Подрядчик обязан:

а) выполнить работы лично без привлечения субподрядчиков в соответствии с условиями настоящего договора. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, необходимые для выполнения полного комплекса работ по договору. Подрядчик отвечает за соответствие материалов, оборудования, изделий и конструкций проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

б) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора;

в) своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной Подрядчиком работе;

г) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов, установленных требованиями настоящего договора, вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, и в течение 2 (двух) дней с момента возникновения обстоятельств, проинформировать об этом Заказчика;

д) обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет фактических затрат на выполняемые работы;

е) обеспечить при выполнении работ на объекте соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, техники безопасности при выполнении монтажных работ и пожарной безопасности выполняемых работ;

ж) выполнить работы в присутствии представителя Заказчика своим оборудованием без использования фото-, видеоаппаратуры, накопителей и носителей информации;

з) не менее чем за две недели дней до начала выполнения работ по настоящему договору предоставить Заказчику перечень используемого для работы своего оборудования;

и) нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта Заказчиком;

к) по завершении работ, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней, следующих за датой завершения работ на объекте, вывезти все собственное оборудование, излишки материалов и т.п., оставить после себя объект в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам;

л) обеспечить охрану объекта и находящихся на площадке материалов, изделий и оборудования, расходных материалов в течение срока выполнения работ;

м) уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – незамедлительно;

- в течение суток – о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме 1 Приложения № 1 к Постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования – предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия – незамедлительно;

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- окончание срока действия либо отзыв свидетельств о допуске к видам работ, предусмотренным проектно-сметной документацией – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- начало проведения процедуры ликвидации, банкротства, приостановления деятельности или об открытии в его отношении конкурсного производства – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

н) нести ответственность за соблюдение определенной Заказчиком системы допуска на объект, обеспечивать доступ на объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Заказчика и надзорных органов;

о) устранить за свой счет недостатки результатов работ, выявленные Заказчиком при их приемке в срок не более 10-ти дней.

#### 3.4 Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ в соответствии с настоящим договором;

б) назначить своего представителя для осуществления допуска персонала Подрядчика на территорию объекта, осуществляет контроль и технический надзор за качеством работ.

### **IV. Сроки исполнения**

4.1 Работы выполняются в следующие сроки:

- начало: с момента подписания договора Сторонами;

- окончание: 30.11.2013 г.

### **V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ**

5.1. Ежемесячно в срок до 25-го числа текущего месяца для приемки выполнения работ Подрядчик направляет Заказчику акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости

выполненных работ по форме КС-3, а Заказчик осуществляет приемку выполненных работ и подписывает предъявленные документы. К актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют.

5.2. Заказчик в 2-дневный срок со дня получения акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 обязан направить Подрядчику подписанный и заверенный печатью акт и подписанную справку КС-3 или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. Работа считается выполненной после подписания окончательного акта о приемке выполненных работ формы КС-2. К форме КС-2 прикладываются акты скрытых работ, если таковые присутствуют, сертификаты соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение на материалы, примененные в ходе выполнения работ.

5.4. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения окончательного (последнего) акта о приемке выполненных работ формы КС-2, обязан направить Подрядчику подписанный акт или отказ от приемки работ. В случае отказа Заказчика от принятия работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением, в справку формы КС-3 не включаются, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком за его счет в согласованный с Заказчиком срок.

5.5. Замечания и претензии устраняются Подрядчиком и за его счет в согласованный с Заказчиком срок. В этом случае акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается Заказчиком после устранения замечаний и претензий.

5.6. Подрядчик в 5-дневный срок со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 предоставляет Заказчику оригинал счета-фактуры и счета. Справка о стоимости выполненных работ и затрат Формы КС-3 оформляется в течение 5 (пяти) дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ в форме №КС-2.

## VI. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ составляет в текущих ценах \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп.

6.2. Цена договора включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных или вытекающих из выполнения настоящего договора, включая, в том числе, в необходимых случаях, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору.

6.3. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а так же на основании оригинала счета, счета-фактуры.

Все расчеты по договору производятся только при условии получения Заказчиком оригинала настоящего договора, подписанного Подрядчиком.

6.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее - Акта сверки), составленные на последнее число месяца в 2-х экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

## VII. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За неисполнение (отказ от исполнения) обязательств по настоящему договору Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости работ по настоящему договору.

7.3 За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки.

7.4 В случаях, когда работы по настоящему договору, выполнены Подрядчиком с отступлением, ухудшившим результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.5 Кроме начисления пени и штрафа за неисполнение обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки.

7.6 Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по настоящему договору при отсутствии в этом его вины.

7.7 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

### **VIII. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3-х дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3 Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на один месяц.

8.4 Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 2-х месяцев, стороны определяют порядок и условия выполнения работ по настоящему договору путем заключения дополнительного соглашения, либо расторгают настоящий договор и в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти территории, на которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

### **IX. Рассмотрение и разрешение споров**

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

9.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются Арбитражным судом Красноярского края в соответствии с законодательством с соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Претензия рассматривается в течение 15 дней со дня получения. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в срок, предусмотренный в настоящем пункте. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд Красноярского края.

*В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:*

9.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

## Х. Срок действия договора

10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 30.11.2013 г., а в части взаиморасчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

## XI. Особые условия

В случае если Подрядчик по настоящему Договору является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

11.1 Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Стороны представляют в двух форматах: в формате excel и pdf, с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Сторон.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают друг другу убытки, понесенные в связи с предъявлением им претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Сторон от исполнения договора и предъявления Сторонами требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Сторонами соответствующего письменного уведомления Стороны, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

В случае если Подрядчик по настоящему Договору не является юридическим лицом, подведомственным Госкорпорации «Росатом»:

11.1 Подрядчик гарантирует, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные по каналам связи, разрешенным для передачи такой информации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. Информацию о цепочке собственников Подрядчик представляет в двух форматах: в формате excel и pdf, с приложением подписи руководителя и печати организации.

При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление Заказчику с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о

коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку Заказчиком предоставленных Сведений, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением ему претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями указанного договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора, при условии выполнения Заказчиком всех обязательств, предусмотренных данным Договором, качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими нормами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Срок гарантии нормальной работы объекта устанавливается 24 месяца от даты подписания Сторонами окончательного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со Стороны третьих лиц. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. Срок устранения дефектов Подрядчиком составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта по устранению выявленных недостатков. В случае не устранения, или несвоевременного (свыше 3-х рабочих дней) устранения недостатков в указанный срок Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранить выявленные недостатки, с предъявлением Подрядчику понесенных затрат и причиненных неисполнением условий Договора убытков, включая упущенную выгоду. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, то для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в суд по данному вопросу.

## **ХII. Заключительные положения**

12.1 Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

12.2 В случае изменения платежных реквизитов, а также возникновения трудностей, связанных с прохождением платежей по вине банка, обслуживающего получателя средств, Подрядчик обязан своевременно сообщить об этом Заказчику.

12.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.4 Согласно ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Факсимильные копии договора и приложений к нему, имеют силу оригинала при наличии оригинала печати одной из сторон на них. При этом оригинальные

экземпляры пересылаются сторонами друг другу по почте в течение 15-ти календарных дней с момента подписания соответствующего документа.

12.5 Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

- локальный сметный расчет № К.10348-СМ/1 (приложение № 1).
- локальный сметный расчет № К.10348-СМ/2 (приложение № 2),

### ХIII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

#### Заказчик

**ФГУП «ГХК»**

Россия, Красноярский край, ЗАТО  
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 53  
ИНН 2452000401, КПП 246750001

р/сч. \_\_\_\_\_ Железногорское  
отделение № 7701 ОАО «Сбербанк России»  
Восточно-Сибирского банка Сбербанка  
России, г. Красноярск,

БИК 040407627,

к/с 30101810800000000627,

ОГРН 1022401404871, ОКПО 07622986

ОКДПО:4520000 ОКВЭД: 45.33-45.44

ОКЕИ:1 (комплект)

Тел/факс: 8(3912) 66-23-34

#### Подрядчик

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013г.  
м.п.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013г.  
м.п.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
С 15.03.2013г.  
№ 1/2013

\_\_\_\_\_ 2013 г.

\_\_\_\_\_ 2013 г.

ФГУП "ГХК". Здание № 330А КУ (ул. Ленина, 53)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10348-СМ/1**

(локальная смета)

на внутренние сети водопровода и канализации, ремонт ввода холодной воды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10348-ВК, ВК.С

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн. 3/п	Эк. Маш		3/пМех	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Хозяйственно-противопожарный водопровод В1.</b>												
1	ТЕР16-05-001-03 Пр Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм НР (157 руб.), 128% от ФОТ (123 руб.) СП (102 руб.), 83% от ФОТ (123 руб.)	1 шт.	4								
2	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	4								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм НР (78 руб.); 128% от ФОТ (61 руб.) СП (51 руб.); 83% от ФОТ (61 руб.)	1 шт.	4								
4	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм	шт.	4								
5	ТЕРм12-12-003-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм НР (81 руб.); 80% от ФОТ (101 руб.) СП (61 руб.); 80% от ФОТ (101 руб.)	1 шт.	1								
6	ТСЦ-302-1350	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвигаемым шпинделем с электроприводом 30ч906бр, давлением 1 МПа, диаметр 100 мм	шт.	1								
7	ТСЦ-302-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч-18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1								
8	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч-18п1 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	1								
9	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм НР (78 руб.); 128% от ФОТ (61 руб.) СП (51 руб.); 83% от ФОТ (61 руб.)	1 шт.	1								
10	ТСЦ-301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	шт.	1								
11	ТСЦ-302-0471	Краны трехходовые 11Б186х, латунные диаметром 15 мм	шт.	2								
Узел ввода со счетчиком воды ВСКМ-25												
12	ТЕР16-06-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм НР (5 руб.); 128% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 83% от ФОТ (4 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕРм11-02-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка манометра НР (45 руб.); 80% от ФОТ (56 руб.) СП (34 руб.); 60% от ФОТ (56 руб.)	1 шт.	2								
14	ТСЦ-301-1465	Манометр	1шт	2								
Установка манометра по ИУ 22.09.05.000-01- 2шт												
15	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа НР (14 руб.); 80% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.); 60% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0,02								
16	ТЕРм12-12-009-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж крана НР (102 руб.); 80% от ФОТ (127 руб.) СП (76 руб.); 60% от ФОТ (127 руб.)	1 шт.	2								
17	ТСЦ-302-0469	Кран марки 14М1-16, ф15мм	шт.	2								
18	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка штуцера по ИУ 22.15.05.000 НР (14 руб.); 80% от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.); 60% от ФОТ (17 руб.)	100 шт.	0,02								
19	ТЕРм08-02-472-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup> НР 95% от ФОТ СП 65% от ФОТ	100 м	0,001								
20	ТЕРм08-02-472-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм НР (2 руб.); 95% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.); 65% от ФОТ (2 руб.)	100 м	0,01								
Трубопроводы												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР16-02-002-08 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм НР (166 руб.); 128% от ФОТ (130 руб.) СП (108 руб.); 83% от ФОТ (130 руб.)	4 100 м трубопровода	0.2								1
22	ТЕР16-02-002-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм НР (14 руб.); 128% от ФОТ (11 руб.) СП (9 руб.); 83% от ФОТ (11 руб.)	100 м трубопровода	0.02								
23	ТЕР16-02-002-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм НР (1 руб.); 128% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 83% от ФОТ (1 руб.)	100 м трубопровода	0.002								
24	ТЕР16-02-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм НР (5 руб.); 128% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.); 83% от ФОТ (4 руб.)	100 м трубопровода	0.01								
25	ТЕР16-02-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм НР (1 руб.); 128% от ФОТ (1 руб.) СП (1 руб.); 83% от ФОТ (1 руб.)	100 м трубопровода	0.002								
26	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм НР (424 руб.); 128% от ФОТ (331 руб.) СП (275 руб.); 83% от ФОТ (331 руб.)	1 врезка	4								1
27	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	100 м трубопровода	0.034								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм НР (17 руб.); 128% от ФОТ (13 руб.) СП (11 руб.); 83% от ФОТ (13 руб.)	4 100 м трубопровода	5 0,2								
29	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2								
<b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>												
30	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж задвижки, диаметром до 100 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (173 руб.); 128% от ФОТ (135 руб.) СП (112 руб.); 83% от ФОТ (135 руб.)	1 шт.	11								1
31	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж клапанов, диаметром до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (23 руб.); 128% от ФОТ (18 руб.) СП (15 руб.); 83% от ФОТ (18 руб.)	1 шт.	3								
32	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж фильтров, диаметром до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (8 руб.); 128% от ФОТ (6 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (6 руб.)	1 шт.	1								
33	ТЕР16-06-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ММ Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								
34	ТЕР16-06-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ММ Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4, ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6 руб.); 128% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.); 83% от ФОТ (5 руб.)	1 счетчик (водомер)	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТЕР11-02-002-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж манометра (Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3. НР (20 руб.); 80% от ФОТ (25 руб.) СП (15 руб.); 60% от ФОТ (25 руб.)	1 шт.	3								
36	ТЕР16-02-002-08 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (82 руб.); 128% от ФОТ (64 руб.) СП (53 руб.); 83% от ФОТ (64 руб.)	100 м трубопровода	0,25								
37	ТЕР16-02-002-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (4 руб.); 128% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (3 руб.)	100 м трубопровода	0,015								
38	ТЕР16-02-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (3 руб.); 128% от ФОТ (2 руб.) СП (2 руб.); 83% от ФОТ (2 руб.)	100 м трубопровода	0,01								
<b>Раздел 3. Строительные работы</b>												
39	ТЕР09-06-024-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж опор НР (29 руб.); 90% от ФОТ (32 руб.) СП (27 руб.); 85% от ФОТ (32 руб.)	1 т конструкций	0,07								
40	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07								
41	ТЕР46-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР (53 руб.); 110% от ФОТ (48 руб.) СП (34 руб.); 78% от ФОТ (48 руб.)	100 отверстий	0,12								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР (17 руб.); 105% от ФОТ (16 руб.) СП (10 руб.); 65% от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,005								
43	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 НР (6 руб.); 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.); 70% от ФОТ (7 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11								
44	ТЕР13-03-004-26 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска за два раза ПЗ=2, ЭМ=2 к расх.; ЗЛМ=2, МАГ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) НР (9 руб.); 90% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.); 70% от ФОТ (10 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5, 13, 15-16, 18, 35))												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
<b>Итого по смете:</b>												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Оборудование												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
К ценам 2001г. 18 568 * 5,35												
НДС 18%												
<b>ВСЕГО по смете</b>												

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер ФГУП "ГХК"

" " " 2013 г.  
А.А. Устинов

" " " 2013 г.

ФГУП "ГХК". Здание №330А КУ (ул. Ленина, 53)  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № К.10348-СМ/2**  
(локальная смета)

на автоматизацию, ремонт узла ввода холодной воды

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: К.10348-АВК, АВК.С.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ чел. час  
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2012г., с индексом 5,35

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					
					Всего	В том числе		Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>													
1	ТЕРМ08-03-573-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Корпус модульный КМПн 2/9 НР (34 руб.); 95% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.); 65% от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1									
2	ТЕРМ08-03-526-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный НР (78 руб.); 95% от ФОТ (82 руб.) СП (53 руб.); 65% от ФОТ (82 руб.)	1 шт.	4									

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРм08-01-082-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шина соединительная НР (6 руб.); 95% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 65% от ФОТ (6 руб.)	100 шт.	0.01								
4	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (17 руб.); 95% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.); 65% от ФОТ (18 руб.)	100 жил	0.08								
5	ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ящик управления РУСМ 5410-2074 навесной НР (34 руб.); 95% от ФОТ (36 руб.) СП (23 руб.); 65% от ФОТ (36 руб.)	1 шт.	1								
6	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (10 руб.); 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (10 руб.)	100 жил	0.04								
7	ТЕРм10-06-034-12 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Корпус модульный навесной пластмассовый КМПн 2/5 НР (31 руб.); 100% от ФОТ (31 руб.) СП (20 руб.); 65% от ФОТ (31 руб.)	1 коробка	1								
8	ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автомат одно-, двух-, трехполюсный НР (19 руб.); 95% от ФОТ (20 руб.) СП (13 руб.); 65% от ФОТ (20 руб.)	1 шт.	1								
9	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 НР (5 руб.); 95% от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.); 65% от ФОТ (5 руб.)	100 жил	0.02								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕРМ08-03-532-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 НР (314 руб.); 95% от ФОТ (331 руб.) СП (215 руб.); 65% от ФОТ (331 руб.)	1 шт.	14								
11	ТЕРМ10-03-013-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство коммутационное УК-ВК/04 НР (75 руб.); 80% от ФОТ (94 руб.) СП (56 руб.); 60% от ФОТ (94 руб.)	1 шт.	1								
12	ТЕРМ10-02-016-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Источник вторичного питания Скат 2400М НР (129 руб.); 80% от ФОТ (161 руб.) СП (97 руб.); 60% от ФОТ (161 руб.)	1 шт.	1								
13	ТЕРМ10-08-019-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка ответвительная на стене НР (59 руб.); 80% от ФОТ (74 руб.) СП (44 руб.); 60% от ФОТ (74 руб.)	1 шт.	11								
14	ТЕРМ08-02-144-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Строительно-монтажные клеммы НР (57 руб.); 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.); 65% от ФОТ (60 руб.)	100 шт.	0,3								
15	ТЕРМ08-02-396-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Мини-канал для прокладки кабелей НР (203 руб.); 95% от ФОТ (214 руб.) СП (139 руб.); 65% от ФОТ (214 руб.)	100 м	0,3								
16	ТЕРМ08-02-155-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой НР (89 руб.); 95% от ФОТ (94 руб.) СП (61 руб.); 65% от ФОТ (94 руб.)	1 проход кабеля	15								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	ТЕРм08-02-407-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (181 руб.); 95% от ФОТ (191 руб.) СП (124 руб.); 65% от ФОТ (191 руб.)	100 м	0,25								
18	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР (1127 руб.); 95% от ФОТ (1186 руб.) СП (771 руб.); 65% от ФОТ (1186 руб.)	100 м	2								
19	ТЕРм08-02-148-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (526 руб.); 95% от ФОТ (554 руб.) СП (360 руб.); 65% от ФОТ (554 руб.)	100 м кабеля	2,55								
20	ТЕРм08-02-147-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (44 руб.); 95% от ФОТ (46 руб.) СП (30 руб.); 65% от ФОТ (46 руб.)	100 м кабеля	0,15								
21	ТЕРм08-02-401-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосоками с установкой ответвительных коробов НР (1059 руб.); 95% от ФОТ (1115 руб.) СП (725 руб.); 65% от ФОТ (1115 руб.)	100 м	1								
22	ТЕРм08-02-149-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг НР (976 руб.); 95% от ФОТ (1027 руб.) СП (668 руб.); 65% от ФОТ (1027 руб.)	100 м кабеля	2								
23	ТЕРм08-02-472-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям НР (57 руб.); 95% от ФОТ (60 руб.) СП (39 руб.); 65% от ФОТ (60 руб.)	100 м	0,1								

Раздел 2. Материалы, оборудование

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Прайс-лист ИЕК (Икв. 2009г.)	Корпус модульный КМПН 2/9 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
25	Прайс-лист "ИЕК" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 16А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
26	Прайс-лист "ИЕК" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 10А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
27	Прайс-лист "ИЕК" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	2								
28	ОАО "Дивногорский завод НВА"	Ящик управления РУСМ 5410-2074	шт	1								
29	Прайс-лист ИЕК (Икв. 2009г.)	Корпус модульный КМПН 2/5 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
30	Прайс-лист "ИЕК" (Икв.2009г.)	Выключатель автоматический ВА47-29 ЗР 16А хар-ка В (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	1								
31	ТСЦ-509-0557	Посты управления кнопочные ПКЕ222-1У3	шт.	14								
32	НАУЧНО - ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БОЛИД» □□□□□□ □Цены на товары, работы и услуги на 26.02.2010 г.	Устройство коммутационное УК-ВК/04	шт	1								
33	Прайс-лист ПО "Бастион"	Источник вторичного питания "С-кат-2400М"	шт	1								
34	Прайс-лист АВС Электро	Коробка ответвительная	шт	11								
35	Прайс-лист "АВС электро" (Икв.2010г.)	Строительные экспресс-клепмы 4x2,5мм.кв. WAGO 773-244 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт.	30								
36	Прайс-лист "АВС Электро"	Кабель-канал 10*10*2000 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	м	30								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТСЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	25								
38	ТСЦ-101-2202	Саморез с дюбелем 6*45	10 шт.	20								
39	Прайс-лист "АВС электро" (IV кв. 2010г.)	Труба ПВХ гофр. с протяжкой D16мм, 91916 ДКС (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	м	200								
40	ТСЦ-101-2207	Анкер	10 шт.	1								
41	ТСЦ-101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,025								
42	Прайс-лист "АВС электро"	Стандартный кабельный хомут из полиамида (25203) (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	шт	500								
43	ТСЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,005								
44	ТСЦ-501-8203	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 4 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01								
45	ТСЦ-501-8209	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил 5 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,045								
46	ТСЦ-501-0809	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,01								
47	Прайс-лист ЗАО "МПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"	Кабель КСВВнг-LS 2х0,8 (Транспортные расходы - согласно п. 4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06)	1 м	300								
48	ТСЦ-502-0425	Провода неизолированные медные гибкие марки МГ, сечением 10 мм2	т	0,0005								
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-6, 8-10, 14-23, 7, 11-13))												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	<b>Итого по смете:</b>											
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы											
	Машины и механизмы											
	ФОТ											
	Оборудование											
	Накладные расходы											
	Сметная прибыль											
	К ценам 2001г. 44 849 * 5,35											
	НДС 18%											
	<b>ВСЕГО по смете</b>											

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)

\_\_\_\_\_ (должность, подпись, расшифровка)