

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24066-П13
(пересчет сметы №24066-П)

" " 2013 г.

на реконструкцию здания производственно-бытового теплиц. Инв. № 7910361. ТМ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект №131-11-10-ТМ

Сметная стоимость 2093,025 тыс. руб.

Средства на оплату труда 77,373 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 937,63 чел.час

Составлен в ценах 2001 г. с переводом в текущие цены. К=5,56

№ пп	Обоснован ие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Техномеханическое решение.																
Монтаж основного оборудования																
1	ТЕР18-01-002-07	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч): до 0.31 (0.27) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 котел	2	1654,58	647	349,33	53,17	3309	1294	699	106	48,83	97,66	3,11	6,22
2	цена поставщика	Котёл водогрейный тепловой мощностью 0,29 МВт SuperRac-290 (258438,56/1,18/3,86*1,012*1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	компл	2					118287							
3	цена поставщика	Муфта антивибрационная (1754,32/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл	2	346,22				692							
4	ТЕРм06-01-012-01	Горелка газовая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	т	0,06	7362,3	2412,3	4756,26	576,29	442	145	285	35	165	9,9	28,8	1,73

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	цена поставщика	Горелка газовая (177778,82/1,18/3,86*1,012*1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	компл	2					81369							
6	ТЕР18-05-001-01	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата: до 0.1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 насос	5	331,78	185,63	13,04	1,38	1659	928	65	7	14,17	70,85	0,08	0,4
7	цена поставщика	Насос сетевой Q=20 м3/ч, H=13 м.в.ст., N=2,9 кВт IRL 65/115-1.5/2(83346/1,18/3,86*1,012*1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	компл	2					38147							
8	цена поставщика	Станция подпитки Q=3м3/ч, H=23 м.в.ст., N=0,75кВт HWJ 203 20-L 1(15180/1,18/3,86*1,03x1,012) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	компл	1					3474							
9	цена поставщика	Насос рециркуляции Q=3м3/ч, H=5 м.в.ст., N=0,2кВт TOP-S 30/7 (23218/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл	2	5313,41				10627							
10	ТЕР18-02-001-01	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 водоподогреватель	2	431,95	125,43	52,05	7,57	864	251	104	15	9,25	18,5	0,48	0,96
11	цена поставщика	Теплообменник пластинчатый "Радан" НН № 4А (29400/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	компл	2	5802,18				11604							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕРм37-01-014-03	Машины и механизмы. Монтаж оборудования в помещении. Масса оборудования, т: 0,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	1213,71	457,13	554,78	66,05	1214	457	555	66	34,5	34,5	3,89	3,89
13	цена поставщика	Комплекс пропорционального дозирования в комплекте: импульсный водосчётчик, насос-дозатор, бак запаса реагента объёмом V=15 л (33000/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	компл	1	7552,01				7552							
14	ТЕР18-04-001-06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: до 0.5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 бак	2	150,95	119,06	22,55	3,43	302	238	45	7	9,54	19,08	0,21	0,42
15	цена поставщика	Бак расширительный WRV 500 объёмом 500 л (25835,20/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	5098,66				10197							
16	ТЕР18-04-001-06	Установка баков вместимостью: до 0.5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 бак	1	992,02	119,06	22,55	3,43	992	119	23	3	9,54	9,54	0,21	0,21
17	цена поставщика	Бак полиэтиленовый для воды, V=500 л, ATV 500, "Aquatech"(5848,69/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	1	1154,26				1154							
18	ТЕР18-04-001-01	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: до 0.1 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 бак	2	74,74	50,29	18,11	2,63	149	101	36	5	4,03	8,06	0,16	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	цена поставщика	Бак полиэтиленовый для воды, V=30 л, WRV 30, (2189,43/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	432,09				864							
20	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром: 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 фильтро в	0,2	350,68	197,02	132,51	12,28	70	39	27	2	15,04	3,01	0,75	0,15
21	цена поставщика	Фильтр сетчатый Ду 80 1-GHO25-16/80 (4427,30/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	873,74				1747							
22	ТЕР18-06-007-03	Установка фильтров диаметром: 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 фильтро в	0,2	214,1	129,95	74,13	8,04	43	26	15	2	9,92	1,98	0,51	0,1
23	цена поставщика	Фильтр сетчатый Ду 40 1-GHO25-16/040 (1984,61/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	391,67				783							
24	ТЕР18-06-007-01	Установка фильтров диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 фильтро в	0,1	169,41	108,39	53,23	5,65	17	11	5	1	8,18	0,82	0,36	0,04
25	цена поставщика	Фильтр сетчатый Ду 20 1-GHO25-16/020 (916,16/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	1	180,81				181							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР18-06-002-02	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	1	733,45	37,73	8,74	0,34	733	38	9		2,88	2,88	0,02	0,02
27	ТЕРм11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	93,48	50,8	12,84	2,5	93	51	13	3	4,12	4,12	0,16	0,16
28	цена поставщика	Расходомер Карат-РС-50(14135/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	2789,59				2790							
29	ТЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 счетчик (водомер)	3	7,18	5,43	0,8	0,16	22	16	2		0,41	1,23	0,01	0,03
30	цена поставщика	Счетчик Ду 32 с импульсным выходом (4468/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	1	881,77				882							
31	цена поставщика	Счетчик Ду 20 с импульсным выходом (850/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	167,75				336							
32	ТЕР09-03-039-01	Монтаж опорных конструкций для монтажа оборудования ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Строительные металлические конструкции	1 т конструкций	0,15	1740,05	1025,21	380,47	4,5	261	154	57	1	80,22	12,03	0,27	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕРм38-01-003-01	Изготовление и стоимость временных металлоконструкций для монтажа оборудования КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6 При использовании ручных лебедок (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) ОЗП=1,45; ТЗ=1,45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение С/Т)	1 т конструкций	0,15	10564,53	1789,24	1153,68	138,6	1585	268	173	21	131,95	19,79	7,34	1,1
Монтаж дополнительного оборудования																
34	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт	12	97,54	37,19	9,34	0,68	1170	446	112	8	2,91	34,92	0,04	0,48
35	цена поставщика	Затвор поворотный дисковый, тип "Баттерфляй", ДУ 80 (2738,97/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	4	540,54				2162							
36	цена поставщика	Затвор поворотный дисковый, тип "Баттерфляй", ДУ 65 (2533,75/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	8	500,04				4000							
37	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт	11	49,82	18,79	4,62	0,31	548	207	51	3	1,47	16,17	0,02	0,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	цена поставщик а	Затвор поворотный дисковый, тип "Баттерфляй", Ду 50(2331,02/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	5	460,03				2300							
39	цена поставщик а	Затвор поворотный дисковый, тип "Баттерфляй", Ду 40 (2340,89/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	6	461,98				2772							
40	ТЕРм12-12-009-05	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	6	81,42	65,09	5,25		489	391	32		4,8	28,8		
41	цена поставщик а	Кран шаровой стальной муфтовый, Ду 32 (2419,71/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	6	477,54				2865							
42	ТЕРм12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	9	77,12	65,09	4,82		694	586	43		4,8	43,2		
43	цена поставщик а	Кран шаровой стальной муфтовый, Ду 25(1925,09/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	9	379,92				3419							
44	ТЕРм12-12-009-03	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	15	75,45	65,09	4,82		1132	976	72		4,8	72		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	цена поставщика	Кран шаровой стальной муфтовый, Ду 20 (1696,25/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	15	334,76				5021							
46	ТЕРм12-12-001-08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	2	159,58	59,12	88,86	12,56	319	118	178	25	4,36	8,72	0,64	1,28
47	цена поставщика	Клапан обратный межфланцевый Ду 65 (3267,73/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	2	644,9				1290							
48	ТЕРм12-12-001-07	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	2	102,74	47,32	49,09	6,96	205	95	98	14	3,49	6,98	0,35	0,7
49	цена поставщика	Клапан обратный межфланцевый Ду 50 (2624,94/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	2	518,04				1036							
50	ТЕРм12-12-001-06	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	2	50	43,39	0,8	0,16	100	87	2		3,2	6,4	0,01	0,02
51	цена поставщика	Клапан обратный межфланцевый Ду 40 (2303,54/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	2	454,61				909							
52	ТЕРм12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	77,12	65,09	4,82		77	65	5		4,8	4,8		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	цена поставщика	Клапан обратный пружинный муфтовый Ду 25 (365,81/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	72,19				72							
55	ТЕРм11-02-042-04	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 40, 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	176,37	27,74	53,35	8,55	176	28	53	9	2,25	2,25	0,48	0,48
56	цена поставщика	Клапан регулирующий двухходовой Ду 40 (12349,52/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	2437,22				2437							
57	ТЕРм11-02-042-03	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 25, 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	65,61	13,81	44,46	7,12	66	14	44	7	1,12	1,12	0,4	0,4
58	цена поставщика	Клапан регулирующий двухходовой Ду 32 (1972,96/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	389,37				389							
59	ТЕР18-06-003-10	Установка : воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт.	10	51,4	22,26	8,08	1,46	514	223	81	15	1,66	16,6	0,09	0,9
60	цена поставщика	Воздухоотводчик автоматический Ду 15 (284,71/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	10	56,19				562							
61	ТЕРм12-12-009-04	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	77,12	65,09	4,82		77	65	5		4,8	4,8		
62	цена поставщика	Клапан поплавковый Ду 25 (941/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт	1	185,71				186							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕРм11-02-042-04	Клапан регулирующий, диаметр условного прохода, мм: 40, 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	шт.	1	89,71	27,74	53,35	8,55	90	28	53	9	2,25	2,25	0,48	0,48
64	цена поставщика	Регулятор давления "после себя" ДН 40 (66575,85/1,18/3,86*1,012*1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 пересчета цен в текущие СМР=4,19 Оборудование	шт	1					15236							
65	ТЕР16-05-003-03	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт	2	102,26	24,37	3,07	0,31	205	49	6	1	1,86	3,72	0,02	0,04
66	цена поставщика	Клапан предохранительный Ду 50 (7388,41/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	1458,13				2916							
67	ТЕР16-05-003-01	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт	2	74,38	24,37	3,07	0,31	149	49	6	1	1,86	3,72	0,02	0,04
68	цена поставщика	Клапан предохранительный Ду 25 (2462,80/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	шт	2	486,04				972							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									356996	7563	2954	366		570,4		20,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									361648	9468	5701	458		684,49		25
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 32-33, 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63)									343	325	16	16				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 32-33, 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63)									1781		1782					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68,									2528	1578	950	76		114,08		4,166
Накладные расходы									10440							
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	66% ФОТ (от 362) (Поз. 33)								239							
	80% ФОТ (от 4098) (Поз. 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63)								3278							
	90% ФОТ (от 194) (Поз. 32)								175							
	128% ФОТ (от 5272) (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68)								6748							
	Сметная прибыль								7000							
	В том числе, справочно:															
	60% ФОТ (от 4098) (Поз. 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63)								2459							
	83% ФОТ (от 5272) (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68)								4376							
	85% ФОТ (от 194) (Поз. 32)								165							
	Итого по разделу 1 Техномеханическое решение. :															
	Итого Строительные работы								453585					408,68		14,03
	Итого Монтажные работы								227932					275,81		10,97
	Итого Оборудование								1074789							
	Итого								1756306					684,49		25
	Справочно, в ценах 2001г.:															
	Материалы								89966							
	Машины и механизмы								5701							
	ФОТ								9926							
	Оборудование								256513							
	Накладные расходы								10440							
	Сметная прибыль								7000							
	Итого по разделу 1 Техномеханическое решение.								1756306					684,49		25
Раздел 2. Прокладка внутренних сетей																
69	ТЕРм12-01-002-10	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования</i>	100 м трубопроводов	0,14	5167,81	1423,8	3631,88	325,32	723	199	508	46	105	14,7	17,23	2,41
70	ТСЦ-103-9012-2	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	т	0,14364	9568,66				1374							
71	ТЕРм12-18-001-10	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 108 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов.</i>	100 м	0,14	2418,96	1545,84	564,71	59,66	339	216	79	8	114	15,96	3,27	0,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕРм12-01-002-09	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	100 м трубопро водов	0,06	4964,53	1330,24	3563,77	319,82	298	80	214	19	98,1	5,89	16,95	1,02
73	ТСЦ-103-9012-1	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ	т	0,04428	8121,39				360							
74	ТЕРм12-18-001-09	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 89 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.	100 м	0,06	1979,54	1354,64	430,2	43,04	119	81	26	3	99,9	5,99	2,36	0,14
75	ТЕРм12-01-002-08	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования	100 м трубопро водов	0,06	4906,08	1315,32	3541,04	317,26	294	79	212	19	97	5,82	16,82	1,01
76	ТСЦ-103-9012-1	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ	т	0,0324	8121,39				263							
77	ТЕРм12-18-001-08	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 76 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов.	100 м	0,06	1532,15	983,1	399,26	42,29	92	59	24	3	72,5	4,35	2,32	0,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ТЕРм12-01-002-07	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования</i>	100 м трубопро водов	0,3	4353,15	1236,67	3050,79	279,7	1306	371	915	84	91,2	27,36	14,76	4,43
79	ТСЦ-103-9012-1	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	т	0,1197	8121,39				972							
80	ТЕРм12-18-001-07	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 57 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов. (Необходимо внести значение СП)</i>	100 м	0,3	1325,56	886,82	339,9	40,8	398	266	102	12	65,4	19,62	2,24	0,67
81	ТЕРм12-01-002-06	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2.5 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 45 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Монтаж оборудования</i>	100 м трубопро водов	0,14	4277,91	1191,92	3042,49	279,16	599	167	426	39	87,9	12,31	14,73	2,06
82	ТСЦ-103-0349	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 45 мм толщина стенки 2.5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	м	14	29,85				418							
83	ТЕРм12-18-001-06	Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 45 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Изготовление в постройных условиях материалов и полуфабрикатов.</i>	100 м	0,14	1326,17	839,36	346,77	40,24	186	118	49	6	61,9	8,67	2,21	0,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	ТЕР16-02-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопро вода	0,4	7290,86	502,67	54,32	9,6	2916	201	22	4	37,07	14,83	0,59	0,24
85	ТЕР16-02-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопро вода	0,25	6186,25	502,67	54,32	9,6	1547	126	14	2	37,07	9,27	0,59	0,15
86	ТЕР16-02-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопро вода	0,1	5630,19	502,67	54,32	9,6	563	50	5	1	37,07	3,71	0,59	0,06
Изделия и материалы																
87	ТСЦ-300-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ	шт.	12	71,4				857							
88	ТСЦ-300-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ	шт.	28	66,64				1866							
89	ТСЦ-300-9507-5	Фланцы стальные приварные встык из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 условным давлением 4.0 МПа (40кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ	шт	24	83,33				2000							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТСЦ-300-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	шт.	24	30,07				722							
91	ТСЦ-300-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	шт.	12	27,73				333							
92	ТСЦ5-534-0018	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	5	61,4				307							
93	ТСЦ5-534-0015	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3.5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	5	43,3				217							
94	ТСЦ5-534-0012	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3.5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	2	33,33				67							
95	ТСЦ5-534-0010	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	36	26,1				940							
96	ТСЦ5-534-0007	Отводы 90град. с радиусом кривизны R=1.5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	28	18,26				511							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТСЦ5-534-0272	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3.5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	3	64,16				192							
98	ТСЦ5-534-0268	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	2	60,46				121							
99	ТСЦ5-534-0258	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	1	56,78				57							
100	ТСЦ5-534-0257	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-45х3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	2	50,75				102							
101	ТСЦ5-534-0256	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-32х2.8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	2	41,25				83							
102	ТСЦ5-532-0015	Переходы, диаметром условного прохода, дюйм, и наружным диаметром, мм: 57х3,5-20х2.8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 пересчета цен в текущие СМР=5,56</i> <i>Материалы для монтажных работ</i>	шт	2	28,9				58							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	ТСЦ5-534-0367	Заглушки из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4.0 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для монтажных работ</i>	шт	4	37,8				151							
104	ТСЦ-300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	шт.	16	23,09				369							
105	ТСЦ-300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	шт.	26	17,36				451							
106	ТСЦ-300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Материалы для строительных работ</i>	шт.	18	14,64				264							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									22435	2013	2596	246		148,48		13,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									25350	2520	5004	307		178,18		15,72
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 71, 74, 77, 80, 83-86, 69, 72, 75, 78, 81)									97	87	11	11				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 71, 74, 77,									1564		1564					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 71, 74, 77, 80, 83-86, 69, 72, 75, 78, 81)									1254	420	834	51		29,696		2,62
Накладные расходы									2357							
В том числе, справочно:																
66% ФОТ (от 966) (Поз. 71, 74, 77, 80, 83)									638							
80% ФОТ (от 1381) (Поз. 69, 72, 75, 78, 81)									1105							
128% ФОТ (от 480) (Поз. 84-86)									614							
Сметная прибыль									1227							
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 1381) (Поз. 69, 72, 75, 78, 81)									829							
83% ФОТ (от 480) (Поз. 84-86)									398							
Итого по разделу 2 Прокладка внутренних сетей :																
Итого Строительные работы									103627					98,88		2,6
Итого Монтажные работы									57246					79,3		13,12
Итого									160873					178,18		15,72
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									17826							
Машины и механизмы									5004							
ФОТ									2827							
Накладные расходы									2357							
Сметная прибыль									1227							
Итого по разделу 2 Прокладка внутренних сетей									160873					178,18		15,72


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Защита металлоконструкций																
107	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,625	5975,06	159,3	19,64	0,62	3734	100	12		10,62	6,64	0,04	0,03
108	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,625	11435,7	97,9	12,74	0,62	7147	61	8		7,66	4,79	0,04	0,03
109	ТЕР26-01-017-01	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиизтилена ("Термофлекс"): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	10 м трубопроводов	14,5	251,98	49,17	20,98	3,9	3654	713	304	57	3,52	51,04	0,25	3,63
110	цена поставщика	Изоляция К-Flex 114 (438,42/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	15,4	86,52				1332							
111	цена поставщика	Изоляция К-Flex 102 (400,76/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	6,6	79,09				522							
112	цена поставщика	Изоляция К-Flex 89 (293,26/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	28,6	57,88				1655							
113	цена поставщика	Изоляция К-Flex 64 (231,18/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	83,6	45,62				3814							
114	цена поставщика	Изоляция К-Flex 54 (195,88/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	15,4	38,66				595							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	цена поставщика	Изоляция K-Flex 38 (78,52/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	48,4	15,5				750							
116	цена поставщика	Изоляция K-Flex 30 (124,69/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	33	24,6				812							
117	цена поставщика	Изоляция K-Flex 25 (101,95/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	24,2	20,12				487							
118	цена поставщика	Изоляция K-Flex 25 (101,95/1,18/4,38*1,02) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 пересчета цен в текущие СМР=5,56 Теплоизоляционные работы	м	231	20,12				4648							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									29150	874	324	57		62,47		3,69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									29673	1095	626	71		74,97		4,43
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 107-118)									40	38	2	2				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 107-118)									196		196					
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 107-118)									287	182	104	12		12,494		0,738
Накладные расходы									1146							
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 202) (Поз. 107-108)									182							
100% ФОТ (от 964) (Поз. 109-118)									964							
Сметная прибыль									816							
В том числе, справочно:																
70% ФОТ (от 1166) (Поз. 107-118)									816							
Итого по разделу 3 Защита металлоконструкций :																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									11263					13,72		0,07
Теплоизоляционные работы									20372					61,25		4,36
Итого									31635					74,97		4,43
Всего с учетом "пересчета цен в текущие СМР=5,56"									175891					74,97		4,43
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									27952							
Машины и механизмы									626							
ФОТ									1166							
Накладные расходы									1146							
Сметная прибыль									816							
Итого по разделу 3 Защита металлоконструкций									175891					74,97		4,43
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									408581	10450	5874	669		781,35		37,62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									416668	13080	11331	836		937,63		45,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
Районный к-т 4,3% (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 84-86, 32-33, 71, 74, 77, 80, 83, 107-118, 4, 12-13, 27-28,									478	449	29	29				
Поправочный коэф-т к стоимости эксплуатации машин (письмо УРЦЭиЦС №Ц-1699 от 06.06.2008г.) ЭМ=1,6 (Поз. 1, 3, 6, 9-11,									3541		3541					
14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 84-86, 32-33, 71, 74, 77, 80, 83, 107-118, 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63, 69, 72, 75, 78, 81)																
Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68,									4068	2180	1889	139		156,27		7,524
84-86, 32-33, 71, 74, 77, 80, 83, 107-118, 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63, 69, 72, 75, 78, 81)									13940							
Накладные расходы																
В том числе, справочно:									876							
66% ФОТ (от 1327) (Поз. 33, 71, 74, 77, 80, 83)									4382							
80% ФОТ (от 5478) (Поз. 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63, 69, 72, 75, 78, 81)									357							
90% ФОТ (от 396) (Поз. 32, 107-108)									964							
100% ФОТ (от 964) (Поз. 109-118)									7361							
128% ФОТ (от 5751) (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 84-86)									9041							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:									3287							
60% ФОТ (от 5478) (Поз. 4, 12-13, 27-28, 40-58, 61-63, 69, 72, 75, 78, 81)									816							
70% ФОТ (от 1166) (Поз. 107-118)									4773							
83% ФОТ (от 5751) (Поз. 1, 3, 6, 9-11, 14-26, 29-31, 34-39, 59-60, 65-68, 84-86)									165							
85% ФОТ (от 194) (Поз. 32)																
Итого по смете:									733075					582,53		21,06
Итого Строительные работы									285161					355,1		24,08
Итого Монтажные работы									1074789							
Итого Оборудование									2093025					937,63		45,14
Итого																
Справочно, в ценах 2001г.:									135744							
Материалы									11331							
Машины и механизмы									13916							
ФОТ									256513							
Оборудование									13940							
Накладные расходы									9041							
Сметная прибыль									2093025					937,63		45,14
ВСЕГО по смете																

Составил: инженер по проектно-сметной работе цеха 092  С. В. КалининПроверил: технолог цеха 092  О. Ю. Мирошкина