

Наименование стройки: филиал "НИФХИ им.Л.Я.Карпова" по адресу: Калужская область, г.Обнинск, Киевское шоссе 109

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Капитальный ремонт крыши и чердака южного открылка здания №1

Наименование объекта: здание №1

Основание: дефектная ведомость
Составлена в ценах февраль 2013г. ФЕР-2001 (Обновл)Сметная стоимость 1 379,97 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 37 425,48 чел.-ч
Сметная заработная плата 317,71 тыс.руб

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплат	Всего	зар.платы	Экспл. машин в т.ч. зарплат	на един.	всего
1	46-04-008-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2	4,62	1167,13408	61,348	5 392,16	5 108,73	283,43	141,77592	655,00475
		Кoeff. пересчёта: пункт	46-04-008-2							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56					0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	110%	1216,364688		4 802,21		((*0.85))=94%		
		% СП	70%	774,050256		2 860,89		((*0.8))=56%		
		Итого с НР и СП		3157,549024		13 055,26				
2	46-04-008-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м2	6,55	2056,33884	203,007	13 469,02	12 139,32	1 329,70	237,61512	1556,37904
		Кoeff. пересчёта: пункт	46-04-008-1							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56					0,00	0	0
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:)*4,9							
		% НР	110%	2038,665024		11 410,96		((*0.85))=94%		
		% СП	70%	1297,332288		6 798,02		((*0.8))=56%		
		Итого с НР и СП		5392,336152		31 678,00				
3	12-01-002-7	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике 100 м2	6,55	22503,5459	1148,658	147 398,23	26 675,99	7 523,71	433,25928	2837,84828
		Кoeff. пересчёта: пункт	12-01-002-7							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56					482,72	1,617	10,59135
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	120%	4975,640784		27 701,88		((*0.85))=102%		
		% СП	65%	2695,138758		14 122,53		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		30174,32542		189 222,64				
5	58-5-2	Смена стропильных ног из бревен (Д=200мм-132,3м.п.; Д=160мм-52,5м.п.) 100 м	1,848	36671,8594	284,151	67 769,59	41 730,67	525,11	2647,31004	4892,22895
		Кoeff. пересчёта: пункт	58-5-3					0,00	0	0
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:)*12,24)*1,35							

17	58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 15 мм (защитная обрешетка)	6,4	27559,5573	340,403	176 381,17	80 349,47	2 178,58	1581,18156	10119,562
		100 м2		12554,6047	0			0,00	0	0
		Козф. пересчёта: пункт	58-18-4							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	83%	10420,32192		57 048,12		((*0.85))=71%		
		% СП	65%	8160,493068		41 781,72		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		46140,37231		275 211,01				
18	57-2-4	Разборка покрытий цементных на вентшахтах	0,54	24704,473	9030,798	13 340,41	8 463,78	4 876,63	1837,4688	992,233152
		100 м2		15673,675	3535,97076			1 909,42	102,9	55,566
		Козф. пересчёта: пункт	57-2-4							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	80%	15367,71658		7 053,78		((*0.85))=68%		
		% СП	68%	13062,55909		5 601,53		((*0.8))=54%		
		Итого с НР и СП		53134,74863		25 995,72				
19	12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм на вентшахтах	0,54	8782,39752	1102,5	4 742,49	2 098,50	595,35	449,78328	242,882971
		100 м2		3886,11432	361,21464			195,06	9,506	5,13324
		Козф. пересчёта: пункт	12-01-017-1							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	120%	5096,794752		2 339,43		((*0.85))=102%		
		% СП	65%	2760,763824		1 192,65		((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		16639,9561		8 274,57				
20	26-02-020-1	Огнезащитная обработка огнезащитным лаком "Нортекс-Лак-Огнезащита" валиком в 2 слоя для обеспечения 1 группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 при обработке древесины и для обеспечения показателей пожарной опасности Г1, В1, РП1, Д2, Т2, панелей декоративных ДСП, МДФ, ДВП (ламинированных пленкой ПВХ, бумажно-смоляной пленкой, крашенные)	7,47	7637,14456	18,424	57 049,47	10 361,07	137,63	162,59616	1214,59332
		100 м2		1387,02456	1,98288			14,81	0,049	0,36603
		Козф. пересчёта: пункт	26-02-020-1							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:	*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам рабочих:	*12,24)*1,35							
		Поправка к трудозатратам машинистов:	*4,9							
		% НР	100%	1389,00744		8 819,50		((*0.85))=85%		
		% СП	70%	972,305208		5 810,49		((*0.8))=56%		
		Итого с НР и СП		9998,457208		71 679,46				
21	69-10-1	Антисептирование древесины водными растворами	7,47	667,91604	8,526	4 989,34	2 642,73	63,69	41,47524	309,820043
		100 м2		353,77884	0			0,00	0	0
		Козф. пересчёта: пункт	69-10-1							
		Поправка к стоимости материалов:	*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:	*4,9							

		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*4,9							
		% НР	78%	275,9474952	1 744,20			(((*0.85))=66%		
		% СП	50%	176,88942	1 057,09			(((*0.8))=40%		
		Итого с НР и СП		1120,752955	7 790,63					
22	58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев (устройство примыканий гидроизоляционного ковра у вентшахт и коробов)	0,52	15364,3881	337,267	7 989,48	3 232,23	175,38	711,19296	369,820339
		100 м2		6215,83308	51,72012			26,89	1,323	0,68796
		Кoeff. пересчета: пункт	58-7-2							
		Поправка к стоимости материалов:)*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*4,9							
		% НР	83%	5202,069156	2 313,98			(((*0.85))=71%		
		% СП	65%	4073,90958	1 694,74			(((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		24640,36682	11 998,20					
24	12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки и сливы шириной 40см)	0,32	56547,729	114,562	18 095,27	5 085,48	36,66	1863,081	596,18592
		100 м2		15892,1222	44,6148			14,28	0,98	0,3136
		Кoeff. пересчета: пункт	12-01-010-1							
		Поправка к стоимости материалов:)*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*4,9							
		% НР	120%	19124,08445	5 201,76			(((*0.85))=102%		
		% СП	65%	10358,87908	2 651,88			(((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		86030,69256	25 948,91					
25	12-01-009-2	Устройство желобов (ливнесток D=200 H=13м)	0,52	33979,2271	112,455	17 669,20	2 302,18	58,48	519,01884	269,889797
		100 м		4427,27532	35,69184			18,56	0,784	0,40768
		Кoeff. пересчета: пункт	12-01-009-2							
		Поправка к стоимости материалов:)*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*4,9							
		% НР	120%	5355,560592	2 367,15			(((*0.85))=102%		
		% СП	65%	2900,928654	1 206,78			(((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		42235,71637	21 243,13					
27	12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (материал заказчика)	0,367	70854,8792	277,242	26 003,74	4 997,05	101,75	1501,2054	550,942382
		100 м2		13615,9412	111,537			40,93	2,45	0,89915
		Кoeff. пересчета: пункт	12-01-007-8							
		Поправка к стоимости материалов:)*4,56							
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:)*4,9							
		Поправка к заработной плате машиниста:)*12,24)*1,35							
		Поправка к заработной плате рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам рабочих:)*12,24)*1,35							
		Поправка к трудовым затратам машинистов:)*4,9							
		% НР	120%	16472,97389	5 138,74			(((*0.85))=102%		
		% СП	65%	8922,860856	2 619,75			(((*0.8))=52%		
		Итого с НР и СП		96250,71398	33 762,23					
27-1	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	-0,31929	51072	0	- 16 306,78	0,00	0,00	0	0
		m		0	0			0,00	0	0
		Кoeff. пересчета: пункт	101-1875							
		Поправка к стоимости материалов:)*4,56							

29	т01-01-001-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	11	<u>526,0752</u>	<u>0</u>	5 786,83	5 786,83	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1 Т ГРУЗА		526,0752	0			0,00	0	0
		Коэф. пересчёта: пункт	т01-01-001-41							
		Поправка к стоимости материалов:		*4,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*4,9						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*12,24						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*12,24						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*12,24						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*4,9						

30	т03-21-002-15	Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	11	<u>77,175</u>	<u>77,175</u>	848,93	0,00	<u>848,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1 Т ГРУЗА		0	0			0,00	0	0
		Коэф. пересчёта: пункт	т03-21-002-15							
		Поправка к стоимости материалов:		*4,56						
		Поправка к стоимости эксплуатации машин:		*4,9						
		Поправка к заработной плате машиниста:		*12,24						
		Поправка к заработной плате рабочих:		*12,24						
		Поправка к трудозатратам рабочих:		*12,24						
		Поправка к трудозатратам машинистов:		*4,9						

ИТОГО ПО: Новая локальная смета 1 169 488,63 314 791,07 22 283,93 37 425,48
2 914,67 78,62

Итого по объекту

Итого	1 169 488,63
НДС 18%	210 507,95
Всего по смете	1 379 996,58

Составил сметчик: Е.А.Иванов / Именное Е.А.
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____
[должность, подпись(инициалы, фамилия)]