



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«МАЯК»
ФГУП «ПО «МАЯК»

Завод :

Ведомость объемов работ
22.06.2012 № ВОР-20/16

[На выполнение работ по]
ликвидации здания инв. №
завод на 2012г.

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении ликвидации здания инв.№ является :

1. Решение центральной комиссии по списанию основных средств от 27.10.2011 №107;

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Коли- чество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0.12	
2	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов (1-6 слоёв)	100 м2	13.3	
2.1	Строительный мусор	т	16	
3	Разборка цементной стяжки толщиной 50мм	м3	66.5	
3.1	Строительный мусор	т	79.8	
4	Разборка теплоизоляции на кровле из пенобетона толщиной 150мм	м3	74.67	
4.1	Строительный мусор	т	90	
5	Разборка пароизоляции: оклеечной в один слой из рубероида РКП-350 на битумной мастике	100 м2	13.3	
5.1	Строительный мусор	т	2.3	
6	Разборка металлических свесов	100 м2	0.46	
6.1	Строительный мусор	т	0.3	
7	Разборка карнизных плит ПК-5 бетонных	шт.	18	

7.1	Строительный мусор	<i>m</i>	15	
8	Демонтаж плит парапета ПП-А50	<i>шт.</i>	72	
8.1	Строительный мусор	<i>m</i>	3	
9	Демонтаж плит покрытия батонных ПКЖ-3	<i>шт.</i>	131	
9.1	Строительный мусор	<i>m</i>	116	
10	Демонтаж стеновых плит железобетонных БП	<i>шт.</i>	89	
10.1	Строительный мусор	<i>m</i>	158	
11	Демонтаж балок перекрытия железобетонных	<i>шт.</i>	36	
11.1	Строительный мусор	<i>m</i>	33	
12	Демонтаж перемычек ЖА1 железобетонных	<i>шт.</i>	68	
12.1	Строительный мусор	<i>m</i>	1.3	
13	Демонтаж колонн железобетонных КИИ	<i>шт.</i>	24	
13.1	Строительный мусор	<i>m</i>	35	
14	Демонтаж фундаментных балок БФ железобетонных	<i>шт.</i>	32	
14.1	Строительный мусор	<i>m</i>	40	
15	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 50мм	<i>100 м2</i>	9.72	
15.1	Строительный мусор	<i>m</i>	58	
16	Разборка покрытий полов бетонных толщиной 50мм	<i>м3</i>	10.8	
16.1	Строительный мусор	<i>m</i>	19.44	
17	Разборка бетонных оснований полов толщиной 100мм толщиной 50мм	<i>м3</i>	119.2	
17.1	Строительный мусор	<i>m</i>	214.56	
18	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 1 (1-1.2) м3, группа грунтов: 3	<i>1000 м3</i>	0.93	
19	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 10 км (1-й класс груза)	<i>m</i>	1302	
22	Демонтаж железобетонных блоков фундаментных	<i>шт.</i>	135	
22.1	Строительный мусор	<i>m</i>	146	
23	Разборка бетонных оснований	<i>м3</i>	45	
23.1	Строительный мусор	<i>m</i>	81	
24	Разборка стен: кирпичных	<i>м3</i>	110	
24.1	Строительный мусор	<i>m</i>	165	
25	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	<i>100 м2</i>	0.94	
25.1	Строительный мусор	<i>m</i>	4.23	
26	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	<i>100 м2</i>	0.2	
26.1	Строительный мусор	<i>m</i>	1	

27	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-мусор строительный от разборки конструкций	<i>m</i>	1400	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 6 км (1-й класс груза)	<i>m</i>	1400	
29	Заготовка грунта для засыпки ям и траншей из-под фундаментов, отсыпки прощадь после разборки конструкций, для устройства газонов: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м ³ , группа грунтов: 3	<i>1000 м³</i>	0.66	100м ³ -траншеи, 560м ³ -газоны
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза)	<i>m</i>	924	
31	Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов	<i>1000 м³</i>	0.1	
32	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4	<i>100М³</i>	1	
33	Подготовка почвы для устройства газона с планировкой площади механизированным способом и внесением растительной земли слоем 40 см	<i>100 м²</i>	4	
34	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	<i>100 м²</i>	4	