

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)**



Ростовская АЭС Блок 3

Глава 2

Основные объекты строительства

Главный корпус Реакторное отделение
(ОСР №02-09)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на приобретение и монтаж соединительных систем для контрольных кабелей

R3.06040.3.2.36

Главный инженер проекта

Д.Г.Мищенко

Главный специалист по сметам

О.А.Плескова

/Начальник СО БКПЗ

С.А.Госсен

СОГЛАСОВАНО
Начальник группы

В.В.Вдовина

2013

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

Инв.№ подл. R3.06040.3.2.36	Подпись и дата 22.11.13	Взам. инв.№
--------------------------------	----------------------------	-------------

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
Локальная смета	4
Приложение А	24
Приложение Б (справочное)*	27

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
R3.06040.3.2.36	<i>Р/22.11.13</i>	

* Хранится в архиве ОАО «НИАЭП», в общее число листов сметного документа не включено

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Данная смета составлена на основании спецификации R3.06040.2.1.33 к основному комплекту рабочих чертежей инв. № R3.06040.1.0.33 изм.2 и в соответствии с приказом ГК «Росатом» №1/22-П от 17.01.2013г. "Об утверждении единых отраслевых Методических указаний по определению сметной (базисной) стоимости оборудования в рабочей документации при строительстве АЭС “.

2 Строительство отнесено к 5 территориальному району.

3 Данная смета составлена по ТЕР и ТЕРм-2001 Ростовской области в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.. Стоимость работ, отсутствующая в базе ТЕР-2001г. и ТЕРм-2001 принята по ФЕР-2001 и ФЕРм-2001г.

4 Накладные расходы приняты по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-33.2004г.

5 Сметная прибыль принята по видам работ от ФОТ согласно МДС 81-25.2001г.

6 ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1.

Инв.№ подл. R3.06040.3.2.36	Подпись и дата <i>В.И.И.И.</i>	Взам.инв.№
--------------------------------	-----------------------------------	------------

R3.06040.3.2.36

Лист

3

Р3.06040.3.2.36 Ростовская АЭС Энергоблок 3 Главный корпус Реакторное отделение (ОСР № 02-09)

наименование стройки (ремонтируемого объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Р3.06040.3.2.36

на приобретение и монтаж соединительных систем для контрольных кабелей

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Р3.06040.1.0.33 изм.2, Р3.06040.2.1.33

Сметная стоимость: 407,8 тыс. руб.
В том числе: Строительные: 0 тыс. руб.
Монтажные: 32,99 тыс. руб.
Оборудование: 374,81 тыс. руб.
Прочие: 0 тыс. руб.
Возврат материалов: 0 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 417,69 чел.-ч.
Сметная заработная плата: 4,02 тыс. руб.

ТЕР ФЕР

Составлен(а) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000г

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч.	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч.	на единицу	всего	%	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Примечание:

В смете учтены коэффициенты:

к=2,35 (индекс пересчета стоимости оборудования без НДС на 3 квартал 2008г к базе 2000г "Вестник" №11(68)).

Системы соединительные для герметичных кабельных проходок РЕГ-1

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего 5	основной заработной платы 6	эксплуатаци и машин в т.ч. заработной платы 7	Всего 8	основной заработной платы 9	эксплуатац ия машин в т.ч. заработной платы 10	на единицу 11	всего 12		
												СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные EA-A16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю A16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-A16 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(КПоПЭнг-7х1,0-НF)/0-E-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
2	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=2/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110% 90	68% 55	68% 55
3	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
4	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=2/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110% 90	68% 55	68% 55
5	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
6	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные EA-A16 HR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю A16 в составе: а) муфта соединительная ЕС-A16 HR-1шт; б) муфта концевая ЕК-3-(КВВГЭнг-7х1,0-LS)/0-E-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	0% 0
7	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	2,000	53,46	2,09	107	98	4	5,10	10,20	110%	68%	68%

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. заработной платы	6	Всего 7	основной заработной платы	8	9	на единицу 10			всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				49,06	0,21			0	0,02	0,04	108	67		
8	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=2/100=0,02	0,020	4635,01	213,53	93	16	4	84,00	1,68	110%	68%		
		100 шт.		808,08	21,24			0	2,04	0,04	18	11		
9	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	2,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
10	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-А16 BR- 1шт; б) муфта концевая ЕК-1- (КПоПЭнг-10х1,0-НФ)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06	0,00	6851	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		КОМПЛ		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
11	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=1/100=0,01	0,010	38018,47	213,53	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%		
		100 шт.		4050,02	21,24			0	2,04	0,02	45	28		
12	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	1,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
13	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=1/100=0,01	0,010	38018,47	213,53	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%		
		100 шт.		4050,02	21,24			0	2,04	0,02	45	28		
14	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	1,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю А16 в составе: а) муфта соединительная ЕС-А16 НR-1шт; б) муфта концевая ЕК-3-(КВВГЭнг-10х1,0-LS)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0%
16	м08-02-167-12	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1шт.	1,000	61,06 56,66	2,09 0,21	61	57	2	5,89 0,02	5,89 0,02	110%	68%	39
17	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=1/100=0,01 100 шт.	0,010	4635,01 808,08	213,53 21,24	46	8	2	84,00 2,04	0,84 0,02	110%	68%	6
18	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	1,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
19	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные,ЕА-СОАХ3х75 ВR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 ВR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НF)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0
20	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=3*1/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%	83

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11				
											основной заработной платы 5			эксплуатаци и машин в т.ч. 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
21	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	
22	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=1*3/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6 1	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%	83	
23	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	
24	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные ЕА-СОАХ3х75 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 НR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НF)/0-Е-0- 0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	
25	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=1*3=3 1шт.	3,000	53,46 49,06	2,09 0,21	160	147	6 1	5,10 0,02	15,30 0,06	110%	68%	101	
26	м08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1шт.	3,000	11,24 3,66	2,09 0,21	34	11	6 1	0,38 0,02	1,14 0,06	110%	68%	8	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль					
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего							
												5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
27	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные,ЕА-COAX3x75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю COAX3x75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-COAX3x75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0-2 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						
28	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110% 90	68% 55						
29	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						
30	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=2*2/100=0,04 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1521	162	9	421,00 2,04	16,84 0,08	110% 179	68% 111						
31	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	4,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						
32	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Системы соединительные ЕА-COAX3x75 HR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю COAX3x75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-COAX3x75 HR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-HF)/0-Е-0-0-2 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. заработной платы	9	на единицу 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
33	m08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=2*1=2 1шт.	2,000	53,46 49,06	2,09 0,21	107	98	4	5,10 0,02	10,20 0,04	110%	68%	
34	m08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=2*2=4 1шт.	4,000	11,24 3,66	2,09 0,21	45	15	8	0,38 0,02	1,52 0,08	110%	68%	
35	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная,ЕА-СОАХ3х75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НФ)/0-Е-0-0-3 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
36	m08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=1*1/100=0,01 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110%	68%	
37	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	1,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
38	m08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=3*1/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%	
39	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11			
											основной заработной платы 9	всего 11	
													основной заработной платы 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
40	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-СОАХ3х75 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 НR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НF)/0-E-0-0-3 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0%	
41	М08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=1*1=1 1шт.	1,000	53,46 49,06	2,09 0,21	53	49	2 0	5,10 0,02	5,10 0,02	110% 54	68% 34	
42	М08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=3*1=3 1шт.	3,000	11,24 3,66	2,09 0,21	34	11	6 1	0,38 0,02	1,14 0,06	110% 13	68% 8	
43	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-А16 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(КПоПЭнг-19х1,0-НF)/0-E-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	
44	М08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=1/100=0,01 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2 0	421,00 2,04	4,21 0,02	110% 45	68% 28	
45	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	1,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11				
											основной заработной платы 5			эксплуатаци и машин в т.ч. 6
										СУММА	СУММА			
1	2	3	4									12	13	
46	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=1/100=0,01	0,010	38018,47	213,53	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%		
47	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	1,000	4050,02	21,24			0	2,04	0,02	45	28		
				0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
			шт.	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
		Системы соединительные для герметичных кабельных проходок РЕГ-2												
48	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "Грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-А16 BR- 1шт; б) муфта концевая ЕК-1- (КПОПЭнг-7х1,0-НФ)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06	0,00	13702	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
				0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
49	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "Грязной зоне" V=1*2/100=0,02	0,020	38018,47	213,53	760	81	4	421,00	8,42	110%	68%		
				4050,02	21,24			0	2,04	0,04	90	55		
50	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	2,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
			шт.	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
51	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=1*2/100=0,02	0,020	38018,47	213,53	760	81	4	421,00	8,42	110%	68%		
				4050,02	21,24			0	2,04	0,04	90	55		
52	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	2,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
			шт.	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч.	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци ия машин в т.ч.	заработной платы	на единицу			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
53	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю А16 в составе: а) муфты соединительная ЕС-А16 НR-1шт; б) муфты концевая ЕК-3-(КВВГЭнг-7х1,0-LS)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%		
54	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной в "чистой зоне" V=1*2=2 1шт.	2,000	53,46 49,06	2,09 0,21	107	98	4 0	5,10 0,02	10,20 0,04	110% 108	68% 67		
55	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=1*2/100=0,02 100 шт.	0,020	4635,01 808,08	213,53 21,24	93	16	4 0	84,00 2,04	1,68 0,04	110% 18	68% 11		
56	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%		
57	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфты соединительная ЕС-А16 BR-1шт; б) муфты концевая ЕК-1-(КПоПЭнг-10х1,0-НF)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0%	0% 0%		
58	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=1*1/100=0,01 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2 0	421,00 2,04	4,21 0,02	110% 45	68% 28		
59	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	1,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч.	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин в т.ч.	на единицу	всего				
											основной заработной платы			эксплуатаци и машин в т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
60	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=1*1/100=0,01	0,010	38018,47	213,53	380	41	2	421,00	4,21	110%	68%		
		100 шт.		4050,02	21,24			0	2,04	0,02	45	28		
61	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	1,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
62	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю А16 в составе: а) муфта соединительная ЕС-А16 НR- 1шт; б) муфта концевая ЕК-3- (КВВГЭнг-10х1,0-LS)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	1,000	6851,06	0,00	6851	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		КОМПЛ		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		
63	м08-02-167-12	Монтаж муфты соединительной в "чистой зоне" V=1*1=1	1,000	61,06	2,09	61	57	2	5,89	5,89	110%	68%		
		1шт.		56,66	0,21			0	0,02	0,02	63	39		
64	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=1*1/100=0,01	0,010	4635,01	213,53	46	8	2	84,00	0,84	110%	68%		
		100 шт.		808,08	21,24			0	2,04	0,02	9	6		
65	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5	1,000	0,51	0,00	1	0	0	0,00	0,00	0%	0%		
		шт.		0,00	0,00			0	0,00	0,00	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых		Накладн. Расходы	Сметная прибыль	
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11				
											основной заработной платы з			з
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
66	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная,ЕА-СОАХ3х75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НF)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
67	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110% 90	68% 55		
68	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
69	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110% 90	68% 55		
70	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		
71	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-СОАХ3х75 HR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 HR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НF)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. заработной платы	9	на единицу 10			всего 11	%	СУММА	СУММА
1	2	3	4														
72	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" 1шт.	2,000	53,46 49,06	2,09 0,21		107	98	4	5,10 0,02	10,20 0,04	110%	68%	108	67		
73	м08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" 1шт.	2,000	11,24 3,66	2,09 0,21		22	7	4	0,38 0,02	0,76 0,04	110%	68%	9	5		
74	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная,ЕА-СОАХ3х75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НН)/0-Е-0-0-2 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00		13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	0		
75	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24		760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68%	90	55		
76	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00		1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	0		
77	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=2*2/100=0,04 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24		1521	162	9	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	68%	179	111		
78	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	4,000	0,51 0,00	0,00 0,00		2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	0	0		

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-СОАХ3х75 HR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 HR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НФ)/О-Е-О-0-2 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
80	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне"	2,000	53,46 49,06	2,09 0,21	107	98	4 0	5,10 0,02	10,20 0,04	110%	68%	
81	м08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=2*2=4	4,000	11,24 3,66	2,09 0,21	45	15	8 1	0,38 0,02	1,52 0,08	110%	68%	
Системы соединительные для герметичных кабельных проходок РЕГ-3													
82	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-А16 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(КПоПЭнг-7х1,0-НФ)/О-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27404	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
83	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=4*1/100=0,04 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1521	162	9 1	421,00 2,04	16,84 0,08	110%	68%	
84	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	4,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	основной заработной платы 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11					
											основной заработной платы з			СУММА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "грязной зоне" V=4*1/100=0,04 100 шт.	0,040	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1521	162	9	421,00 2,04	16,84 0,08	110% 179	68% 111			
86	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	4,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
87	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю А16 в составе: а) муфта соединительная ЕС-А16 НR- 1шт; б) муфта концевая ЕК-3- (КВВГЭнг-7х1,0-LS)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	4,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	27404	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
88	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной в "чистой зоне" V=4*1=4 1шт.	4,000	53,46 49,06	2,09 0,21	214	196	8	5,10 0,02	20,40 0,08	110% 217	68% 134			
89	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=4*1/100=0,04 100 шт.	0,040	4635,01 808,08	213,53 21,24	185	32	9	84,00 2,04	3,36 0,08	110% 36	68% 23			
90	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	4,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0			
91	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю А16 в составе: а)муфта соединительная ЕС-А16 BR- 1шт; б) муфта концевая ЕК-1- (КТОПЭнг-10х1,0-НF)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723	2,000	6851,06	0,00	13702	0	0	0,00	0,00	0% 0	0% 0			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	Всего 7	основной заработной платы 8	эксплуатаци и машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11			
											основной заработной платы з	в т.ч. 12	
													СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
92	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "Грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68%	
93	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
94	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	38018,47 4050,02	213,53 21,24	760	81	4	421,00 2,04	8,42 0,04	110%	68%	
95	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
96	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-А16 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю А16 в составе: а) муфта соединительная ЕС-А16 НR-1шт; б) муфта концевая ЕК-3-(КВВГЭнг-10х1,0-LS)/0-Е-0-0-1 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	2,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	13702	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	
97	м08-02-167-12	Монтаж муфты соединительной в "чистой зоне" V=2*1=2 1шт.	2,000	61,06 56,66	2,09 0,21	122	113	4	5,89 0,02	11,78 0,04	110%	68%	
98	м08-04-743-7	Монтаж муфты концевой ЕК-3 в "чистой зоне" V=2*1/100=0,02 100 шт.	0,020	4635,01 808,08	213,53 21,24	93	16	4	84,00 2,04	1,68 0,04	110%	68%	
99	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	2,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%	

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль		
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч.	основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин в т.ч.	на единицу	всего				
														заработной платы	заработной платы
5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3	4												
100	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная,ЕА-СОАХ3х75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НФ)/0-Е-0-0-1 шт Сг=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
101	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=3*1/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%			
102	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
103	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=3*1/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110%	68%			
104	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			
105	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-СОАХ3х75 HR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 HR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НФ)/0-Е-0-0-1 шт Сг=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	3,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	20553	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0%	0%			

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль				
				всего 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6	основной заработной платы 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9	на единицу 10	всего 11	% СУММА			СУММА			
												основной заработной платы 5	эксплуатаци и машин в т.ч. 6		основной заработной платы 7	основной заработной платы 8	эксплуатац ия машин в т.ч. 9
											основной заработной платы 5			эксплуатаци и машин в т.ч. 6			
1	2	3	4														
106	м08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=3*1=3 1шт.	3,000	53,46 49,06	2,09 0,21	160	147	6	5,10 0,02	15,30 0,06	110% 163	68% 101					
107	м08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=3*1=3 1шт.	3,000	11,24 3,66	2,09 0,21	34	11	6	0,38 0,02	1,14 0,06	110% 13	68% 8					
108	ЗАО"ЭЛОКС- ПРОМ" Прил.1 к письму№432- ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1з(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная,ЕА-СОАХ3х75 BR для присоединения кабелей в "грязной зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а)муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 BR-1шт; б) муфта концевая ЕК-1-(РК-75-7-17нг-НФ)/0-Е-0- 0-3 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					
109	м08-04-743-16	Монтаж муфты соединительной ЕС в "грязной зоне" V=1*1/100=0,01 100 шт.	0,010	38018,47 4050,02	213,53 21,24	380	41	2	421,00 2,04	4,21 0,02	110% 45	68% 28					
110	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	1,000	0,51 0,00	0,00 0,00	1	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					
111	м08-04-743-16	Монтаж муфты концевой в "Грязной зоне" V=1*3/100=0,03 100 шт.	0,030	38018,47 4050,02	213,53 21,24	1141	122	6	421,00 2,04	12,63 0,06	110% 134	68% 83					
112	500-9062-0602	Изделия электромонтажные. наконечники под пайку п № 1,5 шт.	3,000	0,51 0,00	0,00 0,00	2	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0					

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количе ство	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машины		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. основной заработной платы	Всего	основной заработной платы	эксплуатац ия машин в т.ч. заработной платы	на единицу	всего		
												5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
113	ЗАО"ЭЛОКС-ПРОМ" Прил.1 к письму№432-ЭИ/06 Кмат/2,35	ЛСР №02-09-1-1э(3) изм.1 п.85 (Оборудование) Система соединительная ЕА-СОАХ3х75 НR для присоединения кабелей в "чистой зоне" к 1 модулю СОАХ3х75 в составе: а) муфта соединительная ЕС-СОАХ3х75 НR-1 шт; б) муфта концевая ЕК-3-(РК75-7-17нг-НF)/0-Е-0-0-3 шт Ст=16100/2,35 = 6851,06382978723 КОМПЛ	1,000	6851,06 0,00	0,00 0,00	6851	0	0	0,00 0,00	0,00 0,00	0% 0	0% 0	
114	М08-02-167-11	Монтаж муфты соединительной ЕС в "чистой зоне" V=1*1=1 1шт.	1,000	53,46 49,06	2,09 0,21	53	49	2	5,10 0,02	5,10 0,02	110% 54	68% 34	
115	М08-02-161-1	Монтаж муфты концевой в "чистой зоне" V=1*3=3 1шт.	3,000	11,24 3,66	2,09 0,21	34	11	6	0,38 0,02	1,14 0,06	110% 13	68% 8	
Итого по смете:				на приобретение и монтаж соединительных систем для контрольных кабелей			388940	3994	258	415,22	4422,15	2733,75	
							0			2,47			
							0						
							0						
				Монтажные работы			25833						
				Стоимость материалов			21580						
				Эксплуатация машин			258						
				ЗП машинистов			26						
				Основная ЗП рабочих			3994						
				Трудозатраты строителей			415						
				Трудозатраты машинистов			2						
				Накладные расходы по видам работ			4422						
				Сметная прибыль по видам работ			2734						
				Итого монтажных работ			32989						
							0						
				Оборудование (по договорам проекта)			363106						

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживающих машин		Накладн. Расходы	Сметная прибыль
				всего	эксплуатаци и машин в т.ч.	эксплуатаци и машин в т.ч.	Всего	основной заработной платы	эксплуатаци и машин в т.ч. заработной платы	на единицу	всего		
				5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4										
		Услуги посреднических и бытовых организаций-2%					7262						
		заготовительно-складские расходы-1,2%					4444						
		Стоимость оборудования					374813						
		Итого по смете					407802						
		Итого нормативная трудоемкость, чел-ч					418						
		Итого сметная заработная плата, тыс.руб.					4020						
							0						

Составил: инженер 2 кат. М.Г. Хованских [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник группы Л.Н. Кочнева [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1 ЗАО "ЭЛОКС-ПРОМ" Приложение 1 к письму № 332-ЭП/06 (на 2 листах)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
R3.06040.3.2.36	<i>В.В.В.В.В.</i> 22.11.03	

R3.06040.3.2.36

Лист

24

К_{дс} = 2,35 (дог НДС) к 8.2000г.

К_{сир} = 4,09 (дог НДС) к 8.2000г.

Приложение № 1
к письму № 432-311/06
от 05 сентября 2006 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку герметичных кабельных проходок
для основного шлюза Ростовской АЭС

1. Спецификация поставки

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена за ед., рос. руб.	Общая стоимость, рос. руб.	Прим.
1.	Гермопроходки*:				
1.1.	СР-2А14-2А16-130Т	2 шт.	372 680,00	745 360,00	✓
1.2.	СР-А16-130Т	4 шт.	203 560,00	814 240,00	
	ИТОГО по п.1:	6 шт.		1 559 600,00	
2.	Соединительные системы**:				
2.1.	Соединительная система типа ЕА14 для присоединения кабеля к модулю ЕА14 в "чистой" и "грязной" зоне	4 компл.	16 100,00	64 400,00	
2.2.	Соединительная система типа ЕА16 для присоединения кабелей к модулю А16 в "чистой" и "грязной" зоне	8 компл.	16 100,00	128 800,00	
	ИТОГО по п.2:			193 200,00	
3.	Монтажный инструмент				
3.1.	Термовоздуховка для усадки термоусаживаемой трубки	1 шт.	6 340,00	6 340,00	
3.2.	Клещи для опрессовки соединителей	1 шт.	5 185,00	5 185,00	
3.3.	Инструмент для снятия изоляции с проводов КИП	1 шт.	2 230,00	2 230,00	
3.4.	Комплект для периодического контроля давления в проходках	1 шт.	7 100,00	7 100,00	
	ИТОГО по п.3:			20 855,00	
	ВСЕГО:			1 773 655,00	
	НДС (18%):			319 257,90	
	ВСЕГО с НДС:			2 092 912,90	

* Комплект поставки проходок

Каждая проходка комплектуется:

1. Двумя защитными кожухами и кран-манометром, заполненная сухим инертным газом;
2. Присоединенным к проходке контрфланцем для присоединения проходки к оболочке с устройством пневматического контроля качества соединений;
3. Комплект О-образных прокладок "Viton";
4. Двумя комплектами устройств заземления;
5. Заглушкой посадочного места под кран-манометр;
6. Вакуумной упаковкой

Монтажный комплект (1 на заказ), состоит из:

- комплекта гальванически защищенного крепежа М12 – по 12 шт. на проходку
- кран-манометра с арматурой для присоединения к устройству пневматического контроля качества соединений – 1 компл.
- специального динамометрического ключа с насадками – 1 шт.
- комплекта средств дефектоскопии (DF-9) – 1 компл.
- комплекта уплотнений кран-манометра – 1 компл.
- вакуумной смазки – 2 уп.
- комплекта О-образных прокладок "Viton" – 1 компл.

**** Состав поставки соединительных систем**

ЕА14	ЕА16
- 30 соединительных муфт с "грязной" зоны;	- 37 соединительных муфт с "грязной" зоны;
- 30 соединительных муфт с "чистой" зоны;	- 37 соединительных муфт с "чистой" зоны;
- концевые муфты с "грязной" и "чистой" зон;	- концевые муфты с "грязной" и "чистой" зон;
- прессуемые соединители;	- прессуемые соединители;
- термоусаживаемые трубки для жил и кабелей.	- термоусаживаемые трубки для жил и кабелей.

Примечания:

Цена герметичных кабельных проходок и соединительных систем указана с учетом затрат на транспортировку, упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.

2. Условия поставки:

Ростовский АЭС

3. Срок поставки:

В течении 3-х месяцев с момента оплаты аванса

4. Условия платежей:

Аванс – 50% от стоимости контракта в течении 10 дней с момента подписания контракта

Второй платеж – 50% от стоимости контракта в течении 10 дней с момента приемки изготовленных проходок на заводе Поставщика

5. Срок действия коммерческого предложения: до 30.12.2006г.