Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса единицы, кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВЛИ-0,4:							
	Промежуточная опора	П11			комп.	45		
	Железобетонные элементы					1		сущ.
	Стойка СВ95	ЛЭП98.10			шт	45	900	
	Линейная арматура							
	Крюк	SOT21.2			шт	45		
	Поддерживающий зажим	SO69.951			шт	34		
	Заземляющий проводник	ЗП-6			шт	34		
	Прокалывающий зажим	SLIP 22.12			шт	34		
	Плашечный зажим	SL37.1			шт	34		
	Кожух защитный	SL15			шт	34		
	Анкерный зажим	SO250.01			шт	15		
	Кабельный ремешок	PER 15			шт	86		
	Концевой колпачок	PK 99.2595			шт	56		
	Дистанционный бондаж	SO79			шт	49		
	Промежуточная опора	П12			комп.	8		
	Стойка СВ95				шт	8	900	
	Бандажная лента	SOT37			м	28.6		
	Скрепа	SOT36			шт	22		
	Поддерживающий зажим	SO69.951			шт	23		
	Крюк бондажный	SOT39			шт	7		
	Крюк	SOT21.2			шт	8		
	Крюк накручивающийся	PD2.2			шт	8		

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
ГИП		Черненок А.Н.			
Проверил		Черненок А.Н.			
Исполн.		Шапов А.И.			

2011-59-ЭС.С

Реконструкция воздушной линии напряжением 0.4 кВ фидер" ул. Красных Зорь" от трансформаторной подстанции ТП-27 по адресу: Новгородская обл. г. Чудово

Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	9
Спецификация оборудования	ООО "РегионПроектКомплекс"		