

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ												
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ						ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ				
Взам. инв. №		Демонтажные работы:										
		Демонтаж промежуточных опор						шт.	35			
		Демонтаж опоры с одним подкосом						шт.	6			
		Демонтаж траверс 0.4 кВ						шт.	43			
		Демонтаж опоры с двумя подкосами						шт.	2			
		Демонтаж ВЛ-0.4 кВ, провода А-35, А-25						м	3700	42 пролета		
		Перевозка и утилизация опор и проводов						шт	43			
		Строительные работы ВЛИ-0.4 кВ:										
		Установка опор сложных с одним подкосом						шт.	11	СВ-95		
		Установка опор сложных с двумя подкосами						шт.	10	СВ-95		
		Установка опор						шт.	53	СВ-95		
		Устройство заземления опор - повторных/грозозащитных						шт.	74/28			
		Обрезка крон деревьев						шт.	-			
		Подвеска провода СИП-2 3х35+1х50						м.	-			
		Подвеска провода СИП-2 3х70+1х95+1х16						м.	1685			
		Подвеска провода СИП-2 3х95+1х95+1х16						м.	1060			
		Подвеска провода СИП-4 2х16						м.	1350			
		Подвеска провода СИП-4 4х16						м.	250			
		Подвеска провода СИП-4 2х35						м.	-			
		Подвеска провода на переходах						шт.	-			
		Устройство вводов проводом СИП 4 2х16						шт.	54			
		Устройство вводов проводом СИП 4 4х16						шт.	10			
		Прокладка провода СИП-4 2х16 по стене здания						м.	270			
		Прокладка провода СИП-4 4х16 по стене здания						м.	150			
		Прокладка кабеля ВВГнг 3х4 по стене здания						м.	270			
		Монтаж ограничителей перенапряжения						шт.	81			
		Прокладка кабеля ВВГнг 5х4 по стене здания						м.	50			
		Монтаж оттяжек						шт.	-			
		Монтажные работы:										
		Установка щитов учета						шт.	64			
Подп. и дата								2011-59.ЭС. ВР				
								Реконструкция воздушной линии напряжением 0.4 кВ от трансформаторной подстанции ТП-27 фидер «ул. Красных Зорь» по адресу: Новгородская обл., г. Чудово				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Инв. № под.		ГИП		Черненко А.Н				Электроснабжение	Стадия	Лист	Листов	
									РП	1	2	
		Разработал		Шапов А.И.				Ведомость объёмов работ	ООО «РегионПроектКомплекс»			
		Проверил		Черненко А.Н								
		Н.контроль										

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ- ВО	ПРИМЕЧА- НИЕ
Монтаж повторного заземления на вводах	шт.	64	
Монтаж системы учета в ТП-27	комп.	1	
Монтаж мачтовых рубильников	комп.	5	
Монтаж рубильников РПС в ТП-27	комп.	4	
Подключение СИП-2 к суц. ВЛ-0.4 кВ	Конт.	10	
Подвеска проводов ВЛН (5 проводов)		2	пролета
Монтаж кронштейнов освещения	комп.	75	
Строительные работы КЛ-0.4:			
Рытьё /и засыпка траншеи вручную (грунт IIкат.)	м.	6	0.432/0.256 м ³
Устройство песчаной постели под кабель	м.	6	0.144 м ³
Прокладка кабеля в траншее	м.	16	5 каб.
Прокладка кабеля по конструкциям	м.	60	
Укладка сигнальной ленты	м.	16	2 ряда
Ввод кабеля в РУ- 0,4 кВ	шт.	5	
Монтаж концевых муфт	шт.	6	
Монтаж соединительных муфт	шт.	-	
Прокладка кабеля в трубе	м.	-	
Укладка кирпича	шт.	40	

Инв. № под.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						2011-59.ЭС. ВР	Лист
							2
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		