Ведомость блоков и деталей (окончание)

Код блока	Обозначение и наименование	Материал	Ед. изм.	Кол.	Масса, кг		Примечание
					ед.	общ.	
Трубопровод II							
3RN21Z05_1	14 ОСТ 24.125.38-89 Блок 500/400	15ГС ТУ 14-3Р-55-2001	шт.	1	-	171.000	
3RN22Z05_1	14 ОСТ 24.125.38-89 Блок 500/400	15ГС ТУ 14-3Р-55-2001	шт.	1	-	171.000	
Итого по трубопроводам II:						**342.000**	
Монтажные вставки							
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 16х2	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	0.690	0.346	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 28х3	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	1.850	0.925	
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 108х9	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	0.500	22.110	11.055	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 325х13	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	107.330	53.665	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 325х19	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	153.610	76.805	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 426х24	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	254.960	127.480	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 426х14	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.839	152.710	128.124	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 426х24	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.500	254.960	127.480	
Итого по монтажным вставкам:						**525.880**	
Трубы для контр. св. соединений							
-	ОСТ 24.125.01-89 ТРУБА 108х9	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	м	0.200	22.110	4.422	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 108х8	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.200	20.180	4.036	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 325х13	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.200	107.330	21.466	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 159х9	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.200	35.630	7.126	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 325х19	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.200	153.610	30.722	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 426х24	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.400	254.960	101.984	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 426х14	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.800	152.710	122.168	
-	ОСТ 24.125.30-89 ТРУБА 530х28	20 ТУ 14-3Р-55-2001	м	0.200	371.550	74.310	
Итого:						**366.234**	
Всего по спецификации:						**39107.089**	

1. Рассматривать совместно со спецификацией на листе R3.RN21.3026.012.01.00.001

2. В связи с заменой обратного клапана 1048-500-0а DN 500 Рр 8,6 МПа на КНПГ 214-400-00-01 DN 400 Рр 8,6 МПа переходы 3RN21Z01_18, 3RN21Z01_19, 3RN22Z01_19, 3RN22Z01_20 заменены на трубы 426х24 L=360 мм 3RN21Z01_24, 3RN21Z01_25, 3RN22Z01_24, 3RN22Z01_25.

Переходы 3RN21Z01_18, 3RN21Z01_09, 3RN22Z01_19, 3RN22Z01_20 включить в резерв.

Дополнительные подписи

Дополнительные подписи

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. R3.00262.1.0.12

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. № подл. R3.00262.1.0.12

Лист 51

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
1	-	Зам.	538-12	-	-
Инженер 3к.		Терентьева			17.09
Пров.инж.3к.		Огнева			17.09
Пров.вед.инж.		Пантюшина			17.09
И.о.нач.гр.		Филатов			25.09
Н.контр.		Краснояров			25.09

R3.RN21.3077.012.01.00.002

Ростовская АЭС Блок 3

Главный корпус Машинное отделение (ДО, ЭЭТУ)
Конденсатопроводы из ПВД-6 в деаэратор

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

Ведомость блоков и деталей

ОАО "НИАЭП" 2012