

" " 200_г.

" " 200_г.

Кровля штаба В/Ч 3487
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27-2012
(локальная смета)

на Текущий ремонт штаба в/ч 3478. Кровля здания
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ 964 707,86 руб.
Средства на оплату труда 157796,15 руб.
Сметная трудоемкость 1202,91 чел. час

Составлен(а) в базисных ценах 2001г. с последующим переводом в текущие цены по состоянию на **2 кв. 2012г**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Деможные работы																
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов НР (2202,76 руб.): 110%*0,85 от ФОТ (2355,89 руб.) СЛ (1319,3 руб.): 70%*0,8 от ФОТ (2355,89 руб.)	100 м2 покрытия	13,5	204	174,51	29,49		2754	2355,89	398,11		15,9	214,65		
2	ТЕРр58-01-01	Разборка обрешетки из брусков с прозорами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (28,79 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (40,81 руб.) СЛ (21,22 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (40,81 руб.)	100 м2 кровли	0,2	268,73	194,89	73,84	9,16	53,75	38,98	14,77	1,83	17,434	3,49	0,575	0,12
3	ТЕРр58-01-03	Разборка стропил со стойками и подкосами из: брусьев и бревен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (51,25 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (72,65 руб.) СЛ (37,78 руб.): 65%*0,8 от ФОТ (72,65 руб.)	100 м2 кровли	0,2	422,3	354,88	67,42	8,36	84,46	70,98	13,48	1,67	31,142	6,23	0,525	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.1	ТЕР10-01-083-06	Демонтаж по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разрезенного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0.8; ЭМ=0.8 к расх.; ЗПМ=0.8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.8; ТЗМ=0.8 НР (187.62 руб.); 118%*0.85 от ФОТ (187.06 руб.) СП (94.28 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (187.06 руб.)	100 м ² покрытия	0.7	385.26	255.88	129.38	11.34	269.68	179.12	90.56	7.94	20.752	14.53	1.2	0.84
4	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (68.89 руб.); 83%*0.85 от ФОТ (97.64 руб.) СП (50.77 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (97.64 руб.)	100 м труб и покрытий	0.85	115.15	114.86	0.29		97.88	97.64	0.24		10.465	8.9		
6	ТЕРр58-02-02	Разборка слуховых окон прямоугольных: односкатных НР (97.57 руб.); 83%*0.85 от ФОТ (138.3 руб.) СП (71.92 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (138.3 руб.)	100 окон	0.04	3469.3	3457.59	11.71		138.77	138.3	0.47		309.3	12.37		

Общестроительные работы

7	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (887.42 руб.); 118%*0.85 от ФОТ (884.77 руб.) СП (443.92 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (884.77 руб.)	1 м ³ древесины в конструкциях	2.7	1997.94	324.7	50.4	2.99	5394.44	876.7	136.08	8.07	27.7035	74.8	0.4625	1.25
8	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из: листовой стали НР (34.39 руб.); 83%*0.85 от ФОТ (48.75 руб.) СП (25.35 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (48.75 руб.)	100 м ²	0.2	1554.73	238.67	20.46	5.1	310.95	47.73	4.09	1.02	21.35	4.27	0.51	0.1
9	ТЕР10-01-083-06	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разрезенного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (270.7 руб.); 118%*0.85 от ФОТ (269.89 руб.) СП (136.02 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (269.89 руб.)	100 м ² покрытия	0.7	5331.93	367.83	202.15	17.72	3732.35	257.48	141.51	12.41	29.831	20.88	1.875	1.31
10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (1356.11 руб.); 120%*0.85 от ФОТ (1329.52 руб.) СП (691.35 руб.); 63%*0.8 от ФОТ (1329.52 руб.)	100 м ² покрытия	0.85	12167.75	1560.15	40.45	3.99	10342.59	1326.13	34.38	3.39	129.6625	110.21	0.3375	0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (376.82 руб.); 118%*0,85 от ФОТ (375.69 руб.) СЛ (189.35 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (175.69 руб.)	1 слуховое окно	4	321.11	91.74	29.29	2.19	1284.45	366.94	117.15	8.75	7.6245	30.5	0.275	1.1
12	ТЕР10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (633.84 руб.); 118%*0,85 от ФОТ (633.94 руб.) СЛ (319.51 руб.); 63%*0,8 от ФОТ (633.94 руб.)	1000 м2 обработан ной поверхнос ти	1.4	5279.1	448.24	133	4.58	7390.73	627.53	186.2	6.41	36.3515	50.89	0.9875	1.38
13	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (5988.81 руб.); 90%*0,85 от ФОТ (7828.51 руб.) СЛ (323.39 руб.); 85%*0,8 от ФОТ (7828.51 руб.)	100 м2 покрытия	13.5	1357	503.39	635.69	76.5	18319.46	6795.76	8581.78	1032.75	40.825	551.14	3.6625	49.44
14	СЦМ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	т	6	22600				135600							
15	СЦМ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.07	29160				2041.2							
16	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (снегозадерживающего ограждения) 1 882.48 = 12 541.18 - 0.00194 x 5 240.00 - 0.00103 x 1 446.00 - 1 x 10 645.00 - 0.0002 x 10 198.00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25 НР (1020.71 руб.); 90%*0,85 от ФОТ (1334.26 руб.) СЛ (907.3 руб.); 85%*0,8 от ФОТ (1334.26 руб.)	1 т конструкц ий	1.34	2150.01	897.31	752.45	98.4	2881.01	1202.4	1008.28	131.86	72.772	97.51	5.0125	6.72
Уд	1. 101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст10	т	0.00194 0.0026	5240				13.62							
Уд	2. 102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103 0.00138	1446				2							
Уд	3. 201-0619	Связи по колоннам и стойкам фазверка (диагональные и распорки)	т	1 1.34	10645				14264.3							
Уд	4. 201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0002 0.000268	10198				2.73							
17	СЦМ-101-1642	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 75X75X5 мм	т	1.34	6227				8344.18							

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
В.Ф. Шитц
«20» 09 2012 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 302

На текущий ремонт кровли здания
штаба в/ч 3478.

Тарифная сетка условий труда _____
Инвентарный номер – 1002003480000
Материально ответственное лицо – С.В. Фадеев

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия _____ С.В. Фадеев
Составил смотритель зданий объекта Фадеев С.

Расценил _____ Б.В. Кузнецов
Проверил: Начальник отдела ЦХО Шитц В.Ф.

№№ п/п	Шифр и номер позиции нормат ива	Наименование работ и затрат единиц измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зароботной платы	Всего	Основной зароботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зароботной платы	на единицу	всего
		<u>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</u>								
1.		Устройство стропил кровли (брус 200x200мм)	2,7 м ³							
2.		Устройство обрешетки стропильной системы кровли здания брусом 50x50 мм	0,7 м ³							
3.		Устройство ходового трапа из доски толщ. 50мм	1,5 м ³ 70 м/п							
4.		Устройство мелких покрытий (ендовы, конек, свесы) из листовой оцинкованной стали	85,0 м ²							
5.		Устройство слуховых окон	4 шт							
6.		Огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильной системы кровли за 2 раза	1400 м ²							
7.		Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	1350 м ²							
8.		Устройство снегозадерживающего ограждения из уголка стального	150 м/п							

