

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

312 СХК  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-34**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада здания 11, ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 2010006830000  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 30 632.08 руб. (25 959.39 + НДС 4 672.69)  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 5056.77 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 28.44 чел.час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 3 675.18 руб.(3114.56+ НДС 560.62руб.)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	Осн./З/п	Эк. Маш	З/лМех	В том числе	Всего	Осн./З/п	Эк. Маш	З/лМех					
<b>Раздел 1.</b>																		
1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр. 1 м 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3	2.18	378.6	131.34	247.26	36.02	825.35	286.32	539.03	78.52	10.2695	22.39	2.599	5.67		
2	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10 339.77 = 56 692.03 - 102 х 444.63 (ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗЛМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр. 1 м 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0254	12009.44	2611.41	3393.69	412.19	305.04	66.33	86.2	10.47	238.05	6.05	25.875	0.66		
3	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр. 1 м 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗЛ=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗЛМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	м3	2.5908 2.54*1.02	507.87				1315.79									
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>																		
4	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5	3.53				3.53					17.65	17.65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФССЦПр03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза		6,69		6,69		33,45		33,45					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										2497,28	352,65	676,33	88,99	28,44		6,33
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										17655,39	4037,84	5283,86	1018,93	28,44		6,33
Накладные расходы										4690,71						
Сметная прибыль										2377,13						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1										825,36	286,32	539,03	78,52	22,39		5,67
Всего с учетом "45,69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11,45; ЭМ=7,68; ЗПМ=11,45"										7418,11	3278,36	4139,75	899,05	22,39		5,67
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 4 177,41)										3905,88						
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4 177,41)										1988,45				22,39		5,67
Итого с накладными и см. прибылью										13312,44						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ										1315,79						
Итого Поз. 3										7618,42						
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"										7618,42						
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью										7618,42						
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ										305,04				6,05		0,66
Итого Поз. 2										305,04	66,33	86,2	10,47	6,05		0,66
Всего с учетом "6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,45; ЭМ=7,76; ЗПМ=11,45; МАТ=4,69"										2143,66	759,48	668,91	119,88	6,05		0,66
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 879,36)										784,83						
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 879,36)										388,68				6,05		0,66
Итого с накладными и см. прибылью										3317,17				6,05		0,66
Итого										10935,59				6,05		0,66
Итого										24248,03				28,44		6,33
Итого по разделу 1										24248,03				28,44		6,33
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 4										17,65		17,65				
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=1,08; ЗПМ=16,1"										195,56		195,56				
Перевозка грузов автогранспортом:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Итого Поз. 5								33,45		33,45						
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"																
	Итого								475,2								
	Итого по разделу 2 Новый Раздел								475,2								
	Итого								24723,23					28,44		6,33	
	В том числе:																
	Материалы								8333,69								
	Машины и механизмы								5283,96								
	ФОТ								5056,77								
	Накладные расходы								4690,71								
	Сметная прибыль								2377,13								
	Индекс-дефлятор 24 723,23 * 1,05								28959,39								
	НДС 18%								4672,69								
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>30652,08</b>					<b>28,44</b>		<b>6,33</b>	

Главный механик ОАО "СХК" \_\_\_\_\_ Ю.В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: \_\_\_\_\_ Е.В. Галецкая

Составил: \_\_\_\_\_ И.А. Чистякова

2014 г.

2014 г.

СЖК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-38**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли зд.З8, ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020006820000  
Сметная стоимость строительных работ 66 431.73 руб. (56 298.08 + НДС 10 133.65)  
Средства на оплату труда 7359.82 руб.  
Сметная трудоемкость 51.38 чел.час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 14 025.35руб. (11885.89+ НДС 2139.46руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						
					В том числе			В том числе			В том числе			В том числе			
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
<b>Раздел 1.</b>																	
1	ТЕР12-01-003-01	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки.; из битумной мастики 16 045.25 = 16 193.49 - 1.05 x 141.18 (ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 кровли	0.63	16206.25	488.94	499.15	9.75	10209.94	295.43	314.46	6.14	37.099	23.37	0.6125	0.39	
2	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.56	1242.16	609.3	9.26	695.61	341.21	5.19			50.025	28.01			
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					10905.55	636.64	319.65	6.14	51.38							0.39	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					42392.25	7289.52	2699.18	70.3	51.38								0.39
Накладные расходы					7573.43												
Сметная прибыль					3651.54												
Итого по смете:																	
Кровли:																	
Итого Поз. 1					10209.94	295.43	314.46	6.14	23.37							0.39	
Всего с учетом "12.9. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки.; из битумной мастики ОЗП=1.15; ЭМ=8.45; ЗПМ=1.15; МАТ=3.14"					36184.02	3382.67	2657.19	70.3	23.37								0.39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы	120%*0,85 ФОТ (от 3 452,97)							3522,03							
	Сметная прибыль	65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3 452,97)							1526,21							
	Итого с накладными и см. прибылью								41232,26					23,37		0,39
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 2								696,61	341,21	5,19			28,01		
	Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11,45; ЭМ=8,09; ЗЛПМ=11,45; МАТ=6,47"								6208,23	3906,85	41,99			28,01		
	Накладные расходы	122%*0,85 ФОТ (от 3 906,85)							4051,4							
	Сметная прибыль	80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3 906,85)							2125,33					28,01		
	Итого с накладными и см. прибылью								12384,96					51,38		0,39
	Итого								53617,22							
	В том числе:															
	Материалы								32403,55							
	Машины и механизмы								2699,18							
	ФОТ								7359,82							
	Накладные расходы								7573,43							
	Сметная прибыль								3651,54							
	Индекс-дефлятор 53 617,22 * 1,05								56298,08							
	НДС 18%								10133,65							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>66431,73</b>					<b>51,38</b>		<b>0,39</b>

Главный механик ОАО "СХК"

Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ:

Е.В.Галецкая

Составил:

И.А.Чистякова

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

2014 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-30**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада ТП 5, ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № **30-11-001-290000**  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 555984,47 руб. (471 173,28 + НДС 84 811,19)  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 144135,35 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1085,44 чел.час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 59 070,41 руб. (50 059,67 + НДС 9 010,74 руб.)

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.									Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе			Общая стоимость, руб.			В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

**Раздел 1.**

1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3	1.38	378.6	131.34	247.26	36.02	522.47	181.25	341.22	49.71	10.2695	14.17	2.599	3.59
2	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10.339.77 = 55.692.03 - 102 x 444.63 (ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м3 бетона, б/уобетона и железобетона в деле	0.0256	12009.44	2611.41	3393.69	412.19	307.44	66.85	86.88	10.55	238.05	6.09	25.875	0.66
3	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	м3	2.6112 2.961,02	507.87				1326.15							
4	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	1 м3 кладки	24.48	1202.92	459.48	42.73	7.88	29447.48	11248.07	1046.03	192.91	40.6985	996.3	0.4945	12.11
5	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для кладки облицовки (ОЗП=1.15; ЗМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 м.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЗМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1.2	1182.78	699.09	10.65		1419.34	838.91	12.78		57.3965	68.88		

**Раздел 2. Новый Раздел**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ФСЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	50	6,69	6,69			334,5		334,5						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									33533,88	12335,08	1997,91	253,16		1085,44		16,36	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									259516,24	141236,66	16152,32	2898,69		1085,44		16,36	
Накладные расходы									108984,83								
Сметная прибыль									80235,39								
Итого по смете:																	
Итого по разделу 1 :																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 1									522,47	181,25	341,22	49,71		14,17		3,59	
Всего с учетом "45,69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11,45; ЭМ=7,68; ЗПМ=11,45"									4695,88	2075,31	2620,57	569,18		14,17		3,59	
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 2 644,49)									2472,6								
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 644,49)									1258,78								
Итого с накладными и см. прибылью									8427,26					14,17		3,59	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ																	
Итого Поз. 3									1326,15								
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"									7678,41								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)																	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																	
Итого с накладными и см. прибылью									7678,41								
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ																	
Итого Поз. 2									307,44	66,85	86,88	10,55		6,09		0,66	
Всего с учетом "б. 1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,45; ЭМ=7,76; ЗПМ=11,45; МАТ=4,69"									2160,52	765,43	674,19	120,8		6,09		0,66	
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 886,23)									790,96								
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 886,23)									391,71								
Итого с накладными и см. прибылью									3343,19					6,09		0,66	
Итого									11021,6					6,09		0,66	
Стены (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 4									29447,48	11248,07	1046,03	192,9		996,3		12,11	
Всего с учетом "7,31 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,45; ЭМ=7,65; ЗПМ=11,45; МАТ=5,25"									226847,78	128790,4	8002,13	2208,71		996,3		12,11	
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 130 999,11)									95760,36								



2014 г.

СХК

(наименование стройки)

2014 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-31**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада Ру 37/21, 3ГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 50200001430000 979296.46 руб. (829 912.25 + НДС 149 384.21)  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 255646.78 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1929.79 чел. час  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 104 041.3руб. (88 170.59+ НДС 15 870.71руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/лМех								
<b>Раздел 1.</b>																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3	2,24	378,6	131,34	247,26	36,02	848,06	294,2	553,86	80,68	10,2895	23	2,599	5,82				
2	ТЕР06-01-004-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10 339,77 = 55 692,03 - 102 x 444 63 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0272	12009,44	2811,41	3393,69	412,19	326,66	71,03	92,31	11,21	238,05	6,48	25,875	0,7				
3	ТСЦ4-01-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м3	2,7744	507,87				1409,03											
4	ТЕР53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3 кладки	45	1202,92	459,48	42,73	7,88	54131,4	20676,6	1922,85	354,6	40,6985	1831,43	0,4945	22,25				
5	ТЕР08-07-001-01	Установка и разборка наружных инвентарных песов высотой до 16 м. трубчатых для кладки облицовки (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр. 1 м. 3 п. 11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 вертикальной проекции для наружных песов	1,2	1182,78	699,09	10,65		1419,34	838,91	12,78									

**Раздел 2. Новый Раздел**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ФССЦлп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	90	3,53		3,53		317,7		317,7					
7	ФССЦлп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	90	6,69		6,69		602,1		602,1					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									59054,29	21880,74	3501,6	446,49		1929,79		28,77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									457011	250534,47	28336,84	5112,31		1929,79		28,77
Накладные расходы									190844,8							
Сметная прибыль									142536,82							
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1									848,06	294,2	553,86	80,68			23	5,82
Всего с учетом "45,69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11,45; ЗМ=7,68; ЗЛПМ=11,45"									7622,23	3368,59	4253,64	923,79			23	5,82
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 4 292,38)									4013,38							
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4 292,38)									2043,17						23	5,82
Итого с накладными и см. прибылью									13678,78							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ									1409,03							
Итого Поз. 3									1409,03							
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"									8158,28							
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью									8158,28							
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ									326,66	71,03	92,31	11,21		6,48		0,7
Итого Поз. 2									326,66	71,03	92,31	11,21		6,48		0,7
Всего с учетом "6,1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,45; ЗМ=7,76; ЗЛПМ=11,45; МАТ=4,69"									2295,59	813,29	716,33	128,35		6,48		0,7
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 941,64)									840,41							
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 941,64)									416,2						6,48	0,7
Итого с накладными и см. прибылью									3552,2					6,48		0,7
Итого									11710,48					6,48		0,7
Стены (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 4									54131,4	20676,6	1922,85	364,6		1831,43		22,25
Всего с учетом "78,31 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,45; ЗМ=7,65; ЗЛПМ=11,45; МАТ=5,25"									416999,61	236747,07	14709,8	4060,17		1831,43		22,25
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 240 807,24)									176030,09							
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 240 807,24)									134852,05							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого с накладными и см. прибылью								727981.75					1931.43		22.25
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 5								1419.34	838.91	12.78			68.88		
	Всего с учетом "в.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЭП=11.45; ЭМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"								13381.61	9605.52	103.39			68.88		
	Накладные расходы 122%*(0.85 ФОТ (от 9 605.52)								9960.92							
	Сметная прибыль 80%*(0.8+0.85) ФОТ (от 9 605.52)								5225.4							
	Итого с накладными и см. прибылью								28567.93					68.88		
	Итого								781838.94					1929.79		28.77
	<b>Итого по разделу 1</b>								<b>781838.94</b>					<b>1929.79</b>		<b>28.77</b>
	Итого по разделу 2 Новый Раздел :															
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 6								317.7		317.7					
	Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3; погрузка ЭМ=11.08; ЗПМ=16.1"								3520.12		3520.12					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 7								602.1		602.1					
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8.36"								5033.56		5033.56					
	Итого								8553.68							
	<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>								<b>8553.68</b>					<b>1929.79</b>		<b>28.77</b>
	Итого								790392.62					1929.79		28.77
	В том числе:															
	Материалы								178139.69							
	Машины и механизмы								28336.84							
	ФОТ								255646.78							
	Накладные расходы								190844.8							
	Сметная прибыль								142536.82							
	Индекс-дефлятор 790 392.62 * 1,05								829912.25							
	НДС 18%								149384.21							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>979296.46</b>					<b>1929.79</b>		<b>28.77</b>

Главный механик ОАО"СХК" \_\_\_\_\_ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: \_\_\_\_\_ Е.В.Галецкая

Составил: \_\_\_\_\_ И.А.Чистякова

2014 г.

СХК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-35**  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев

2014 г.

на Текущий ремонт фасада гаража гидрослужбы, ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020002120000  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 65 226,81 руб. (55 276,96 + НДС 9 949,85)  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 13865,84 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 97,48 чел.час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 7 484,16 руб. (6342,51 + НДС 1141,65руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех								

**Раздел 1.**

1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр.1 м.з п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3	1,68	378,6	131,34	247,26	36,02	636,05	220,65	415,4	60,51	10,2695	17,25	2,599	4,37
2	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10 339,77 = 55 692,03 - 102 * 444,63 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 м.з п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0293	12009,44	2611,41	3393,69	412,19	351,88	76,51	99,44	12,08	238,05	6,97	25,875	0,76
3	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр.1 м.з п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м3	2,9886 2,93*1,02	507,87				1517,82							
4	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (МДС35 пр.1 м.з п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3 кладки	1,8	1202,92	459,48	42,73	7,88	2165,26	827,06	76,91	14,18	40,6985	73,26	0,4945	0,89

**Раздел 2. Новый Раздел**

5	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т грунта	6,9	3,53				3,53					24,36	24,36		
---	--------------------	--	------------	-----	------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ФСЦПт03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	6,9	6,69		6,69		46,16		46,16						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									4741,53	1124,22	662,27	86,77		97,48		6,02	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									34313,47	12872,32	5206,09	993,52		97,48		6,02	
Накладные расходы									10956,49								
Сметная прибыль									7374,76								
Итого по смете:																	
Итого по разделу 1 :																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																	
Итого Поз. 1									636,05	220,65	415,4	60,51		17,25		4,37	
Всего с учетом "4,5,6,9 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11,45; ЭМ=7,68; ЗГПМ=11,45"									5716,71	2526,44	3190,27	692,84		17,25		4,37	
Накладные расходы 110%*(0,85 ФОТ (от 3 219,28)									3010,03								
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 3 219,28)									1532,38								
Итого с накладными и см. прибылью									10259,12					17,25		4,37	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ									1517,82								
Итого Поз. 3									8788,18								
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"																	
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)																	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																	
Итого с накладными и см. прибылью									8788,18								
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ									351,88	76,51	99,44	12,08		6,97		0,76	
Итого Поз. 2									2472,8	876,04	771,65	138,32		6,97		0,76	
Всего с учетом "6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11,45; ЭМ=7,76; ЗГПМ=11,45; МАТ=4,69"																	
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 1 014,36)									905,32								
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 014,36)									448,35								
Итого с накладными и см. прибылью									3826,47					6,97		0,76	
Итого									12614,65					6,97		0,76	
Стены (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 4									2165,26	827,06	76,91	14,18		73,26		0,89	
Всего с учетом "7,8,31 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,45; ЭМ=7,65; ЗГПМ=11,45; МАТ=5,25"									16679,97	9469,84	588,36	162,36		73,26		0,89	
Накладные расходы 86%*0,85 ФОТ (от 9 632,20)									7041,14								
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 9 632,20)									5394,03								
Итого с накладными и см. прибылью									29115,14					73,26		0,89	
Итого									51988,91					97,48		6,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>Итого по разделу 1</b>									51988,91							97,48	6,02	
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																		
Погрузо-разгрузочные работы:																		
Итого Поз. 5									24,36		24,36							
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗТМ=16,1"									269,91		269,91							
Перевозка грузов автотранспортом:																		
Итого Поз. 6									46,16		46,16							
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: До 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"									395,9		395,9							
Итого									655,81									
<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>									655,81							97,48	6,02	
Итого									52644,72									
В том числе:																		
Материалы									16235,06									
Машины и механизмы									5206,09									
ФОТ									13865,84									
Накладные расходы									10956,49									
Сметная прибыль									7374,76									
Индекс-дефлятор 52 644,72 * 1,05									55276,96									
НДС 18%									9949,85									
<b>ВСЕГО по смете</b>									65228,81							97,48	6,02	

Главный механик ОАО "СХК" \_\_\_\_\_ Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ. \_\_\_\_\_ Е.В.Галецкая

Составил: \_\_\_\_\_ И.А.Чистякова

2014 г.

СХК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-36**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт фасада камер №№50, 51, 52, 53, 55а, 54а, С-5, С-7, 3ГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 3020007270000

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 173 931,49 руб. (147 399,57 + НДС 26 531,92)

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 30090,94 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 168,24 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 20 536,94 руб. (17404,19 + НДС 3132,75руб.)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ОАО "СХК" А. С. Козырев

2014 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн. З/п					Эк.Маш	З/лМех
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3	13,3	378,6	131,34	247,26	96,02	5035,38	1746,82	3288,56	479,07	10,2695	136,58	2,589	34,57
2	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10 339,77 = 55 692,03 - 102 х 444,63 (ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,133	12009,44	2611,41	3393,69	412,19	1597,26	347,32	451,36	54,82	238,05	31,66	25,875	3,44
3	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МДС35 пр.1 т.3 п.11.1. Ремонт фасадов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	м3	13,566 13,3*1,02	507,87				6889,76							
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>																
4	ФССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20	3,53		3,53		70,6				70,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФСЦПг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	20	6,69		6,69		133,8		133,8			168,24		38,01
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									13726,8	2094,14	3944,32	533,89		168,24		38,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									98274,46	23977,9	30659,51	6113,04		168,24		38,01
Накладные расходы									27939,34							
Сметная прибыль									14166,74							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1																
Всего с учетом "45,69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=1,45; ЭМ=7,68; ЗПМ=1,45"									45257,23	20001,09	25256,14	5485,35		136,58		34,57
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 25 486,44)									23829,82							
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 25 486,44)									12131,55					136,58		34,57
Итого с накладными и см. прибылью																
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ																
Итого Поз. 3									6889,76							
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"									39891,71							
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)																
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ									39891,71							
Итого Поз. 2									1597,26	347,32	451,36	54,82		31,66		3,44
Всего с учетом "6,1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=1,45; ЭМ=7,76; ЗПМ=1,45; МАТ=4,69"									11224,7	3976,81	3502,55	627,69		31,66		3,44
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 4 604,50)									4109,52							
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 4 604,50)									2035,19							
Итого с накладными и см. прибылью																
Итого									57261,12					31,66		3,44
Итого									139479,72					168,24		38,01
Итого по разделу 1									139479,72					168,24		38,01
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 4									70,6		70,6					
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"									792,25		792,25					
Перевозка грузов автотранспортом:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Итого Поз. 5								133,8		133,8						
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"																
	Итого								1900,82								
	<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>																
	Итого								140380,54					168,24		38,01	
	В том числе:																
	Материалы								43637,05								
	Машины и механизмы								30659,51								
	ФОТ								30090,94								
	Накладные расходы								27939,34								
	Сметная прибыль								14166,74								
	<b>Индекс-дефлятор 140 380,54 * 1,05</b>																
	НДС 18%								147399,57								
									26531,92								
	<b>ВСЕГО по смете</b>																
									173931,49					168,24		38,01	

Главный механик ОАО "СХК" \_\_\_\_\_ Ю. В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОТМ: \_\_\_\_\_ Е. В. Галецкая

Составил: \_\_\_\_\_ И. А. Чистякова

2014 г.

2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный инженер ОАО "СХК" А.С. Козырев

СХК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-37**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт площадки зд. склада ПВК с механической эстакадой (263), ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020002170000

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 42 477,37 руб. (35 997,77 + НДС 6 479,6)

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2847,85 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 17,41 чел. час

Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.

Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 6 637,59 руб. (5 625,08 + НДС 1 012,51 руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш	З/л/Мех	В том числе	В том числе					З/л/Мех	
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕР27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкции	0,0511	2604,76	629,9	1974,86	231,45	133,1	32,19	100,91	11,83	57,42	2,93	12,43	0,64
2	ТЕР27-06-002-17	Прим. Устройство цементобетонных покрытий однослойных средстами малой механизации, толщина слоя 20 см 21 632,73 = 159 363,33 - 204 x 675,15	1000 м2 покрытия	0,0511	21632,73	4103,82	5171,41	796,68	1105,43	209,71	264,26	40,71	344,28	17,59	48,15	2,46
3	ТЕР27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 202,86 = 7 089,39 - 10,2 x 675,15 (ТЗ=10 (ОЗЛ=10; ЭМ=10 к раск.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10))	1000 м2 покрытия	-0,0511	2028,6	725,9	526,4	168,8	-103,66	-37,09	-26,9	-8,63	60,9	-3,11	12,1	-0,62
4	ТССЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3	5,208	487,47	10,42-5,712	2538,74									
5	ТССЦ-101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	м2	51,1	26,97		1378,17									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>																
6	ФССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	11	3,53		3,53		38,83		38,83					
7	ФССЦпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	11	6,69		6,69		73,59		73,59					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					5164,2		204,81		450,69		43,91			17,41		2,48
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах					29006,52		2345,08		3322,55		502,77			17,41		2,48
Накладные расходы					3437,36											
Сметная прибыль					1839,71											
Итого по разделу 1 :																
Итого Поз. 1 "27.33 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных ОЗП=11,45; ЭМ=6;9; ЗГПМ=11,45"					1064,96		368,58		696,28		135,45			2,93		0,64
Итого Поз. 2 "27.89 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации ОЗП=11,45; ЭМ=6,66; ЗГПМ=11,45; МАТ=5,71"					7766,79		2401,18		1759,97		466,13			17,59		2,46
Итого Поз. 3 "27.89 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации ОЗП=11,45; ЭМ=6,66; ЗГПМ=11,45; МАТ=5,71"					-830,35		-424,68		-179,15		-98,81			-3,11		-0,62
Итого Поз. 4 "Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200) МАТ=5,79"					14699,3											
Итого Поз. 5 "Сетка арматурная МАТ=3,817"					5260,47									17,41		2,48
Итого					27961,07		2345,08		2277,1		502,77			17,41		2,48
Накладные расходы 142%*0,85 ФОТ (от 2 847,85)					3437,36											
Сметная прибыль 95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 847,85)					1839,71									17,41		2,48
Итого с накладными и см. прибылью					33238,14									17,41		2,48
<b>Итого по разделу 1</b>					<b>33238,14</b>											
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 6					38,83				38,83							
Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3. погрузка ЭМ=11,08; ЗГПМ=16,1"					430,24				430,24							
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 7					73,59				73,59							
Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"					615,21				615,21							
Итого					1045,45				1045,45							
<b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>					<b>1045,45</b>				<b>1045,45</b>					<b>17,41</b>		<b>2,48</b>
Итого					34283,59											
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Материалы									23338.89							
Машины и механизмы									3322.55							
ФОТ									2847.85							
Накладные расходы									3437.36							
Сметная прибыль									1839.71							
Индекс-дефлятор 34	283.59	* 1.05							35997.77							
НДС 18%									6479.6							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>42477.37</b>					<b>17.41</b>		<b>2.48</b>

Главный механик ОАО "СХК" \_\_\_\_\_ Ю. В. Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ: \_\_\_\_\_ Е. В. Галецкая

Составил: \_\_\_\_\_ И. А. Чистякова

2014 г.

СХК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-39**  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер ОАО "СХК" А. С. Козырев

2014 г.

на Текущий ремонт фасада зд. 38, ЗТЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 1020006820000  
Сметная стоимость строительных работ 543 389,22 руб. (460499,34+ НДС 82889,88)  
Средства на оплату труда 80731,77 руб.  
Сметная трудоемкость 542,43 чел.час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 253 798,39руб.(215 083,38+ НДС 38 715,01руб.)

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего		
					Всего	Осн./з/л	Эк.Маш	З/л/Мех	Всего	Осн./з/л					Эк.Маш	З/л/Мех
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕР46-04-009-01	Прим. Разборка бетонной отмостки (МДС35 пр.1 т.3 л.11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 м3	7,89	378,6	131,34	247,26	36,02	2987,15	1036,27	1950,88	284,2	10,2695	81,03	2,599	20,51
2	ТЕР06-01-001-01	Прим. Устройство бетонной отмостки 10 339,77 = 55 692,03 - 102 x 444 63 (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 л.11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в Деле	0,0789	12009,44	2611,41	3393,69	412,19	947,54	206,04	267,76	32,52	238,05	18,78	25,875	2,04
3	ТСЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	8,0478 7,89*1,02	507,87				4087,24							
4	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (МДС35 пр.1 т.3 л.11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2	0,912	2607,28	2262,9	344,36	141,8	2377,84	2063,77	314,07	129,32	198,674	181,19	8,901	8,12
5	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35 пр.1 т.3 л.11.1 Ремонт фасадов ОЗЛ=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗЛМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м2 проемов	0,912	17144,01	2240,99	675,17	15,11	15635,34	2043,78	615,76	13,78	181,7512	165,76	0,9488	0,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТСЦЦ-203-1014	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	м2	91.2	1934.03				176383.54							
7	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали (ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр: 1 м. 3 л. 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м2 покрытия	0.072 24*0.3/100	16272.81	1793.81	47.57	4.59	1171.64	129.15	3.43	0.33	149.1119	10.74	0.2875	0.02
8	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (МДС35 пр: 1 м. 3 л. 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0.223	7099.71	4868.31	3.97		1583.24	1085.63	0.89		371.91	82.94		
9	ТЕР15-04-014-03	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр: 1 м. 3 л. 11.1 Ремонт фасадов ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к раск.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.223	580.47	116.68	8.19		129.44	26.02	1.83		8.9136	1.99		
<b>Раздел 2. Новый Раздел</b>																
10	ФСЦЦп01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17	3.53		3.53		60.01		60.01					
11	ФСЦЦп03-21-01-005	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км I класс груза	1 т груза	17	6.69		6.69		113.73		113.73					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
<b>Итого по разделу 1 :</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 1 "45.69 Разборка бетонных оснований под полы ОЗП=11.45; ЭМ=7.68; ЗПМ=11.45"																
Итого Поз. 4 "45.80 Разборка Деревянных заполнений проемов ОЗП=11.45; ЭМ=6.65; ЗПМ=11.45"																
Итого																
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 40 230,26)																
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 40 230,26)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																	
Итого с накладными и см. прибылью									109331.68					262.22		28.63	
Итого по Поз. 3 НР 105% ФОТ; СП 65% ФОТ																	
Итого Поз. 3									4087.24								
Всего с учетом "Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,79"									23665.12								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0.00)																	
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0.00)																	
Итого с накладными и см. прибылью									23665.12								
Итого по Поз. 2 НР 105%*0,85 ФОТ; СП 65%*(0,8*0,85) ФОТ																	
Итого Поз. 2									947.54	206.04	267.76	32.52	18.78		2.04		
Всего с учетом "6.1. Устройство бетонной подготовки ОЗП=11.45; ЗМ=7.76; ЗПМ=11.45; МАТ=4.69"									6658.82	2359.16	2077.82	372.35	18.78		2.04		
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 2 731.51)									2437.87								
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 2 731.51)									1207.33								
Итого с накладными и см. прибылью									10304.02				18.78		2.04		
Итого									33969.14				18.78		2.04		
Деревянные конструкции:																	
Итого Поз. 5 "10.64. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ОЗП=11.45; ЗМ=6.95; ЗПМ=11.45; МАТ=1.61"									48571.85	23401.28	4279.53	157.78	165.76		0.87		
Итого Поз. 6 "Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 МАТ=1.002"									176736.31								
Итого									225308.16	23401.28	4279.53	157.78	165.76		0.87		
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 23 559.06)									23629.74								
Сметная прибыль 63%*(0,8*0,85) ФОТ (от 23 559.06)									10092.7								
Итого с накладными и см. прибылью									259030.6				165.76		0.87		
Кровли:																	
Итого Поз. 7									1171.64	129.15	3.43	0.33	10.74		0.02		
Всего с учетом "12.27. Устройство мелких покрытий (бранамауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11.45; ЗМ=7.84; ЗПМ=11.45; МАТ=1.84"									3417.53	1478.77	26.89	3.78	10.74		0.02		
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 1 482.55)									1512.2								
Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 482.55)									655.29								
Итого с накладными и см. прибылью									5585.02				10.74		0.02		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные):																	
Итого Поз. 8									1583.24	1085.63	0.89		82.94				
Всего с учетом "86.27 Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов ОЗП=11.45; ЗМ=3.11; ЗПМ=11.45; МАТ=4.78"									14807.55	12430.46	2.77		82.94				
Накладные расходы 79%*0,85 ФОТ (от 12 430.46)									8347.05								
Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 12 430.46)									4972.18								
Итого с накладными и см. прибылью									28126.78				82.94				
Отделочные работы:																	
Итого Поз. 9									129.44	26.02	1.83		1.99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "15.133 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная ОЗП=11.45; ЭМ=7.73; ЗПМ=11.45; МАТ=2.19"																
									534.56	297.93	14.15			1.99		
									265.9							
									111.43							
									911.89					1.99		
									436955.11					542.43		
									436955.11					542.43		31.56
<b>Итого по разделу 1</b>																
Итого по разделу 2 Новый Раздел :																
Погрузо-разгрузочные работы:																
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
									60.01		60.01					
									664.91		664.91					
		</														

2014 г.

СХК

(наименование стройки)

2014 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-40**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли Ру 37/21, 3ГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 30400014300000 74266,08 руб. (62 937,36+ НДС 11 382,72)  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 10463 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 65,21 чел. час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 12 071,18руб. (10 229,81+ НДС 1 841,37руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	Осн. З/п	Эк.Маш	Зл/Мех	Всего	Осн. З/п	Эк.Маш	Зл/Мех	Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕР58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поверх. сандриков, отливов, карнизов) шириной: До 0,4 м	100 м	0,3 120,4/100	3965,78	498,16	7,33	1,27	1189,73	149,45	2,2	0,38	41,41	12,42	0,08	0,02
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,56	197,62	157,75	39,87		110,67	88,34	22,33		14,38	8,05		
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавлиемых материалов: в два слоя 487,40 = 8 995,98 - 114 x 40 03 - 116 x 34,01 (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	0,56	528,71	218,65	63,95	3,99	296,08	122,44	35,81	2,23	16,514	9,25	0,25	0,14
4	ТСЦ-101-4703	Техноласт ЭКП	м2	63,84 56*1,14	44,7				2853,65							
5	ТСЦ-101-4702	Техноласт ЭПП	м2	64,96 56*1,16	39,5				2565,92							
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,08	1242,16	609,3	9,26		99,37	48,74	0,74		50,025	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР07-01-027-01	Прим. Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25 м (ОЗГ=0,6; ЭМ=0,6 к раск.; ЗЛМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт. сборных конструкций	0,07	7018,25	2360,73	4657,52	554,28	491,28	165,25	326,03	38,8	184,576	12,92	29,769	2,08
8	ТЕР07-01-027-01	Прим. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25 м (ОЗГ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗМ=1,25)	100 шт. сборных конструкций	0,07	16924,9	3393,55	7277,38	866,06	1194,74	237,56	509,42	60,62	265,328	18,57	46,5125	3,26
9	ФССЦлпг01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	1 т груза	2,5	3,53		3,53		8,83		8,83					
10	ФССЦлпг03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	2,5	6,69		6,69		16,73		16,73					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1																
Всего с учетом "83,48 Замена обделок из листовой стали (полосков, сандриков, отливов, карнизов) ОЗГ=11,45; ЭМ=7,45; ЗЛМ=11,45; МАТ=1,85"																
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 715,55)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 715,55)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2																
Всего с учетом "45,68 Разборка покрытий кровель ОЗГ=11,45; ЭМ=3,11; ЗЛМ=11,45"																
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 1 011,49)																
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 011,49)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Кровли:																
Итого Поз. 3 "12.7. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ОЗГ=11,45; ЭМ=7,68; ЗЛМ=11,45; МАТ=3,96"																
Итого Поз. 4 "Техноласт ЭКП МАТ=3,96"																
Итого Поз. 5 "Техноласт ЭЛП МАТ=3,869"																
Итого																
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 1 427,47)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 427,47)								630,94							
	Итого с накладными и см. прибылью								25537,72					9,25		0,14
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 6								99,37	48,74	0,74			4		
	Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11.45; ЗМ=8.09; ЗПМ=11.45; МАТ=6.47"								896,85	558,07	5,99			4		
	Накладные расходы 122%*0,85 ФОТ (от 558,07)								578,72							
	Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 558,07)								303,59							
	Итого с накладными и см. прибылью								1799,16					4		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 7-8								1676,02	402,8	835,45	99,42		31,49		5,34
	Всего с учетом "7.19. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей обочечек, плит типа "Г" ОЗП=11.45; ЗМ=9.13; ЗПМ=11.45; МАТ=5.07"								14459,21	4612,06	7627,66	1138,36		31,49		5,34
	Накладные расходы 130%*0,85 ФОТ (от 5 750,42)								6354,21							
	Сметная прибыль 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 5 750,42)								3323,74							
	Итого с накладными и см. прибылью								24137,16					31,49		5,34
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 9								8,83		8,83					
	Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3; погрузка ЗМ=11.08; ЗПМ=16.1"								97,84		97,84					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 10								16,73		16,73					
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.; I класс груза ЗМ=8.36"								139,86		139,86					
	Итого								59940,34					65,21		5,5
	В том числе:															
	Материалы								26236,53							
	Машины и механизмы								8232,21							
	ФОТ								10463							
	Накладные расходы								10545,01							
	Сметная прибыль								5631,83							
	Индекс-дефлятор 59 940,34 * 1,05								62937,36							
	НДС 18%								11328,72							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>74266,08</b>					<b>65,21</b>		<b>5,5</b>

Главный механик ОАО "СХК"

Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ:

Е.В.Галецкая

Составил:

И.А.Чистякова

2014 г.

2014 г.

СХК  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20-14-41**  
(локальная смета)

на Текущий ремонт кровли ТП 5, ЗГЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Инв. № 30200001990000  
Сметная стоимость строительных работ 71793,76 руб. (60 842,17 + НДС 10 951,59)  
Средства на оплату труда 10762,54 руб.  
Сметная трудоемкость 66,02 чел. час  
Составлен(а) в прогнозных ценах по состоянию на 2015г.  
Сметная стоимость в Базисном уровне цен (на 01.01.2000) - 11 086,04руб. (9 394,95 + НДС 1 691,09руб.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш	З/лМех	Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕРр58-20-1	Прим. Замена обделок из листовой стали (поясков, сандржков, отги- вов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,288	3965,78	498,16	7,33	1,27	1142,14	143,47	2,11	0,37	41,41	11,93	0,08	0,02
2	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных Материалов	100 м2 покрытия	0,4559	197,62	157,75	39,87	90,1	71,92	18,18	14,38	6,56	0,25	0,11		
3	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 487,40 = 8 995,98 - 114 x 40,03 - 116 x 34,01 (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 кровли	0,4559	528,71	218,55	63,95	3,99	241,04	99,68	29,15	1,82	16,514	7,53	0,25	0,11
4	ТССЦ-101-4703	Техноласт ЭКП	м2	51,9726	44,7			2323,18								
5	ТССЦ-101-4702	Техноласт ЭПП	м2	52,8844	39,5			2088,93								
6	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ОЗЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,08	1242,16	609,3	9,26	99,37	48,74	0,74			50,025	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР07-01-027-01</b>	Прим. Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25м (ОЗГ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	100 шт. сборных конструкций	0,08	7018,25	2360,73	4657,52	554,28	561,46	188,86	372,6	44,34	184,576	14,77	29,768	2,38
8	<b>ТЕР07-01-027-01</b>	Прим. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте здания до 25м (ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 шт. сборных конструкций	0,08	16924,9	3393,55	7277,38	866,06	1363,99	271,48	582,19	69,28	265,328	21,23	46,5125	3,72
9	<b>ФССЦпг01-01-01-043</b>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2,5	3,53		3,53		8,83		8,83					
10	<b>ФССЦпг03-21-01-005</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км   класс груза	1 т груза	2,5	6,69		6,69		16,73		16,73					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 1																
Всего с учетом "83,48 Замена обделок из листовой стали (понысков, сандриков, отливов, карнизов) ОЗГ=11,45; ЗМ=7,45; ЗГМ=11,45; МАТ=1,85"																
Накладные расходы 83%*0,85 ФОТ (от 1 646,97)																
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 1 646,97)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2																
Всего с учетом "45,68 Разборка покрытий кровель ОЗГ=11,45; ЗМ=3,11; ЗГМ=11,45"																
Накладные расходы 110%*0,85 ФОТ (от 823,48)																
Сметная прибыль 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 823,48)																
Итого с накладными и см. прибылью																
Кровли:																
Итого Поз. 3 "12.7. Устройство кровель плоских из наплавленных материалов ОЗГ=11,45; ЗМ=7,68; ЗГМ=11,45; МАТ=3,96"																
Итого Поз. 4 "Техноласт ЭКП МАТ=3,96"																
Итого Поз. 5 "Техноласт ЭЛПТ МАТ=3,869"																
Итого																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 120%*(0,85 ФОТ (от 1 162,18)								1185,42							
	Сметная прибыль 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1 162,18)								513,68							
	Итого с накладными и см. прибылью								20790,52					7,53		0,11
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 6								99,37	48,74	0,74			4		
	Всего с учетом "8.42. Установка и разборка инвентарных лесов ОЗП=11,45; ЭМ=8,09; ЗПМ=11,45; МАТ=6,47"								886,85	558,07	5,99			4		
	Накладные расходы 122%*(0,85 ФОТ (от 558,07)								578,72							
	Сметная прибыль 80%*(0,8*0,85) ФОТ (от 558,07)								303,59							
	Итого с накладными и см. прибылью								1769,16					4		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 7-8								1915,45	460,34	954,79	113,62		36		6,1
	Всего с учетом "7.19. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей обочочек, плит типа "Г" ОЗП=11,45; ЭМ=9,13; ЗПМ=11,45; МАТ=5,07"								16524,74	5270,89	8717,23	1300,95		36		6,1
	Накладные расходы 130%*(0,85 ФОТ (от 6 571,84)								7261,89							
	Сметная прибыль 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 6 571,84)								3798,52							
	Итого с накладными и см. прибылью								27585,14					36		6,1
	Погрузо-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 9								8,83		8,83					
	Всего с учетом "Мусор строительный, экскаваторами емк.ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,08; ЗПМ=16,1"								97,84		97,84					
	Перевозка грузов автотранспортом:															
	Итого Поз. 10								16,73		16,73					
	Всего с учетом "Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 5 км.: I класс груза ЭМ=8,36"								139,86		139,86					
	Итого								57944,92					66,02		6,23
	В том числе:															
	Материалы								22429,26							
	Машины и механизмы								9257,05							
	ФОТ								10762,54							
	Накладные расходы								10957,91							
	Сметная прибыль								5864,19							
	Индекс-дефлятор 57 944,92 * 1,05								60942,17							
	НДС 18%								10951,59							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>71793,76</b>					<b>66,02</b>		<b>6,23</b>

Главный механик ОАО "СХК"

Ю.В.Рубанов

Ведущий специалист ПСГ ОГМ:

Е.В.Галецкая

Составил:

И.А.Чистякова