

14 Перечень работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования:

- измерение сопротивления изоляции;
- протокол фазировки по фазам.

15 Заземление и защитные меры безопасности. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции проектом предусмотрены следующие меры при косвенном прикосновении:

- защитное заземление;
- автоматическое отключение питания;
- уравнивание потенциалов;
- двойная изоляция;
- применение устройств защитного отключения;
- молниезащита здания.

16 В проекте предусмотрена система сетей TN-C-S (с разделением на нулевой рабочий "N" и нулевой защитный проводник "PE" в ВРУ).

Согласовано:

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 52296

236-13/5885-2.1-ЭМ

Курская АЭС-2. Выполнение проектной и рабочей документации первого этапа для титульных временных зданий и сооружений строительно-монтажной базы Курской АЭС-2

Участок объединенного бетонорастворного хозяйства (Комплекс общестроительных организаций). Административно-лабораторно-бытовой корпус

Стадия Лист Листов

Р

2

Общие данные (окончание)



ЗАО "Институт
"Энергострой"

Формат А4