Ведомость прокладки кабелей и проводов (начало)

Кабели, провода	Способ прокладки				
	Гибкая гофротруба м	Металлорукав м	Кабель-канал м	Короб м	Z-профиль м
ВВГнг-1,0кВ					
ТУ 16.К71-310-2001					
сеч. 5х70мм²	—	—	—	40	—
сеч. 5х25мм²	—	6		59	—
сеч. 5х16мм²	—	—	—	40	—
сеч. 5х10мм²	—	14	23	111	—
сеч. 5х4мм²	47	—	68	42	12
сеч. 3х4мм²	—	—	20	58	—
сеч. 5х2,5мм²	22	5	20	58	20
сеч. 3х2,5мм²	8	3	76	—	—
сеч. 5х1,5мм²	4	22	138	—	—
сеч. 4х1,5мм²	19	—	22	—	—
сеч. 3х1,5мм²	8	51	324	—	—
КВВГнг-LS-0,66кВ					
ТУ 16.К71-310-2001					
сеч. 10х1,5мм²	—	2	—	—	—
сеч. 7х1,5мм²	—	2	—	—	—
сеч. 5х1,5мм²	—	2	88	—	—

Ведомость прокладки кабелей и проводов (окончание)

Кабели, провода	Способ прокладки				
	Гибкая гофротруба м	Металлорукав м	Кабель-канал м	Короб м	Z-профиль м
КВВГнг(А)-FRLS					
ТУ 16.К71-337-2004					
сеч. 7х1,5мм²	—	48	—	—	—

АО "НИАЭП"
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 53363 40

Изм.	N уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
2	—	Зам.	К-4-15	[signature]	12.14

236-13/5885-1.4-ЭМ

Курская АЭС-2. Энергоблоки N1 и 2

Н.контр.	Кравцова	[signature]	05.14
Рук.группы	Тарасова	[signature]	05.14
Проверил	Тарасова	[signature]	05.14
Разраб.	Богомолов	[signature]	05.14

Временные здания и сооружения, сооружаемые на площадке АЭС-2 (стройбаза). Административно-бытовой комплекс генподрядчика. Административный корпус генподрядчика. Столовая на 150 посадочных мест.

Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Ведомость прокладки кабелей и проводов

ЗАО "Институт "Оргэнергострой"

Формат А3

Инв.N° подл. 14-29 | Подпись и дата [signature] 12.14 | Взамен инв.N°