СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ (НАЧАЛО)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечания
		I Трубопровод гидроиспытания емкостей СА03 от насоса 3UE20D01					
1	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	110	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	330,0	
2	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	50	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	95,0	
3	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	9	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	18,0	
4	07 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-14х2	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
5	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	6	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	13,2	
6	09 ОСТ 24.125.08-89	Переход 38х3,5-32х3,5	10	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75	0,76	7,6	резерв
7	R3.00586.9.0.11-02	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UE20E01
8	R3.00586.9.0.11-01	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UE20E02
9	R3.00586.9.0.11-03	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD20E03
10	R3.00586.9.0.11-04	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD20E01
11	R3.00586.9.0.11-05	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD20E04
12	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	10,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	9,6	
13							
14	Armatic LCVB 32/16,0 2M1	Клапан обратный	1	Сборныя	17,0	17,0	3UE20S04
		DN 32; Pp 16,0 МПа; t 350 °С					
15	V 46.2 121 T 320-015.1	Клапан запорный	4	Сборныя	5,9	23,6	3UE20S93 3UE20S94
		с маховиком					3UE20S95 3UE20S96
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
15а	V 46.2 121 T 250-15M	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UE20S80 3UE20S81
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
16	V 46.2 121 T 320-032	Клапан запорный с маховиком	9	Сборныя	21,6	194,4	Смотри п. 1 лист 11
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
17	ТД55178-015-02	Клапан предохранительный	1	Сборныя	30,0	30,0	3UD20S05
		DN 15; PN 25 МПа; t 150 °С					
		Рн 15,68 МПа					
18	V 40.2 121 T 320-025	Клапан регулирующий с маховиком	5	Сборныя	8,6	43,0	3UD20S07 3UD20S12 3UD20S13 3UD20S16
		DN 32; PN 25 МПа; t 200 °С					
		Kv 5,36 м³/ч					3UE20S07
19	ТД55178-015-04	Клапан предохранительный	1		30,0	30,0	3UE20S08
		DN 15; PN 25 МПа; t 150°С					
		Рн 8,3 МПа					
20	23 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 45°-38х3,5	2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,55	3,1	
21	Z 15.2 127 T 250-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UE20S13
		DN 32; PN 16,0 МПа; t 200 °С					
22	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	-	-	Заказано б. R3.0056A.4.0.11
23	V 46.2 121 J 320-032	Клапан запорный с маховиком	1	Сборныя	21,6	21,6	3UD20S14
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
24	V 46.2 121 T 250-15	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UE20S97 3UE20S98
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	873,5		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечания
		II Трубопровод продувки датчиков КИП после арматуры 3UD20S10					
30	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	80,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	240,0	
31	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	40	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	76,0	
32	ОСТ 24.125.01-89	Труба 32х3,5 м	0,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	2,47	1,24	
33	20 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-32х3,5	1	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,57	1,57	
34	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	2	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	4,0	
35	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
36	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	6,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	5,76	
37	ТД552310.100.025	Клапан предохранительный	1	Сборныя	18,5	18,5	3UD20S06
		DN 25; PN 10,0 МПа; t 60 °С					
		Рн 6,8 МПа					
38	Z 15.2 127 T 250-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD20S19
		DN 32; PN 16,0 МПа; t 200 °С					
39	V 46.2 121 T 100-15M	Клапан запорный	3	Сборныя	5,9	17,7	3UD20S92 3UD20S97
		с маховиком					3UD20S98
		DN 15; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
39а	V 46.2 121 T 160-015.1	Клапан запорный	3	Сборныя	5,9	17,7	3UD20S93 3UD10S83
		с маховиком					3UD10S84
		DN 15; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
40	10 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-32х3,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,1	2,1	
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	398,37		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечания
		III Трубопровод продувки датчиков КИП после арматуры 3UD20S09					
50	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	70,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	210,0	
51	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	35	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	66,5	
52	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	2	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	4,0	
53	Z 15.2 127 T 250-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD20S18
		DN 32; PN 16,0 МПа; t 200 °С					
54	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	2,2	
55	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	2,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	1,92	
56							
57	V 46.2 121 T 250-15	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UD20S90
		с маховиком					3UD20S91
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	303,62		
		IV Трубопровод продувки датчиков КИП и РК после арматуры 3UD20S14					
60	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	95,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	285,0	
61	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	35	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	66,5	
62	10 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-32х3,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,1	2,1	
63	ОСТ 24.125.01-89	Труба 32х3,5 м	0,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	2,47	1,24	
64	20 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-32х3,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	1,57	1,57	
65	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	2	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	4,0	
66	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	5	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	11,0	
67	ТД552310.063.025	Клапан предохранительный	1	Сборныя	18,5	18,5	3UD20S11
		DN 25; PN 10,0 МПа; t 60 °С					
		Рн 4,9 МПа					
68	Z 15.2 127 T 160-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD20S17
		DN 32; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
69	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	180,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	172,8	
70							
71							
72	02 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду15	5	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0,4	2,0	
73	R3.00586.9.0.11-42	Дроссельное устройство 18х2,5	1	Сборныя	-	-	3UD20E07
74	V 46.2 121 T 160-015	Клапан запорный с маховиком	11	Сборныя	5,9	64,9	Смотри п. 1 лист 11
		DN 15; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
75	V 46.2 121 T 100-15M	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UD20S88,
		с маховиком					3UD20S89
		DN 15; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	648,61		
		V Трубопровод продувки стендов РК от арматуры 3UE40S20 до стенда 2Х012R14CD1					
85	ОСТ 34-10-416-90	Труба 18х2,5 м	110,0	12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	0,96	105,6	
86							
87	02 ОСТ 34-10-432-90	Тройник равнопроходный Ду15	1	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0,09	0,09	
88	К30 0205.015.16-06	Клапан запорный сильфонный	1	Сборныя	2,3	2,3	3UE40S92
		с маховиком					
		DN 15; PN 1,6 МПа; t 350 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	107,99		
		VI Трубопровод локализующей группы					
95	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	4,5	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	13,5	
96	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	3	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	5,7	
97	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	2,2	
98	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	0,2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	0,19	
99	02 ОСТ 24.125.21-89	Донышко	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75	0,04	0,04	
100	НГ 26524-032МАЗ-70	Клапан запорный сильфонный	1	Сборныя	20,7	20,7	3UE20S11
	2В11а	с рукояткой					
		DN 32; Pp 20,0 МПа; t 300 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	42,33		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечания
		VII Трубопровод гидроиспытания I контура от насоса 3UE10D01					
110	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	18,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	54,0	
111	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	20	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	38,0	
112	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	11	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	22,0	
113	07 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-14х2	5	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	1,76	8,8	
114	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
115	09 ОСТ 24.125.08-89	Переход 38х3,5-32х3,5	12	08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75	0,76	9,12	2 шт. -резерв
116	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	4,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	3,84	
117							
118	R3.00586.9.0.11-09	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD10E01
119	R3.00586.9.0.11-08	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD10E03
120	R3.00586.9.0.11-07	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD10E04
121	R3.00586.9.0.11-06	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD10E05
122	R3.00586.9.0.11-11	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UE10E01
123	R3.00586.9.0.11-10	Дроссельное устройство 38х3,5	1	Сборныя	-	-	3UD10E02
124	V 40.2 121 T 320-025	Клапан регулирующий с маховиком	1	Сборныя	8,6	8,6	3UD10S03
		DN 32; PN 25 МПа; t 200 °С					
		Kv 5,36 м³/ч					
124а	V 40.2 121 T 250-25M	Клапан регулирующий с маховиком	5	Сборныя	8,6	43,0	3UD10S04 3UD10S05
		DN 25; PN 25 МПа; t 200 °С					3UD10S15 3UD10S16
		Kv 5,36 м³/ч					3UE10S03
125	ТД55178-015-03	Клапан предохранительный	1	Сборныя	30,0	30,0	3UE10S04
		DN 15; PN 25 МПа; t 150 °С					
		Рн 24,5 МПа					
126	Z 15.2 127 T 320-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UE10S02
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
127	V 46.2 121 T 320-032.1	Клапан запорный	1	Сборныя	21,6	21,6	3UE10S05
		с маховиком					
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
128	V 46.2 121 T 320-015.1	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UE10S08 3UE10S09
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
128а	V 46.2 121 T 250-15M	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UE10S80 3UE10S81
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
129	V 46.2 121 T 320-032	Клапан запорный	4	Сборныя	21,6	86,4	3UD10S07 3UD10S06
		с маховиком					3UD10S17 3UD10S18
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
130	21 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 15°-38х3,5	1	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,31	1,31	
131	V 46.2 121 J 320-032	Клапан запорный	1	Сборныя	21,6	21,6	3UD10S18
		с маховиком					
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	385,67		
		VIII Трубопровод продувки датчиков КИП после арматуры 3UD10S08 до границ проекта					
140	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	150,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	450,0	
141	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	45	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	85,5	
142	21 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 15°-38х3,5	1	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,31	1,31	
143	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	6,0	
144	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
145	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	4,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	3,84	
146							
147	ТД55178-015-01	Клапан предохранительный	1	Сборныя	30,0	30,0	3UD10S02
		DN 15; PN 25 МПа; t 150 °С					
		Рн 18,6 МПа					
148	Z 15.2 127 T 320-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD10S12
		DN 32; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
149	23 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 45°-38х3,5	4	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,55	6,2	
150	V 46.2 121 T 320-015.1	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UD10S97 3UD10S98
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
150а	V 46.2 121 T 250-15M	Клапан запорный	2	Сборныя	5,9	11,8	3UD10S82 3UD10S85
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	620,25		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечания
		IX Трубопровод продувки датчиков КИП после арматуры 3UD10S07 до границ проекта					
160	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	110,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	330,0	
161	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	30	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	57,0	
162	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	2	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	4,0	
163	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
164	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	4,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	3,84	
165							
166	10 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-32х3,5	1	ГОСТ 5632-72	2,1	2,1	
167	ОСТ 24.125.01-89	Труба 32х3,5 м	0,2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	2,47	0,49	
168	ТД552310.100.025-01	Клапан предохранительный	1	Сборныя	18,5	18,5	3UD10S10
		DN 25; PN 10,0 МПа; t 70 °С					
		Рн 8,8 МПа					
169	Z 15.2 127 T 160-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD10S13
		DN 32; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
170	V 46.2 121 T 320-015.1	Клапан запорный	4	Сборныя	5,9	23,6	3UD10S91 3UD10S92 3UD10S95 3UD10S96
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
171	21 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 15°-38х3,5	2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,31	2,62	
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	455,95		
		X Трубопровод продувки датчиков КИП после арматуры 3UD10S06 до границ проекта					
180	ОСТ 24.125.01-89	Труба 38х3,5 м	145,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	3,0	435,0	
181	25 ОСТ 24.125.03-89	Отвод 90°-38х3,5	35	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	1,9	66,5	
182	05 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду32	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,0	6,0	
183	08 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-18х2,5	3	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,2	6,6	
184	ОСТ 24.125.01-89	Труба 18х2,5 м	20,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,96	19,2	
185							
186	10 ОСТ 24.125.16-89	Тройник 38х3,5-32х3,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	2,1	2,1	
187	ОСТ 24.125.01-89	Труба 32х3,5 м	0,2	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	2,47	0,49	
188	07 ОСТ 24.125.08-89	Переход 38х3,5-18х2,5	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0,56	0,56	
189	02 ОСТ 24.125.08-89	Переход 18х2,5-14х2	1	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0,14	0,14	
190	ТД532311.40.025	Клапан предохранительный	1	Сборныя	21,0	21,0	3UD10S11
		DN 25; PN 4,0 МПа; t 250 °С					
		Рн 2,45 МПа					
191	Z 15.2 127 T 160-032	Клапан обратный	1	Сборныя	7,2	7,2	3UD10S14
		DN 32; PN 10,0 МПа; t 200 °С					
192	V 46.2 121 T 320.015-1	Клапан запорный	3	Сборныя	5,9	17,7	3UD10S99 3UD10S70
		с маховиком					3UD10S86
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
193	02 ОСТ 24.125.15-89	Тройник равнопроходный Ду15	2	08Х18Н10Т ГОСТ 5632-72	0,4	0,8	1 шт. -резерв
194	ОСТ 24.125.01-89	Труба 14х2 м	2,0	08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001	0,6	1,2	
195	V 46.2 121 T 320-015	Клапан запорный	1	Сборныя	5,9	5,9	3TE00S06
		с маховиком					
		DN 15; PN 25,0 МПа; t 200 °С					
	ГОСТ 2246-70	Проволока		СВ-04Х19Н11М3			
				Итого:	590,39		

Дополнительные подписи: Гл. технолог Фадеев; Гл. спец. тр. Андреева; Нач. отд. Гуреев

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

R3.00103.1.0.11

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R3.00103.1.0.11
Лист 10

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
4	-	Зам.	833-12	-	-
Вед. инж.		Абрамова			19.11
Пров. вед. инж.		Веренцова			20.11
Пров. нач. гр.		Чук			21.11
Нач. гр.		Рабкин			21.11
Н. контр.		Красноярова			21.11

R3.UE00.3053.011.01.00.001

Ростовская АЭС Блок 3

Реакторное отделение
Негерметичная часть
Трубопроводы гидроиспытания и продувки датчиков КИП и РК Pp2,2 МПа

Стадия: Р | Лист | Листов: 1

Спецификация деталей (начало)

ОАО "НИАЭП" 2012

Формат А1