

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** 140/2011  
**1110-053**

на капитальный ремонт здания

Составлена в ценах 2001г. С к=1,13, МДС 81-35.2004п.4.7 МДСВ1-38 2004 п.2.3  
Основание: Ведомость дефектов

Сметная стоимость 1267,958 тыс руб.  
Нормативная трудоемкость 15205 чел.-ч.  
Текущая стоимость с НДС 8298,82908 тыс руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч		
				Всего	Экспл. машин в т.ч. зарплата	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	основных рабочих машинистов		
									на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел Коридор на +13.2 в/о 1-10</b>											
<b>Двери деревянные</b>											
1	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,273	2069,19	267,4	565	492	73	155,87	42,55
	к=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5				1801,79	141,43			39	11,61	3,17
2	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2: до 3	м2	27,3	83,39	7,99	2277	787	218	2,25	61,38
	к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7				28,81	-			-	-	-
3	203-0199	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629: однопольные с полотном глухим: ДГ 21-9 площадь 1,80 м2; ДГ 21-12 площадь 2,52 м2	м2	27,3	268	-	7316	-	-	-	-
4	101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	КОМПЛЕКТ	13	72,7	-	945	-	-	-	-
5	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндрический механизм, ключ, защелка, ручки фалевые)	ШТУКА	5	90,6	-	453	-	-	-	-
6	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей леной монтажной	100 м	0,676	3121,68	1960,3	2110	393	1325	41,61	28,13
	к=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5				581,16	285,88			193	19,32	13,06
7	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	ШТУКА	13	83,7	-	1088	-	-	-	-
8	15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных	100 м2	0,7371	3509,32	18,91	2587	1733	14	181,29	133,63
	к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7				2351,73	0,26			-	0,02	0,02
<b>Двери металлические</b>											
9	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,126	2069,19	267,4	261	227	34	155,87	19,64
	к=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5				1801,79	141,43			18	11,61	1,46
10	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен		0,126	5918,66	878,71	746	567	111	317,51	40,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7	100 м2		4499,2	58,04			7	3,15	0,4	
11	Прайс ООО "Гардиан"-Екатеринбург	Двери противопожарные "Президент" с пределом огнестойкости не ниже EI30 1000*2100мм (с замком, термостойкая незацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) Цена: 13250:1,18:5,06*1,023=2270,17		6	2270,17	-	13621	-	-	-	
		ШТ			-	-		-	-	-	
12	101-0961-3	Доводчик гидравлический: ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг		6	464	-	2784	-	-	-	
		ШТУКА			-	-		-	-	-	
13	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м	0,312	3121,68	1960,3	974	181	612	41,61	12,98
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5				581,16	285,88			89	19,32	6,03
14	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л		6	83,7	-	502	-	-	-	
		ШТУКА			-	-		-	-	-	
16	63-12-1	Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами толщиной 14 мм площадью ремонтируемых мест до 1 м2	100 м2	0,6	1769,9	35,12	1062	472	21	62,88	37,73
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5				785,87	3,29			2	0,27	0,16
17	101-0044	Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные (ГОСТ 18124-95) толщиной, мм: 10 (ГОСТ 18124-95)	м2	63	39,5	-	2489	-	-	-	
18	101-1490-1	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм		960	0,23	-	221	-	-	-	
		ШТУКА			-	-		-	-	-	
19	101-1945-1	Лента армирующая для швов, типа "серпянка" с клеевым слоем, шириной 50мм	10 м	16	4,28	-	68	-	-	-	
20	62-41-1	Очистка вручную поверхности потолков от красок с земли и лесов	100 м2	1,7	347,63	-	591	591	-	31,2	53,04
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5				347,63	-			-	-	-
21	15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами : потолок	100 м2	2,3	1833,46	23,02	4217	4158	53	139,37	320,56
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7				1807,99	0,26			1	0,02	0,05
22	113-0246	Эмаль: ПФ-115	м	0,06854	32550	-	2231	-	-	-	
23	101-1867-1	Шпатлевка акриловая	м	0,0943	6240	-	588	-	-	-	
		Стены			-	-		-	-	-	
24	53-1-4	Разборка обрешетки по деревянному каркасу	100 м2	0,37	1402,08	586,31	519	302	217	76,8	28,42
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5				815,77	79,44			29	4,31	1,59
24,1	999-9900	Строительный мусор	м	1,0138	-	-	-	-	-	-	
25	10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3	0,35	2337,68	78,94	818	184	28	43,99	15,4
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7				526,88	-			-	-	-
26	15-02-033-2	Обивка поверхностей: рейками		0,3	1921,89	8,18	577	198	2	60,02	18,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	к=ЭММ)*1,25*1,7. зПМ)*1,25*1,7. ОзП)*1,15*1,7. Тз)*1,15*1,7. ТЗМ)*1,25*1,7	100 м2		658,55							
27	26-02-017-1	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций элементов кровли составом <Терминус-13>		0,7	1462,43	328,97	1024	744	230	80,98	56,68
	к=ЭММ)*1,25*1,7. зПМ)*1,25*1,7. ОзП)*1,15*1,7. Тз)*1,15*1,7. ТЗМ)*1,25*1,7	100 м2		1063,26							
28		Огнебиозащитный состав "Терминус-13" (равход 0,15кг на м2 2-й уровень) Ц2000г=153:1,18:5,06*1,02=26,61 руб./кг.	кг	24,5	26,14		640				
29	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		0,4	5771,63	23,14	2309	1734	9	342,53	137,01
	к=ЭММ)*1,5. зПМ)*1,5. ОзП)*1,5, Тз)*1,5. ТЗМ)*1,5	100 м2		4335	12,24			5	1,01	0,4	
29,1	999-9900	Строительный мусор	м	1,352							
30	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором		1,7	548,73	3,45	933	883	6	42,11	71,58
	к=ЭММ)*1,5. зПМ)*1,5. ОзП)*1,5, Тз)*1,5. ТЗМ)*1,5	100 м2		519,55	1,83			3	0,15	0,26	
31	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %		6	1003,69	12,12	6022	5685	73	76,79	460,71
	к=ЭММ)*1,5. зПМ)*1,5. ОзП)*1,5, Тз)*1,5. ТЗМ)*1,5	100 м2		947,49	1,83			11	0,15	0,9	
32	101-1867-1	Шпатлевка акриловая	м	0,2454	6240		1531				
33	113-0246	Эмаль: ПФ-115	м	0,1266	32550		4121				
34	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза		1,6	353,07	1,44	565	561	2	28,08	44,93
	к=ЭММ)*1,5. зПМ)*1,5. ОзП)*1,5, Тз)*1,5. ТЗМ)*1,5	100 м2		350,93							
35	113-0246	Эмаль: ПФ-115	м	0,02576	32550		838				
36	57-2-1	Разборка покрытий полов из пластика		2,5	389,71	8,98	974	952	22	34,17	85,43
	к=МАТ)*2. ЭММ)*2)*1,5. зПМ)*2)*1,5. ОзП)*2)*1,5. Тз)*2)*1,5. ТЗМ)*2)*1,5	100 м2		380,73	4,75			12	0,39	0,98	
36,1	999-9900	Строительный мусор	м	1,175							
37	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных		2,2	4029,75	1997,89	8865	4470	4395	166,8	366,96
	к=ЭММ)*1,5. зПМ)*1,5. ОзП)*1,5, Тз)*1,5. ТЗМ)*1,5	100 м2		2031,86	428,94			944	31,5	69,3	
37,1	999-9900	Строительный мусор	м	14,52							
38	11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр.10-20)		2,2	1711,89	445,36	3766	1975	980	79,04	173,89
	к=ЭММ)*1,25*1,7. зПМ)*1,25*1,7. ОзП)*1,15*1,7. Тз)*1,15*1,7. ТЗМ)*1,25*1,7	100 м2		897,62	80,23			177	6,04	13,28	
39	11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1		2,2	146,55	40,86	322	233	90	9,31	20,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	K=МАТ)4. ЭММ)4*1.25*1.7. ЗПМ)4*1.25*1.7. ОЗП)4*1.15*1.7. ТЗ)4*1.15*1.7. ТЗМ)4*1.25*1.7.	100 м2		105.69	19.69			43	1.62	3.55	
40	401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2	м3	11.22	683	-	7663	-	-	-	
41	13-08-009-1 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7. ТЗ*1.15*1.7. ТЗМ*1.25*1.7.	Шлифовка бетонных поверхностей 100 м2		2.2	2758.94	557.06	6070	4824	1226	156.48	344.25
					2192.58	61.09			134	4.44	9.77
42	13-06-004-1 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7. ТЗ*1.15*1.7. ТЗМ*1.25*1.7.	Обеспыливание поверхности м2		220	4.39	1.83	966	563	403	0.2	43.01
					2.56	-			-	-	-
43	11-01-044-2 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7. ТЗ*1.15*1.7. ТЗМ*1.25*1.7.	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г- 13) при устройстве полимерных наливных полов 100 м		0.32	1824.62	1495.33	584	72	479	18.98	6.07
					225.44	109.79			35	5.95	1.9
44	13-03-001-13 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7. ТЗ*1.15*1.7. ТЗМ*1.25*1.7.	Огрунтовка бетонных и осштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20 (первый слой) 100 м2		2.5	300.82	25.53	752	688	64	17.73	44.33
					275.3	0.29			1	0.02	0.05
45	13-05-003-5 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7. ТЗ*1.15*1.7. ТЗМ*1.25*1.7.	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой м2		250	86.79	8.14	21698	14055	2035	3.52	879.75
					56.22	1.46			365	0.11	26.56
46	13-10-001-3 к=ЭММ*1.25*1.7. ЗПМ*1.25*1.7. ОЗП*1.15*1.7*1.6 7. ТЗ*1.15*1.7*1.67. ТЗМ*1.25*1.7.	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, толщиной лицевого покрытия: 5 мм 100 м2		2.5	6445.06	320.93	16113	15310	802	412.45	1031.12
					6124.13	173.59			434	12.62	31.56
47		Грунтовка Бетонол Цена: 3,08*40,0=124,83:1,18:5,06*1,02*1,03= 21,96 ка		214.5	21.96	-	4710	-	-	-	-
48		Покрытие Бетонол Цена: 10,99*40,0=445,42:1,18:5,06*1,02*1,03 =78,37 ка		2640	78.37	-	206897	-	-	-	-
49	69-9-1 к=ЭММ*1.5. ЗПМ*1.5. ОЗП*1.5. ТЗ*1.5. ТЗМ*1.5.	Очистка помещений от строительного мусора 100 м		0,2	3331,2	-	666	666	-	321,48	64,3
					3331,2	-			-	-	-
49.1	999-9900	Строительный мусор м		20	-	-	-	-	-	-	-
50	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный м		20	3,3	3,3	66	-	66	-	-
51	601-9009	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза) м		20	16,46	-	329	-	-	-	-
		Итого по разделу					348034	63700	13590	4642	184
									2542		
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>					<b>445380</b>				
		<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>					<b>58814</b>				
		<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>					<b>38532</b>				
		Итого прямые затраты					348034				
		Накладные расходы					58814				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	101-0961-3	Доводчик гидравлический: ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг <i>ШТУКА</i>	3	464	-	1392	-	-	-	-
64	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой <i>100 м</i>	0,156	3121,68	1960,3	487	91	306	41,61	6,49
	к=ЭММ)*1.5, зПМ)*1.5, ОзП)*1.5, Тз)*1.5, ТЗМ)*1.5			581,16	285,88			45	19,32	3,01
65	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.85 л <i>ШТУКА</i>	3	83,7	-	251	-	-	-	-
66	63-12-1	<i>Потолки</i> Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами толщиной 14 мм площадью ремонтируемых мест до 1 м2 <i>100 м2</i>	0,1	1769,9	35,12	177	79	4	62,88	6,29
	к=ЭММ)*1.5, зПМ)*1.5, ОзП)*1.5, Тз)*1.5, ТЗМ)*1.5			785,87	3,29			-	0,27	0,03
67	101-0044	Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные (ГОСТ 18124-95) толщиной, мм: 10 (ГОСТ 18124-95) <i>м2</i>	10	39,5	-	395	-	-	-	-
68	101-1490-1	Шурупы-саморезы 4.2x16 мм <i>ШТУКА</i>	160	0,23	-	37	-	-	-	-
69	101-1945-1	Лента армирующая для швов, типа "серпянка" с клеевым слоем, шириной 50мм <i>10 м</i>	1,8	4,28	-	8	-	-	-	-
70	15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами : потолков <i>100 м2</i>	0,8	1833,46	23,02	1467	1446	18	139,37	111,5
	к=ЭММ)*1,25*1,7, зПМ)*1,25*1,7, ОзП)*1,15*1,7, Тз)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			1807,99	0,26			-	0,02	0,02
71	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>т</i>	0,02384	32550	-	776	-	-	-	-
72	101-1867-1	Шпатлевка акриловая <i>т</i>	0,0328	6240	-	205	-	-	-	-
73	61-26-1	<i>Стены</i> Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором <i>100 м2</i>	0,8	548,73	3,45	439	416	3	42,11	33,68
	к=ЭММ)*1.5, зПМ)*1.5, ОзП)*1.5, Тз)*1.5, ТЗМ)*1.5			519,55	1,83			1	0,15	0,12
74	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>100 м2</i>	3	1003,69	12,12	3011	2842	36	76,79	230,36
	к=ЭММ)*1.5, зПМ)*1.5, ОзП)*1.5, Тз)*1.5, ТЗМ)*1.5			947,49	1,83			5	0,15	0,45
75	101-1867-1	Шпатлевка акриловая <i>т</i>	0,1227	6240	-	766	-	-	-	-
76	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>т</i>	0,0633	32550	-	2060	-	-	-	-
77	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза <i>100 м2</i>	0,6	353,07	1,44	212	211	1	28,08	16,85
	к=ЭММ)*1.5, зПМ)*1.5, ОзП)*1.5, Тз)*1.5, ТЗМ)*1.5			350,93	-			-	-	-
78	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>т</i>	0,00966	32550	-	314	-	-	-	-
79	57-2-1	<i>Полы</i> Разборка покрытий полов из пластика <i>100 м2</i>	0,7	389,71	8,98	273	267	6	34,17	23,92
	к=МАТ)*2, ЭММ)*2)*1.5, зПМ)*2)*1.5, ОзП)*2)*1.5, Тз)*2)*1.5, ТЗМ)*2)*1.5			380,73	4,75			3	0,39	0,27
79,1	999-9900	Строительный мусор <i>т</i>	0,329	-	-	-	-	-	-	-
80	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных	0,6	4029,75	1997,89	2418	1219	1199	166,8	100,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	K=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5	100 м2		2031,86	428,94			257	31,5	18,9
80,1	999-9900	Строительный мусор	3,96	-	-			-	-	-
81	11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр.10-20)	0,6	1711,89	445,36	1027	539	267	79,04	47,42
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2		897,62	80,23			48	6,04	3,62
82	11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1	0,6	146,55	40,86	88	63	25	9,31	5,58
	K=МАТ*4, ЭММ*4*1,25*1,7, ЗПМ*4*1,25*1,7, ОЗП*4*1,15*1,7, ТЗ*4*1,15*1,7, ТЗМ*4*1,25*1,7	100 м2		105,69	19,69			12	1,62	0,97
83	401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2	3,06	683	-	2090		-	-	-
84	13-08-009-1	Шлифовка бетонных поверхностей	0,6	2758,94	557,06	1655	1316	334	156,48	93,89
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2		2192,58	61,09			37	4,44	2,66
85	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности	60	4,39	1,83	263	154	110	0,2	11,73
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	м2		2,56	-			-	-	-
86	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г- 13) при устройстве полимерных наливных полов	0,168	1824,62	1495,33	307	38	251	18,98	3,19
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м		225,44	109,79			18	5,95	1
87	13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компанудом ЭД-20 (первый слой)	0,7	300,82	25,53	211	193	18	17,73	12,41
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2		275,3	0,29			-	0,02	0,01
88	13-05-003-5	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной: смоле ЭД-20 первый слой	70	86,79	8,14	6075	3935	570	3,52	246,33
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	м2		56,22	1,46			102	0,11	7,44
89	13-10-001-3	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, толщиной лицевого покрытия: 5 мм	0,7	6445,06	320,93	4512	4287	225	412,45	288,71
	K=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7*1,6 7, ТЗ*1,15*1,7*1,67, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2		6124,13	173,59			122	12,62	8,84
90		Грунтовка Бетонол Цена: 3,08*40,0=124,83; 1,18*5,06*1,02*1,03= 21,96	50,05	21,96	-	1099		-	-	-
91		Покрытие Бетонол Цена: 10,99*40,0=445,42; 1,18*5,06*1,02*1,03 =78,37	616	78,37	-	48276		-	-	-
92	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	0,0514	3331,2	-	171	171	-	321,48	16,52
	K=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м		3331,2	-			-	-	-
92,1	999-9900	Строительный мусор	5,14	-	-			-	-	-
93	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный	5,14	3,3	3,3	17		17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>m</i>								
94	601-9009	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза)	5,14	16,46	-	85	-	-	-	-
		<i>m</i>								
		Итого по разделу				97723	20492	4226	1504	770 56
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>				<b>129010</b>				
		<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>19184</b>				
		<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>12103</b>				
		Итого прямые затраты				97723				
		Накладные расходы				19184				
		Сметная прибыль				12103				
		Итого				129010				

**Раздел Коридор на +13,2 в/о 11-13 с санузлом**

		<b>Двери деревянные</b>								
95	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	0,105	2069,19	267,4	217	189	28	155,87	16,37
		<i>100 м2</i>		1801,79	141,43			15	11,61	1,22
		К=ЭММ)*1,5.								
		ЗПМ)*1,5.								
		ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5.								
		ТЗМ)*1,5								
96	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема, м2: до 3	10,5	83,39	7,99	876	303	84	2,25	23,61
		<i>м2</i>		28,81	-					
		К=ЭММ)*1,25*1,7.								
		ЗПМ)*1,25*1,7.								
		ОЗП)*1,15*1,7.								
		ТЗ)*1,15*1,7.								
		ТЗМ)*1,25*1,7								
97	203-0199	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629; однопольные с полотном глухим: ДГ 21-9 площадь 1,80 м2; ДГ 21-12 площадь 2,52 м2	10,5	268	-	2814	-	-	-	-
		<i>м2</i>								
98	101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных	5	72,7	-	364	-	-	-	-
		<b>КОМПЛЕКТ</b>								
99	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндрический механизм, ключ, защелка, ручки фалевые)	2	90,6	-	181	-	-	-	-
		<b>ШТУКА</b>								
100	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробов окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	0,26	3121,68	1960,3	812	151	510	41,61	10,82
		<i>100 м</i>		581,16	285,88			74	19,32	5,02
		К=ЭММ)*1,5.								
		ЗПМ)*1,5.								
		ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5.								
		ТЗМ)*1,5								
101	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	5	83,7	-	419	-	-	-	-
		<b>ШТУКА</b>								
102	15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных	0,729	3509,32	18,91	2558	1714	14	181,29	132,16
		<i>100 м2</i>		2351,73	0,26				0,02	0,02
		К=ЭММ)*1,25*1,7.								
		ЗПМ)*1,25*1,7.								
		ОЗП)*1,15*1,7.								
		ТЗ)*1,15*1,7.								
		ТЗМ)*1,25*1,7								
		<b>Двери металлические</b>								
103	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	0,105	2069,19	267,4	217	189	28	155,87	16,37
		<i>100 м2</i>		1801,79	141,43			15	11,61	1,22
		К=ЭММ)*1,5.								
		ЗПМ)*1,5.								
		ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5.								
		ТЗМ)*1,5								
104	10-04-013-2	Установка металлических дверных коробов с навеской полотен	0,105	5918,66	878,71	621	472	92	317,51	33,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	К=ЭММ)*1,25*1,7. ЗПМ)*1,25*1,7. ОЗП)*1,15*1,7. ТЗ)*1,15*1,7. ТЗМ)*1,25*1,7.	100 м2		4499,2	58,04			6	3,15	0,33	
105	Прайс ООО "Гардиан"- Екатеринбург	Двери противопожарные "Президент" с пределом огнестойкости не ниже EI30 1000*2100мм (с замком, термостойкая незацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) Цена: 13250:1.18:5.06*1.022=	ШТ	5	2267,95	-	11340	-	-	-	
106	101-0961-3	Доводчик гидравлический: ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг	ШТУКА	5	464	-	2320	-	-	-	
107	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиколовой	100 м	0,27	3121,68 581,16	1960,3 285,88	843	157	529 77	41,61 19,32	11,23 5,22
108	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	ШТУКА	5	83,7	-	419	-	-	-	
109	63-12-1	Потолки Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами толщиной 14 мм площадью ремонтируемых мест до 1 м2	100 м2	0,2	1769,9 785,87	35,12 3,29	354	157	7 1	62,88 0,27	12,58 0,05
110	101-0044	Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные (ГОСТ 18124-95) толщиной, мм: 10 (ГОСТ 18124-95)	м2	20	39,5	-	790	-	-	-	
111	101-1490-1	Шурупы-саморезы 4.2x16 мм	ШТУКА	320	0,23	-	74	-	-	-	
112	101-1945-1	Лента армирующая для швов, типа "сержанка" с клеевым слоем, шириной 50мм	10 м	6	4,28	-	26	-	-	-	
113	62-41-1	Очистка вручную поверхности от красок с земли и лесов	100 м2	0,3	347,63	-	104	104	-	31,2	9,36
114	15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами : потолок	100 м2	0,5	1833,46 1807,99	23,02 0,26	917	904	12 -	139,37 0,02	69,69 0,01
115	113-0246	Эмаль: ПФ-115	м	0,0149	32550	-	485	-	-	-	
116	101-1867-1	Шпатлевка акриловая	м	0,0205	6240	-	128	-	-	-	
117	62-8-5	Улучшенная окраска ПФ-115 ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,4	2168,59 1135,18	12,13 1,83	867	454	5 1	92 0,15	36,8 0,06
118	63-7-5	Стены Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0,7	1430,53 1253,1	177,43 40,22	1001	877	124 28	111,45 2,99	78,02 2,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
119	15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов внутри здания плитками керамическими глазурованными белыми и одноцветными (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на: цементном растворе по кирпичу и бетону		0,7	14052,6	51,67	9837	4097	36	445,74	312,02
	К=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2			5852,83	22,43			16	1,83	1,28
120	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм		0,3	5771,63	23,14	1731	1301	7	342,53	102,76
	К=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м2			4335	12,24			4	1,01	0,3
120,1	999-9900	Строительный мусор	m	1,014	-	-	-	-	-	-	-
121	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором		0,8	548,73	3,45	439	416	3	42,11	33,68
	К=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м2			519,55	1,83			1	0,15	0,12
122	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %		3,4	1003,69	12,12	3413	3221	41	76,79	261,07
	К=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м2			947,49	1,83			6	0,15	0,51
123	101-1867-1	Шпатлевка акриловая	m	0,13906	6240	-	868	-	-	-	-
124	113-0246	Эмаль: ПФ-115	m	0,07174	32550	-	2335	-	-	-	-
125	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза		0,95	353,07	1,44	335	333	1	28,08	26,68
	К=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м2			350,93	-			-	-	-
126	113-0246	Эмаль: ПФ-115	m	0,015295	32550	-	498	-	-	-	-
127	57-2-1	Разборка покрытий полов из пластика		0,8	389,71	8,98	312	305	7	34,17	27,34
	К=МАТ*2, ЭММ*2*1,5, ЗПМ*2*1,5, ОЗП*2*1,5, ТЗ*2*1,5, ТЗМ*2*1,5	100 м2			380,73	4,75			4	0,39	0,31
127,1	999-9900	Строительный мусор	m	0,376	-	-	-	-	-	-	-
128	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных		0,7	4029,75	1997,89	2821	1422	1399	166,8	116,76
	К=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5	100 м2			2031,86	428,94			300	31,5	22,05
128,1	999-9900	Строительный мусор	m	4,62	-	-	-	-	-	-	-
129	11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр. 10-20)		0,7	1711,89	445,36	1198	628	312	79,04	55,33
	К=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7	100 м2			897,62	80,23			56	6,04	4,22
130	11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1		0,7	146,55	40,86	103	74	29	9,31	6,51
	К=МАТ*4, ЭММ*4*1,25*1,7, ЗПМ*4*1,25*1,7, ОЗП*4*1,15*1,7, ТЗ*4*1,15*1,7, ТЗМ*4*1,25*1,7	100 м2			105,69	19,69			14	1,62	1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2  м3	3,57	683	-	2438	-	-	-	-
132	13-08-009-1 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7	Шлифовка бетонных поверхностей 100 м2	0,7	2758,94	557,06	1931	1535	390	156,48	109,53
				2192,58	61,09			43	4,44	3,11
133	13-06-004-1 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7	Обеспыливание поверхности м2	70	4,39	1,83	307	179	128	0,2	13,69
				2,56	-			-	-	-
134	11-01-044-2 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г- 13) при устройстве полимерных наливных полов 100 м	0,18	1824,62	1495,33	328	41	269	18,98	3,42
				225,44	109,79			20	5,95	1,07
135	13-03-001-13 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7	Огрунтовка бетонных и осштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20 (первый слой) 100 м2	0,8	300,82	25,53	241	220	20	17,73	14,19
				275,3	0,29			-	0,02	0,02
136	13-05-003-5 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7, ТЗ*1.15*1.7, ТЗМ*1.25*1.7	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой м2	80	86,79	8,14	6943	4498	651	3,52	281,52
				56,22	1,46			117	0,11	8,5
137	13-10-001-3 к=ЭММ*1.25*1.7, ЗПМ*1.25*1.7, ОЗП*1.15*1.7*1.6 7, ТЗ*1.15*1.7*1.67, ТЗМ*1.25*1.7	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, толщиной лицевого покрытия: 5 мм 100 м2	0,8	6445,06	320,93	5156	4899	257	412,45	329,96
				6124,13	173,59			139	12,62	10,1
138		Грунтовка Бетонол Цена: 3,08*40,0=124,83;1,18:5,06*1,02*1,03= 21,96 кг	57,2	21,96	-	1256	-	-	-	-
139		Покрытие Бетонол Цена: 10,99*40,0=445,42;1,18:5,06*1,02*1,03 =78,37 кг	704	78,37	-	55172	-	-	-	-
140	69-9-1 к=ЭММ*1.5, ЗПМ*1.5, ОЗП*1.5, ТЗ*1.5, ТЗМ*1.5	Очистка помещений от строительного мусора 100 т	0,07	3331,2	-	233	233	-	321,48	22,5
				3331,2	-			-	-	-
140,1	999-9900	Строительный мусор т	7	-	-	-	-	-	-	-
141	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный т	7	3,3	3,3	23	-	23	-	-
				-	-			-	-	-
142	601-9009	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза) т	7	16,46	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого по разделу				126780	29073	5006		2167
								937		68
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>				<b>170548</b>				
		<b>в т.ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>27152</b>				
		<b>в т.ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>16616</b>				
		Итого прямые затраты				126780				
		Накладные расходы				27152				
		Сметная прибыль				16616				
		Итого				170548				

**Раздел Коридор на +13,2 в/о 1-51**

Двери деревянные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2	0,273	2069,19	267,4	565	492	73	155,87	42,55
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			1801,79	141,43			39	11,61	3,17
144	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема, м2: до 3 м2	27,3	83,39	7,99	2277	787	218	2,25	61,38
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			28,81	-			-	-	-
145	203-0199	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629; однопольные с полотном глухим: ДГ 21-9 площадь 1,80 м2; ДГ 21-12 площадь 2,52 м2 м2	27,3	268	-	7316	-	-	-	-
146	101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных КОМПЛЕКТ	13	72,7	-	945	-	-	-	-
147	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндрический механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) ШТУКА	5	90,6	-	453	-	-	-	-
148	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробов окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой 100 м	0,676	3121,68	1960,3	2110	393	1325	41,61	28,13
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			581,16	285,88			193	19,32	13,06
149	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л ШТУКА	13	83,7	-	1088	-	-	-	-
150	15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных 100 м2	1,8954	3509,32	18,91	6652	4457	36	181,29	343,61
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			2351,73	0,26			-	0,02	0,04
151	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 100 м2	0,1092	2069,19	267,4	226	197	29	155,87	17,02
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			1801,79	141,43			15	11,61	1,27
152	10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема, м2: до 3 м2	10,92	83,39	7,99	911	315	87	2,25	24,55
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			28,81	-			-	-	-
153	203-0199	Блоки дверные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами ГОСТ 6629; однопольные с полотном глухим: ДГ 21-9 площадь 1,80 м2; ДГ 21-12 площадь 2,52 м2 м2	10,92	268	-	2927	-	-	-	-
154	101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении: однопольных КОМПЛЕКТ	4	72,7	-	291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом: из латуни, типа ЗВ4 (сборочная единица: засов-защелка, цилиндрический механизм, ключ, защелка, ручки фалевые) <i>ШТУКА</i>	2	90,6	-	181	-	-	-	-
156	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой <i>100 м</i>	0,22	3121,68	1960,3	687	128	431	41,61	9,15
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			581,16	285,88			63	19,32	4,25
157	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ШТУКА</i>	4	83,7	-	335	-	-	-	-
158	15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных <i>100 м2</i>	0,7587	3509,32	18,91	2663	1784	14	181,29	137,54
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			2351,73	0,26			-	0,02	0,02
159	46-04-012-3	<b>Двери металлические</b> Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>100 м2</i>	0,021	2069,19	267,4	43	38	6	155,87	3,27
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			1801,79	141,43			3	11,61	0,24
160	10-04-013-2	Установка металлических дверных короб с навеской полотен <i>100 м2</i>	0,021	5918,66	878,71	124	94	18	317,51	6,67
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			4499,2	58,04			1	3,15	0,07
161	Прайс ООО "Гардиан"- Екатеринбург	Двери противопожарные "Президент" с пределом огнестойкости не ниже EI30 1000*2100мм (с замком, термостойкая незацепляемая ручка защелка, две сферические петли, стопорные шпингалеты, термостойкий уплотнитель по периметру притвора, наличниками) Цена: 13250:1,18:4,97*1,022=2267,95 <i>ШТ</i>	1	2267,95	-	2268	-	-	-	-
162	101-0961-3	Доводчик гидравлический. ЗДГ-01, пр-во Россия, усилие 90 кг <i>ШТУКА</i>	1	464	-	464	-	-	-	-
163	53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой <i>100 м</i>	0,052	3121,68	1960,3	162	30	102	41,61	2,16
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			581,16	285,88			15	19,32	1
164	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л <i>ШТУКА</i>	1	83,7	-	84	-	-	-	-
165	08-07-002-1	<b>Потолки</b> Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м <i>100 м2</i>	2,5	2501,14	36,85	6253	4234	92	137,24	343,1
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			1693,49	-			-	-	-
166	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором <i>100 м2</i>	0,9	548,73	3,45	494	468	3	42,11	37,89
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			519,55	1,83			2	0,15	0,14
167	61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>100 м2</i>	0,4	7088,34	24,87	2835	2232	10	435,41	174,16
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			5579,36	13,15			5	1,08	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167,1	999-9900	Строительный мусор <i>m</i>	1,352	-	-	-	-	-	-	-
168	15-04-025-2	Улучшенная окраска масляными составами : потолков <i>100 м2</i>	4,2	1833,46	23,02	7701	7594	97	139,37	585,36
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			1807,99	0,26			1	0,02	0,09
169	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>m</i>	0,12516	32550	-	4074	-	-	-	-
170	101-1867-1	Шпатлевка акриловая <i>m</i>	0,1722	6240	-	1075	-	-	-	-
171	61-2-7	<b>Стены</b> Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>100 м2</i>	0,8	5771,63	23,14	4617	3468	19	342,53	274,02
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			4335	12,24			10	1,01	0,8
171,1	999-9900	Строительный мусор <i>m</i>	2,704	-	-	-	-	-	-	-
172	61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений известковым раствором <i>100 м2</i>	2,3	548,73	3,45	1262	1195	8	42,11	96,84
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			519,55	1,83			4	0,15	0,35
173	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % <i>100 м2</i>	13,2	1003,69	12,12	13249	12507	160	76,79	1013,56
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			947,49	1,83			24	0,15	1,98
174	101-1867-1	Шпатлевка акриловая <i>m</i>	0,53988	6240	-	3369	-	-	-	-
175	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>m</i>	0,27852	32550	-	9066	-	-	-	-
176	62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза <i>100 м2</i>	2,9	353,07	1,44	1024	1018	4	28,08	81,43
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			350,93	-			-	-	-
177	113-0246	Эмаль: ПФ-115 <i>m</i>	0,04669	32550	-	1520	-	-	-	-
178	57-2-1	<b>Полы</b> Разборка покрытий полов из пластика <i>100 м2</i>	3	389,71	8,98	1169	1142	27	34,17	102,51
	К=МАТ)*2, ЭММ)*2*1,5, ЗПМ)*2*1,5, ОЗП)*2*1,5, ТЗ)*2*1,5, ТЗМ)*2*1,5			380,73	4,75			14	0,39	1,17
178,1	999-9900	Строительный мусор <i>m</i>	1,41	-	-	-	-	-	-	-
	К=МАТ)*2			-	-			-	-	-
179	57-2-4	Разборка покрытий полов цементных <i>100 м2</i>	2,5	4029,75	1997,89	10074	5080	4995	166,8	417
	К=ЭММ)*1,5, ЗПМ)*1,5, ОЗП)*1,5, ТЗ)*1,5, ТЗМ)*1,5			2031,86	428,94			1072	31,5	78,75
179,1	999-9900	Строительный мусор <i>m</i>	16,5	-	-	-	-	-	-	-
180	11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных: толщиной 30 мм В15 (М200 фр.10-20) <i>100 м2</i>	2,5	1711,89	445,36	4280	2244	1113	79,04	197,6
	К=ЭММ)*1,25*1,7, ЗПМ)*1,25*1,7, ОЗП)*1,15*1,7, ТЗ)*1,15*1,7, ТЗМ)*1,25*1,7			897,62	80,23			201	6,04	15,09
181	11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-015-1 <i>100 м2</i>	2,5	146,55	40,86	366	264	102	9,31	23,26
	К=МАТ)*4, ЭММ)*4*1,25*1,7, ЗПМ)*4*1,25*1,7, ОЗП)*4*1,15*1,7, ТЗ)*4*1,15*1,7, ТЗМ)*4*1,25*1,7			105,69	19,69			49	1,62	4,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 10 до 20 мм включительно ГОСТ 7473-94, класс В 20 (М250), F100, W2  м3	12,75	683	-	8708	-	-	-	-
183	13-08-009-1	Шлифовка бетонных поверхностей к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7 100 м2	2,5	2758,94	557,06	6897	5481	1393	156,48	391,2
				2192,58	61,09			153	4,44	11,1
184	13-06-004-1	Обеспыливание поверхности к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7 м2	250	4,39	1,83	1098	640	458	0,2	48,88
				2,56	-			-	-	-
185	11-01-044-2	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком (51-Г- 13) при устройстве полимерных наливных полов к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7 100 м	0,348	1824,62	1495,33	635	78	520	18,98	6,61
				225,44	109,79			38	5,95	2,07
186	13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и осштукатуренных поверхностей: компанудом ЭД-20 (первый слой) к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7 100 м2	3	300,82	25,53	902	826	77	17,73	53,2
				275,3	0,29			1	0,02	0,06
187	13-05-003-5	Оклейка поверхностей стеклотканью на эпоксидной смоле ЭД-20 первый слой к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7, ТЗ*1,15*1,7, ТЗМ*1,25*1,7 м2	300	86,79	8,14	26037	16866	2442	3,52	1055,7
				56,22	1,46			438	0,11	31,88
188	13-10-001-3	Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами, толщиной лицевого покрытия: 5 мм к=ЭММ*1,25*1,7, ЗПМ*1,25*1,7, ОЗП*1,15*1,7*1,6 7, ТЗ*1,15*1,7*1,67, ТЗМ*1,25*1,7 100 м2	3	6445,06	320,93	19335	18372	963	412,45	1237,35
				6124,13	173,59			521	12,62	37,87
189	Грунтовка Бетонол Цена: 3,08*40,0=124,83;1,18;5,06*1,02*1,03= 21,96 кг		214,5	21,96	-	4710	-	-	-	-
190	Покрытие Бетонол Цена: 10,99*40,0=445,42;1,18;5,06*1,02*1,03 =78,37 кг		2640	78,37	-	206897	-	-	-	-
191	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора к=ЭММ*1,5, ЗПМ*1,5, ОЗП*1,5, ТЗ*1,5, ТЗМ*1,5 100 т	0,2378	3331,2	-	792	792	-	321,48	76,45
				3331,2	-			-	-	-
191,1	999-9900	Строительный мусор т	23,78	-	-	-	-	-	-	-
192	6002029-1	Погрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный т	23,78	3,3	3,3	78	-	78	-	-
				-	-			-	-	-
193	601-9009	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 9 км (1-й класс груза) т	23,78	16,46	-	391	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого по разделу				381680	93216	14900		6892
								2862		209
		<b>ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ</b>				<b>523020</b>				
		<b>В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>				<b>86615</b>				
		<b>В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>				<b>54725</b>				
		Итого прямые затраты				381680				
		Накладные расходы				86615				
		Сметная прибыль				54725				
		Итого				523020				
		Итого по локальной смете				954217	206481	37722		15205
								7111		517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>							954217	206481	37722		15205,692
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. ,1,9,52,60,95,103,143,151,159 %=118 - по стр. 2,10,25,53,61,96,104,144,152,160 %=86 - по стр. .6,13,24,24,1,57,64,100,107,148,156,1 63 %=105 - по стр. .8,21,26,59,70,102,114,119,150,158,16 8 %=77 - по стр. ,16,66,109,118 %=80 - по стр. .20,31,34,36,36,1,37,37,1,74,77,79,79, 1,80,80,1,113,117,122,125,127,127,1,1 28,128,1,173,176,178,178,1,179,179,1 %=100 - по стр. ,27 %=79 - по стр. .29,29,1,30,73,120,120,1,121,166,167, 167,1,171,171,1,172 %=123 - по стр. .38,39,43,81,82,86,129,130,134,180,18 1,185 %=90 - по стр. .41,42,44,46,84,85,87,88,132,133,136, 136,183,184,186,187 %=81 - по стр. .46,89,137,188 %=78 - по стр. .49,49,1,92,92,1,140,140,1,191,191,1 %=122 - по стр. ,165 )							191765		7111		511
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1,9,27,41,42,44,45,46,52,60,84,85,87,8 8,89,95,103,132,133,136,136,137,143, 151,159,183,184,186,187,188, %=54 - по стр. 2,10,25,53,61,96,104,144,152,160, %=70 - по стр. 6,13,24,24,1,57,64,100,107,148,156,16 3, %=47 - по стр. 8,21,26,59,70,102,114,119,150,158,16 8, %=50 - по стр. 16,20,29,29,1,30,31,34,49,49,1,66,73,7 4,77,92,92,1,109,113,117,118,120,120, 1,121,122,125,140,140,1,166,167,167, 1,171,171,1,172,173,176,191,191,1, %=68 - по стр. 36,36,1,37,37,1,79,79,1,80,80,1,127,12 7,1,128,128,1,165,178,178,1,179,179,1 ,%=64 - по стр. 38,39,43,81,82,86,129,130,134,180,18							121976				
<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ</b>							1267958				
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>							1267958				
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							191765				
В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							121976				
<b>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</b>							6415867				
ПЕРЕВОЗКА							89241				
СП/ПРОПУСКНИК							252984				
ТАЛОНЫ							274814				
<b>ИТОГО</b>							7032906				
НДС							1266923,1				
<b>ВСЕГО С НДС</b>							8298829,1				

Составил

Проверил