

Ведомость объёмов строительных работ.			
№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во
3	Пробивка отверстия $D=30$ мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,4 м	шт.	3
4	Заделка отверстия $D=30$ мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,4 м после установки трубы $D_{н}=25$ мм с двух сторон	шт.	3
7	Заделка с двух сторон отверстия пеной "Макрофлекс" в трубе $D_{н}=25$ мм после прокладки кабелей на высоте 2,4 м	шт	3
8	Установка трубы $D_{н}=25$ мм в стене на высоте 2,4 м	м	0,7

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование работ</i>	<i>Един. изм.</i>	<i>Кол-во</i>
1	Установка коробки УК-2П (h=2,4 м)	шт	4
2	Установка устройства контроля шлейфа УКШ-1 (h=2 м)	шт	2
3	Установка извещателя охранного магнитоконтактного	шт	6
	ИО 102-20 Б2П на металлических дверях (h=2,4 м)		
4	Прокладка кабеля КСВВнг(А)-LS-1х2х0,5 открыто	м	29,3
	креплением скобами (h=1,5-2,4 м) (смотри лист )		
5	Прокладка кабеля КСВВнг(А)-LS-1х2х0,5 в трубе Ду25 мм	м	0,7
	(h=2,5 м) (смотри лист 5)		
6	Присоединение жил кабеля КСВВнг(А)-LS-1х2х0,5 к оборудованию	шт	50

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

						<i>201-14-627-ОС</i>		
						<i>Г. Саров. ОАО "СЭСК"</i>		
<i>Изм.</i>	<i>Кол.уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>			
<i>Разраб.</i>		<i>Казаков</i>			<i>04.14 г.</i>		<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
<i>Проверил</i>		<i>Минеев</i>				<i>Трансформаторная подстанция ТП-9.</i>	<i>P</i>	<i>6</i>
<i>ГИП</i>		<i>Лесняк</i>						<i>6</i>
<i>Нач. службы</i>		<i>Жижинов</i>						
						<i>Ведомость объёмов работ</i>	<i>ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирование Проектно-конструкторский отдел</i>	