Ведомость объёмов демонтажных работ.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во
1	Демонтаж разъед-ля в РУ-6 кВ с выс. 3м и заградительной сетки	шт	5
2	Отключение кабеля сеч. до 6 мм²	провод	2
3	Отключение кабеля сеч. 16-25 мм²	провод	26
4	Отключение кабеля сеч. 35-70 мм²	провод	32
5	Отключение кабеля сеч. 95-120 мм²	провод	8
6	Отключение кабеля сеч. 150-240 мм²	провод	8
7	Отключение шин в/в, РЕ от трансформатора ТМГ-400/6/0.4	шт	8
8	Демонтаж панелей типа ЩО70 (200кг) из РУ-0.4кВ	шт	4
9	Демонтаж разъединителя секций в РУ-0.4 (h=2,6 м)	шт	2
10	Демонтаж опорных изоляторов ИО-1-2,50 У3 в РУ-0,4 кВ (h=2,87 м)	шт	6
11	Демонтаж шин от транс-ра ТМГ-400/6/0.4 до панелей РУ-0.4кВ (h=1.4-2,87 м)	шт	6
12	Демонтаж ЩНО	шт	1
13	Демонтаж внутр. освещения (8 свет. 45м кабеля, 4 выкл.)		

Ведомость объёмов монтажных работ.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во
1	Монтаж панели КСО-399 в РУ-6 кВ	шт	7
2	Монтаж торцевой панели КСО-399 в РУ-6 кВ	шт	4
3	Монтаж панели ЩО70-1АТ-42У3 в РУ-0,4 кВ (ввводн.)	шт	2
4	Монтаж панели ЩО70-1АТ-02У3 в РУ-0,4 кВ (линейн.)	шт	4
5	Монтаж панели ЩО70-1АТ-76У3 в РУ-0,4 кВ (секц.)	шт	1
6	Монтаж панели ЩО70-1АТ-95У3 в РУ-0,4 кВ (торцевая)	шт	2
7	Монтаж панели ЩО70-1АТ-96У3 в РУ-0,4 кВ (h=1,5 м) (учетн.)	шт	1
8	Монтаж щита ЩРП в РУ-0,4 кВ (h=1,5 м)	шт	1
9	Монтаж щита ЩУРН в РУ-0,4 кВ (h=1,2 м)	шт	1
10	Монтаж щита ЩУО в РУ-6 кВ (h=1,5 м)	шт	1
11	Монтаж электропечи ПЭТ-4/1.0 в РУ-6 кВ (h=0,5 м)	шт	2
12	Монтаж датчика температуры ДТКБ-48 в РУ-6 кВ (h=1,8 м)	шт	1
13	Монтаж ящика с рубильником ЯРП12-31-IP21 У3 (h=1,5 м)	шт	3
14	Просверливание отверстий в стальной балке под изоляторы ИО-1-2,50 У3	шт	16
15	Монтаж опорных изоляторов ИО-1-2,50 У3 в РУ-0,4 кВ (h=2,4 м)	шт	16
16	Изготовление и монтаж низковольтных шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 (h=1,3-2,87 м)	шт	8
17	Изготовление и монтаж устройства прохода через стену шин НН АД4	к-т	2
18	Прокладка кабелей см. Кабельный журнал (см. лист 22)		
19	Установка светильника НПП1301-60 на стене на высоте 2,6 м	шт	12
20	Монтаж розетки РП-2Б (h=1 м)	шт	4
21	Монтаж ящика ЯТП-0,25-23-УХЛ4 (h=1,2 м)	шт	1
22	Монтаж коробки разветвительной КМ41233 (h=2,6м)	шт	19
23	Монтаж выключателя ВС20-1-0-ББ (h=1 м)	шт	4

Ведомость объёмов строительных работ.

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во
1	Пробивка отверстия Ф16 мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,6 м	шт	4
2	Заделка отверстия в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,6 м		
	после установки трубы Ф16 мм	шт	4
3	Пробивка отверстия Ф30 мм в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,6 м	шт	2
4	Заделка отверстия в кирпичной стене толщиной в кирпич на высоте 2,6 м		
	после установки трубы Ф30 мм	шт	2
5	Заделка пеной СР620 труб с двух сторон после прокладки кабелей на отметке -0.2-2,6 м	шт	6
6	Вскрытие асфальтного покрытия (отмостки отбойным молотком)	м²	0.9
7	Рытье в ручную траншеи Т-2 (асфальтная крошка, грунт II категории)	м	107
8	Засыпка траншеи Т-2	м	107
	п. 6-8 для кабелей наружного освещения, муфт и шин заземления		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Казаков			04.14 г.
Проверил		Минеев			
ГИП		Лесняк			
Рук. службы		Жижинов			

201-14-627-ЭМ

Г. Саров. ОАО "СЭСК"

Трансформаторная подстанция ТП-9. Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
Р	20	22

Ведомость объемов работ

ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел