

Ведомость объёмов монтажных работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
24	Установка гибкого проводника (перемычка) ПГС 25-56042,5	шт	2
25	Обмотка шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм стеклотканью ЛСМ-105/120	шт	8
26	Окраска шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм грунтовкой ГФ-021	шт	8
27	Окраска шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм красной эмалью ПФ-133	шт	2
28	Окраска шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм желтой эмалью ПФ-133	шт	2
29	Окраска шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм зеленой эмалью ПФ-133	шт	2
30	Окраска шин АД4 (АД31.Т) 8х80х5000 мм голубой эмалью ПФ-133	шт	2
31	Монтаж стальной полосы Б-4х40 мм в пом. 3 и 4	м	18
32	Подключение кабеля сеч. до 6 мм²	провод	2
33	Подключение кабеля сеч. 16-25 мм²	провод	26
34	Подключение кабеля сеч. 35-70 мм²	провод	40
35	Подключение кабеля сеч. 95-120 мм²	провод	12
36	Подключение кабеля сеч. 150-240 мм²	провод	4

37	Маркировка камер КСО-399	шт	7
38	Маркировка панели ЩО70-1АТ... в РУ-0,4 кВ	шт	7
39	Маркировка щита ЩРП в РУ-0,4 кВ	шт	1
40	Маркировка щита ЩУРН в РУ-0,4 кВ	шт	1
41	Маркировка щита ЩУО в РУ-6 кВ	шт	1
42	Маркировка электропечи ПЭТ-4/10 в РУ-6 кВ	шт	2
43	Маркировка ящика ЯРП12-100 УЗ в РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ	шт	3
44	Маркировка розетки РП-2Б	шт	4
45	Маркировка ящика ЯТП-0,25-23-УХЛ4	шт	1
46	Маркировка кабелей (смотри примечание)	шт	31
47	Окраска защитных проводников грунтовкой ГФ-021 (обновление)	м	75
48	Окраска защитных проводников желто-зеленой ПФ-133 (обновление)	м	75
49	Маркировка ввода заземления знаком "заземление"	шт	3
50	Пропитка проходных досок ПТМ-1-20 бекелитовым лаком ЛБС-1	шт	8
51	Установка предохранителя ПКТ102-6, Уном=6 кВ, Iвст=50 А	шт	6
52	Установка клеммника КБ-25А-20 в ЩО70-1АТ... УЗ	шт	5
53	Монтаж проводов ПВ1-2,5 щитах	м	100
54	Маркировка концов проводов ПВ1-2,5	шт	194
55	Монтаж шинного моста Шм 1.5-1 (h=2 м)	шт	2
56	Монтаж муфты концевой 10КВТП-7	шт	4
57	Монтаж муфты соединительной 10 СТп-7	шт	6

Примечание:

Форма бирак: треугольная – для контрольных кабелей и проводов;
круглая – для силовых низковольтных кабелей;
прямоугольная – для силовых высоковольтных кабелей.

						201-14-627-ЭМ			
						Г. Саров. ОАО "СЭСК"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Трансформаторная подстанция ТП-9. Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Казаков			04.14.2.		Р	21	22
Проверил		Минеев							
ГИП		Лесняк							
Рук. службы		Жижин				Ведомость объемов работ	ОАО "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ" Служба развития производства и проектирования Проектно-конструкторский отдел		