


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В. Ф. ШИТЦ

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 403

## на текущий ремонт здания

по ул. Свердлова, 23, каб. 417, 418, 419, 421, 421а, 422


Тарифная сетка условий труда \_\_\_\_\_

Инвентарный номер \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо Завзская Л. М.

### СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия \_\_\_\_\_

Начальник ПТБ ЦХО  Кузнецов Б. В.

Составил смотритель зданий объекта  - Завзская Л. М.

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил  Рук. Группы Борисов С. А.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	всего
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11
		Каб.417, 418, 419, 421, 422, 421а									
1.		Разборка оконных заполнений проёмов, шт.	9								
		(с подгонкой досок - 20м²) <i>ВЗ</i>	27.0								
2.		Разборка оконных свесов из листовой стали шир. до 0,3 м, м	15.2								
3.		Разборка дверных заполнений проёмов, шт. м²	14.4								
4.		Разборка покрытий полов из линолеума, м²	121.6								
5.		Разборка плинтусов деревянных, м	103.0								
6.		Ремонт дощатых полов, сплачивание со вставкой реек, м²	30.0								
7.		Демонтаж деревянных гардин на дюбелях, шт. <i>с/п 17,5</i>	9								



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8.		Установка в общественных зданиях пластиковых блоков оконных с переплётами спаренными в стенах каменных площадью проёма более 2м², с устройством наружных и внутренних монтажных швов. м² проёма	27.0								
9.		Стоимость блоков оконных из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 3-х створчатых с поворотно- откидным открыванием 1-ой створки, размером проёма 1800 x 1800 мм. м² проёма	13.0								
10.		То же, блоков 2-х створчатых с поворотно- откидным открыванием 1-ой створки, размером проёма 1800 x 1300 мм. м² проёма	7.0								
11.		То же, блоков балконных с поворотно- откид- ным открыванием двери, размером проёма окна 1800 x 800мм, двери 2600 x 800мм. (мат. одностор - 2шт) м² проёма 7,0 дверь нов-оглицид - 2шт. 13									
12.		Установка подоконных досок в каменных стенах толщ. 640мм высотой проёма до 2м. м	13,6								



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего	
				Основной зарботной платы	Основной зарботной платы	Основной зарботной платы	Основной зарботной платы	Основной зарботной платы	Основной зарботной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.		Стоимость ПВХ досок подоконных длиной 1900мм, шириной не менее 600мм. м	13.6								
14.		Стоимость торцевых крышек для подоконных досок. шт.	18								
15.		Устройство оконных отливов из цементного р - ра толщ. до 40 мм. м <sup>2</sup>	2.0								
16.		Устройство оконных свесов из листовой оцинкованной стали окрашенной белой эмалью, шир. 300мм на костылях. м <sup>2</sup> покрытия	4.1								
17.		Стоимость отлива оконного «ЕВРО» шир. не менее до 300мм. м	13.6								
18.		Изоляция холодных поверхностей оконных откосов изделиями из волокнистых материа- лов насухо. м <sup>2</sup>	1,85 м <sup>2</sup> 25.0								

*13*



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колпи- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19.		Стоимость утеплителя «ISOVER» из стекло- локна толщиной 50мм (рулон), марка «Утеплеев», ТУ-5763-001-56846022-05, Красхода=1,02	1,275								
20.		Облицовка откосов оконных Г КЛВ ламиниро- ванными шир. 500 мм в 1 слой по каркасу из профилей ПН и ПС на саморезах l > 22 мм м² откосов	25,0								
21.		Монтаж металлических конструкций каркаса из профилей ПН и ПС по оконным откосам шир. 500мм. м² поверхности	25,0								
22.		Стоимость Г КЛ водостойких толщ. 12 мм Кр=1,07/ламинированных/.	26,8								
23.		Окраска ВА составами ранее окрашенных наружных оконных откосов оштукатуренных. м²	7,5								



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колн- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
24.		Установка защитного наружного уголка из оцинкованной стали или ПВХ на саморезах.	50.0								
25.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру окна и проёма.	100.0								
26.		Стоимость ПВХ или оцинкованного уголка с полимерным покрытием белой эмалью типа «АКВИЛОН», К расхода = 1.01.	50.5								
27.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» произ-во Германия, шир. 20мм, к=1.01.	101.0								
28.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м².	0.2								
29.		Установка блоков во внутренних дверных проёмах в каменных стенах. площ. проёма до 3 м² с конопаткой монтажной пеной V бал. до 750ml.	14.4								
		шт. бал.	3								



Форма 7

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерений	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.		Стоимость блоков дверных глухих типа «Вол- ховец» ДГ 24-10 ГОСТ 6629-88. шт.	6								
31.		Стоимость скобяных изделий для офисных дверей однополюсных, шт. компл.	6								
32.		Стоимость врезных замков «Евро», шт.	6								
33.		Стоимость ручек на круглых накладках под «золото» типа «АДЕПТ», шт. компл.	6								
34		Стоимость наличников для дверей «Волховец» H=2.46м шир. 0.065м, шт. B=1.06м шир. 0.065м шт.	35,88 12 6								
35.		Стоимость доборов для дверей «Волховец» H=2.4м шир. 0.090м, шт.	12								
1											



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36.		Облицовка откосов дверных ГВЛВ шир. 300мм в 1 слой по каркасу из профилей ПН и ПС на саморезах l > 22 мм, м²	10,0								
37.		Стоимость ГВЛ водостойких толщ. 12 мм Кр=1,044: 1,12 <i>РР</i> м²	11,2 10,2	<i>РР</i>							
38.		<i>Смешанная</i> Ремонт штукатурка внутренних стен по камню цементно-известковым р-ром, площадью отд. мест до 1 м² толщ. слоя до 20мм, м²	26,5 88,0	<i>РР</i>							
39.		То же, ниш под радиаторы, м²	10,2								
40.		Стоимость сухой гипсовой смеси штукатурной РОТБАНД, расход 8,5кг/м² при толщине слоя 10мм, кг	1672	7017 <i>РР</i>							
41.		Заделка борозд на оштукатуренных пов-тях после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках глубиной до 30мм, ши- риной до 100мм, м	40,0 60,0	<i>РР</i>							

112



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колп- чество	Стоимость, ед. руб.			Стоимость, руб.			на единицу	всего
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42.		Заделка и оштукатуривание места прохода труб отопления с заделкой отверстий по сте- нам или перегородкам с двух сторон, шт.	4								
			шт. 4								
43.		То же, по перекрытиям, шт.	7								
			шт. 7								
44.		Обмазка р-ром наличников, галтелей или плинтусов с приготовлением р-ра и заглажива- ние пов-тей, м	34,8								
45.		Разделка рустов ж/бет. потолков цементно —из- вестковым грунтом и накрывочным слоем, м	68,0								
46.		Обработка стен грунтовой Церезит СТ 19 «Бетонконтакт» кистью, за 2 раза, м²	265,0								
47.		Сплошное выравнивание штукатурки стен финишной шпатлёвкой Veber . Vetonit LR при толщине намета до 3мм, расход сухой смеси 1,2кг/м² при толщине слоя 1 мм, кг	265,0 954,0								

*13*



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	В том числе зароботной платы	Всего	Основной зароботной платы	Эксплуата- ции машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
48.		Снятие старых обоев со стен. м <sup>2</sup>	193,0								
49.		Оклейка плотными обоями по монолитной штукатурке стен и дверным откосам, м <sup>2</sup>	275,0								
49a.		Стоимость виниловых обоев, К расхода = 1,15 светлых тонов высококачественных, м <sup>2</sup>	316,3								
50.		Устройство подвесных потолков типа «Армст- ронг» по каркасу из оцинкованного профиля, м <sup>2</sup> пов-ти	121,6								
51.		Стоимость плит потолочных «Армстронг» с комплектующими, Красх. = 1, 03 м <sup>2</sup>	125,3								
52.		Устройство оснований под покрытие пола из ДСП или типа OSB площ. помещ. свыше 20 м <sup>2</sup> толщ. более 8мм со стоимостью, м <sup>2</sup>	121,6								
53.		на саморезы 45 мм (16/м <sup>2</sup> ) шт. 1946 Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках, м <sup>2</sup>	121,6								



Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
			Всего	Эксплуатации машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	на единицу	всего
				Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Стоимость нестираемого линолеума типа «Таркет» шир. до 4м гомогенного винилового (ПВХ), цвет- светлый, толщиной 2мм - 3мм, Красхода=1,02, м <sup>2</sup>	124,0								
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах с шагом до 0,7м 123шт.. м 1751	106,0								
	Стоимость плинтуса ОРТО (Г1, В2, Д2, Т2) с комплектующими, К расхода = 1,01, м	107,1								
	-угол внешний-18шт., внутренний-20шт., -соединитель-16шт.,									
	Установка металлического порога на саморезах, м	6,0								
	Стоимость металлического порога с саморезами, К расхода = 1,01, м	6,1								

13



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Основная стоимость, руб.			Затраты тру- довых ресурсов, чел./
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру дверного проёма, м	34,8							
60.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м <sup>2</sup> , л	0,1							
61.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» произ-во Германия, шир. 20мм, Кр.=1,01, м	35,2							
62.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- ных поверхностей медных труб за 2 раза бе- лилами, м <sup>2</sup>	6,5							
63.		Смена вентиляционных решёток ПВХ на само- резах, разм. 300x200мм, шт.	6							
64.		Уборка и вывозка строительного мусора автосамосвала- ми с погрузкой вручную и на расстояние до 10 км, т	4,15							

13