


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-01
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)

Здание 1001. 1 очередь.
Система вентиляции.

Основание: № проекта ПР 915-ОВ1
смета № ПР915-ОВ1 ПНР-СмЛР 09-06-01. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **5 574.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 3-Системы вентиляции.

Начальник СМНУ-70/3

Согласовано:

	Ю.В. Мартынов
	Р.Л. Мазур
	Ю.В. Рубанов
	С.М. Губанов

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Системы вентиляции.										
1	ФЕРп03-01-009-01	Компактная приточная установка при отсасывании воздуха: в одном месте (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (142 руб.): 65% от ФОТ (219 руб.)</i> <i>СП, (88 руб.): 40% от ФОТ (219 руб.)</i>	5	26,37 26,37		132	132		8	40
2	ФЕРп03-01-011-02	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (13 руб.): 65% от ФОТ (20 руб.)</i> <i>СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (20 руб.)</i>	1	11,5 11,50		12	12		3.4	3.4
3	ФЕРп03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (111 руб.): 65% от ФОТ (170 руб.)</i> <i>СП, (68 руб.): 40% от ФОТ (170 руб.)</i>	7	14,55 14,55		102	102		4.3	30.1
4	ФЕРп03-01-060-02	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5 (1 установка) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (696 руб.): 65% от ФОТ (1070 руб.)</i> <i>СП, (428 руб.): 40% от ФОТ (1070 руб.)</i>	5	128,54 128,54		643	643		38	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8 (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)</i> <i>СП, (55 руб.): 40% от ФОТ (137 руб.)</i>	5	16,36 16,36		82	82		5	25
6	ФЕРп03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (503 руб.): 65% от ФОТ (774 руб.)</i> <i>СП, (310 руб.): 40% от ФОТ (774 руб.)</i>	16	29,09 29,09		465	465		8.6	137.6
7	ФЕРп03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)</i> <i>СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)</i>	1	9,47 9,47		9	9		2.8	2.8
8	ФЕРп03-01-022-02	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10 (1 вентиляционная сеть) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (204 руб.): 65% от ФОТ (314 руб.)</i> <i>СП, (126 руб.): 40% от ФОТ (314 руб.)</i>	4	47,36 47,36		189	189		14	56
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1634	1634			484.9
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2719	2719			484.9
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-8)						670	670			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18 (Поз. 1-8)						415	415			
Накладные расходы						1767				
Сметная прибыль						1088				
Итого по разделу 1 Системы вентиляции. :										
Итого Поз. 1-8						1634	1634			484.9
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						2304	2304			484.9
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"						2719	2719			484.9
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 719)						1767				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 719)						1088				
Итого с накладными и см. прибылью						5574				484.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
ФОТ						2719				
Накладные расходы						1767				
Сметная прибыль						1088				
Итого по разделу 1 Системы вентиляции.						5574				484.9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1634	1634			484.9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						2719	2719			484.9
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-8)						670	670			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18 (Поз. 1-8)						415	415			
Накладные расходы						1767				
Сметная прибыль						1088				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-8						1634	1634			484.9
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						2304	2304			484.9
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"						2719	2719			484.9
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 719)						1767				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 719)						1088				
Итого с накладными и см. прибылью						5574				484.9
В том числе:										
ФОТ						2719				
Накладные расходы						1767				
Сметная прибыль						1088				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						5574				484.9