


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-06
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)


Здание 1001. 1 очередь.
Система связи.

Основание: № проекта ПР 915-СС1
смета № ПР915-СС1-ПНР-СмЛР 09-06-06. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **8 796.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3 _____  Ю.В. Мартынов

Согласовано: _____  Р.Л. Мазур
_____  В.Я. Пурыгин
_____  Л.Н. Аралкин

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	ФЕРп02-01-001-07	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 40 (система) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>техническая сложность работ</i> κ=2,639 <i>ОЗП</i> =2,639; <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2 НР, (1980 руб.): 65% от ФОТ (3046 руб.)</i> <i>СП, (1218 руб.): 40% от ФОТ (3046 руб.)</i>	1	1879,13 1879,13		1879	1879		251	251
2	ФЕРп02-01-001-08	Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 40 до 79 добавлять к норме 7 (канал) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>техническая сложность работ</i> κ=2,639 <i>ОЗП</i> =2,639; <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой" 20% ОЗП=0,2 НР, (808 руб.): 65% от ФОТ (1243 руб.)</i> <i>СП, (497 руб.): 40% от ФОТ (1243 руб.)</i>	17	45,14 45,14		767	767		6.03	102.51
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						2646	2646			353.51
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						4291	4291			353.51
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)						1085	1085			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-2)						560	560			
Накладные расходы						2789				
Сметная прибыль						1716				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 1-2						2646	2646			353.51
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						3731	3731			353.51
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"						4291	4291			353.51
Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 291)						2789				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 291)						1716				
Итого с накладными и см. прибылью						8796				353.51
В том числе:										
ФОТ						4291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					2789				
	Сметная прибыль					1716				
	Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы					8796				353.51
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					2646	2646			353.51
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам					4291	4291			353.51
	В том числе, справочно:									
	Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)					1085	1085			
	ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1-2)					560	560			
	Накладные расходы					2789				
	Сметная прибыль					1716				
	Итого по смете:									
	Итого Поз. 1-2					2646	2646			353.51
	Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"					3731	3731			353.51
	Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"					4291	4291			353.51
	Накладные расходы 65% ФОТ (от 4 291)					2789				
	Сметная прибыль 40% ФОТ (от 4 291)					1716				
	Итого с накладными и см. прибылью					8796				353.51
	В том числе:									
	ФОТ					4291				
	Накладные расходы					2789				
	Сметная прибыль					1716				
	ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:					8796				353.51