


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-09
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)


Здание 1001. 1 очередь.
Средства обработки информации.

Основание: № проекта ПР 915-СОИ1
смета № ПР915-СОИ1-ПНР-СмлР 09-06-09. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **2 639.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.
ФЕРп-2001, сб. № 2-Автоматизированные системы управления.

Начальник СМНУ-70/3 _____  Ю.В. Мартынов

Согласовано: _____  Р.Л. Мазур
_____  В.Я. Пурыгин
_____  Л.Н. Аралкин

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	ФЕРп02-01-001-03	АСУ I категории технической сложности с количеством каналов: 10 (система) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: техническая сложность работ κ=3,962 ОЗП=3,962; Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (771 руб.): 65% от ФОТ (1186 руб.) СП, (474 руб.): 40% от ФОТ (1186 руб.)	1	730,58 730,58		731	731		65	65
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						731	731			65
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						1186	1186			65
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1)						300	300			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1)						155	155			
Накладные расходы						771				
Сметная прибыль						474				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 1						731	731			65
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						1031	1031			65
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15"						1186	1186			65
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 186)						771				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 186)						474				
Итого с накладными и см. прибылью						2431				65
В том числе:										
ФОТ						1186				
Накладные расходы						771				
Сметная прибыль						474				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы						2431				65
Раздел 2. Пусконаладочные работы										
2	ФЕРп01-06-010-01	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощн. до 0,25 кВА (устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (66 руб.): 65% от ФОТ (101 руб.) СП, (40 руб.): 40% от ФОТ (101 руб.)	3	20,2 20,20		61	61		8	24
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						61	61			24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						101	101			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 2)						25	25			
ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17 (Поз. 2)						15	15			
Накладные расходы						66				
Сметная прибыль						40				
Итоги по разделу 2 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 2						61	61			24
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14"						86	86			24
Всего с учетом "ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17"						101	101			24
Накладные расходы 65% ФОТ (от 101)						66				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 101)						40				
Итого с накладными и см. прибылью						207				24
В том числе:										
ФОТ						101				
Накладные расходы						66				
Сметная прибыль						40				
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы						207				24
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						792	792			89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						1287	1287			89
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14 (Поз. 1-2)						325	325			
ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 1)						155	155			
ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17 (Поз. 2)						15	15			
Накладные расходы						837				
Сметная прибыль						515				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих предприятиях (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 75%) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15						1186	1186			65
Итого Поз. 2 Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,14; ЗПМ=1,41; МАТ=1,14; ПНР на действующих предприятиях МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17; ЭМ=1,17; ЗПМ=1,17						101	101			24
Итого						1287	1287			89
Накладные расходы 65% ФОТ (от 1 287)						837				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 1 287)						515				
Итого с накладными и см. прибылью						2639				89
В том числе:										
ФОТ						1287				
Накладные расходы						837				
Сметная прибыль						515				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						2639				89