


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"

 А.С. Козырев
"___" "___" 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-13
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)

Здание 1002. 2 очередь.
Система вентиляции.

Основание: № проекта ПР 915-ОВ2
смета № ПР915-ОВ2 ПНР-СмЛР 09-08-01. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **4 990.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.

Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 3-Системы вентиляции.

Начальник СМНУ-70/3

Согласовано:

	Ю.В. Мартынов
	Р.Л. Мазур
	Ю.В. Рубанов
	С.М. Губанов

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Системы вентиляции.										
1	ФЕРп03-01-009-01	Компактная приточная установка при отсасывании воздуха: в одном месте (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25 НР, (142 руб.): 65% от ФОТ (219 руб.) СП, (88 руб.): 40% от ФОТ (219 руб.)	5	26,37 26,37		132	132		8	40
2	ФЕРп03-01-011-02	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный смесительный с электрическим приводом (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25 НР, (63 руб.): 65% от ФОТ (97 руб.) СП, (39 руб.): 40% от ФОТ (97 руб.)	5	11,5 11,50		58	58		3.4	17
3	ФЕРп03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий (1 устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25 НР, (31 руб.): 65% от ФОТ (48 руб.) СП, (19 руб.): 40% от ФОТ (48 руб.)	2	14,55 14,55		29	29		4.3	8.6
4	ФЕРп03-01-060-02	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху, тыс.м3/ч, до: 10, при количестве однотипных установок в машинном зале: до 5 (1 установка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25 НР, (834 руб.): 65% от ФОТ (1283 руб.) СП, (513 руб.): 40% от ФОТ (1283 руб.)	6	128,54 128,54		771	771		38	228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ФЕРп03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме, или крышечного типа, №: 4-8 (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (89 руб.): 65% от ФОТ (137 руб.)</i> <i>СП, (55 руб.): 40% от ФОТ (137 руб.)</i>	5	16,36 16,36		82	82		5	25
6	ФЕРп03-01-011-03	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (157 руб.): 65% от ФОТ (241 руб.)</i> <i>СП, (96 руб.): 40% от ФОТ (241 руб.)</i>	5	29,09 29,09		145	145		8.6	43
7	ФЕРп03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный (1 устройство) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (10 руб.): 65% от ФОТ (15 руб.)</i> <i>СП, (6 руб.): 40% от ФОТ (15 руб.)</i>	1	9,47 9,47		9	9		2.8	2.8
8	ФЕРп03-01-022-02	Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 10 (1 вентиляционная сеть) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-25% ОЗП=0,25</i> <i>НР, (256 руб.): 65% от ФОТ (394 руб.)</i> <i>СП, (158 руб.): 40% от ФОТ (394 руб.)</i>	5	47,36 47,36		237	237		14	70
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1463	1463			434.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						2434	2434			434.4
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-8)						600	600			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18 (Поз. 1-8)						371	371			
Накладные расходы						1582				
Сметная прибыль						974				
Итого по разделу 1 Системы вентиляции. :										
Итого Поз. 1-8						1463	1463			434.4
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						2063	2063			434.4
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 κ=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"						2434	2434			434.4
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 434)						1582				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 434)						974				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						4990				434.4
В том числе:										
ФОТ						2434				
Накладные расходы						1582				
Сметная прибыль						974				
Итого по разделу 1 Системы вентиляции.						4990				434.4
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1463	1463			434.4
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						2434	2434			434.4
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-8)						600	600			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18 (Поз. 1-8)						371	371			
Накладные расходы						1582				
Сметная прибыль						974				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-8						1463	1463			434.4
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						2063	2063			434.4
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 90%) ОЗП=1,18; ЭМ=1,18; ЗПМ=1,18"						2434	2434			434.4
Накладные расходы 65% ФОТ (от 2 434)						1582				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 2 434)						974				
Итого с накладными и см. прибылью						4990				434.4
В том числе:										
ФОТ						2434				
Накладные расходы						1582				
Сметная прибыль						974				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						4990				434.4