


"Утверждаю"
Главный инженер ОАО "СХК"
 А.С. Козырев
" " 2013 г.

СМЕТА № 3/13-08-25
стоимости пусконаладочных работ "под нагрузкой".

Объект: ОАО "СХК" ЗРИ. Физическая защита завода разделения изотопов
(внутренние участки)

Здание 1004. 3 очередь.
Автоматизация систем отопления и вентиляции.

Основание: № проекта ПР 915-АОВ3
смета № ПР915-АОВ3 ПНР-СмЛР 09-09-04. ПНР "вхолостую", арх.50874/1 инв.6155/см ПР915-СМ

Сметная стоимость ПНР "под нагрузкой" руб. **214.00**

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2001г.
Составлена по: ФЕРп-2001, сб. № 1- Электротехнические устройства.

Начальник СМНУ-70/3 _____ Ю.В. Мартынов

Согласовано: _____ Р.Л. Мазур

_____ В.Н. Березин

_____ А.В. Вихрев

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
					в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Пусконаладочные работы										
1	ФЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (токоприемник) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.) СП, (5 руб.): 40% от ФОТ (13 руб.)	2	3,84 3,84		8	8		1.5	3
2	ФЕРп01-03-001-01	Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) СП, (4 руб.): 40% от ФОТ (9 руб.)	2	2,81 2,81		6	6		1.5	3
3	ФЕРп01-04-001-01	Защита прямого действия с реле одним (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.) СП, (8 руб.): 40% от ФОТ (21 руб.)	1	12,66 12,66		13	13		5	5
4	ФЕРп01-12-027-07	Кабель силовой длиной до 500 м, напряж. до 1 кВ (1 испытание) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.) СП, (9 руб.): 40% от ФОТ (23 руб.)	2	6,87 6,87		14	14		3	6
5	ФЕРп01-06-010-01	Устройство зарядное с блоком конденсаторов для питания цепей защиты мощн. до 0,25 кВА (устройство) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (21 руб.): 65% от ФОТ (33 руб.) СП, (13 руб.): 40% от ФОТ (33 руб.)	1	20,2 20,20		20	20		8	8
6	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "под нагрузкой"-20% ОЗП=0,2 НР, (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.) СП, (2 руб.): 40% от ФОТ (4 руб.)	0.05	40,91 40,91		2	2		16	0.8
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						63	63			25.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						104	104			25.8
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-6)						26	26			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17 (Поз. 1-6)						15	15			
Накладные расходы						68				
Сметная прибыль						42				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы :										
Итого Поз. 1-6						63	63			25.8
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						89	89			25.8
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17"						104	104			25.8
Накладные расходы 65% ФОТ (от 104)						68				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 104)						42				
Итого с накладными и см. прибылью						214				25.8
В том числе:										
ФОТ						104				
Накладные расходы						68				
Сметная прибыль						42				
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы						214				25.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						63	63			25.8
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						104	104			25.8
В том числе, справочно:										
Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11 (Поз. 1-6)						26	26			
ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17 (Поз. 1-6)						15	15			
Накладные расходы						68				
Сметная прибыль						42				
Итого по смете:										
Итого Поз. 1-6						63	63			25.8
Всего с учетом "Региональный уровень цен к ФЕР-2001 табл.5 ОЗП=1,41; ЭМ=1,13; ЗПМ=1,41; МАТ=1,11"						89	89			25.8
Всего с учетом "ПНР с вредными условиями труда (МДС81-40.2006 табл.2 п.1 к=1,2 с долей в общей стоимости ПНР 85%) ОЗП=1,17"						104	104			25.8
Накладные расходы 65% ФОТ (от 104)						68				
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 104)						42				
Итого с накладными и см. прибылью						214				25.8
В том числе:										
ФОТ						104				
Накладные расходы						68				
Сметная прибыль						42				
ВСЕГО ПНР "под нагрузкой" по смете:						214				25.8