№	наименование	един. измер.	кол-во ед.изм.
1	2	3	4
1	Демонтаж покрытий при рытье траншей: 1. Асфальтобетонное покрытие автодорог; 2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров; 3. Плиточное покрытие дорожек; 4. Бортовые камни.	 м2 м2 м2 м.п.	 424,0 25,4 3,0 36,0
2	Асфальтобетонное покрытие восстанавливаемое Тип 1: мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки-II – 5 см крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки-II – 6 см проливка горячим битумом трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм – 8,0 см трамбованный щебень М-800 фр.40-80 мм –14,0 см уплотнённый песчаный грунт основания	м2	424,0
3	Асфальтобетонное покрытие восстанавливаемое Тип 2: среднезернистый асфальтобетон тип-А, марки-II – 5 см проливка горячим битумом трамбованный щебень М-800 фр.20-30 мм – 10,0 см уплотнённый песчаный грунт основания	м2	25,4
4	Восстанавливаемое покрытие Тип 3 на грунтовых дорогах – трамбованный со щебнем М-600 фр. 20-30мм грунт 10,0см.	м2	12,0
5	Бетонное покрытие восстанавливаемое Тип 4: бетон кл. В 22,5 – 6,0см стяжка из цем. песчаного р-ра М 150 – 2,0см уплотнённый песок – 10,0см грунт основания	м2	3,0
6	Прокладка кабельной линии по отношению к деревьям и кустарникам, см. примечание: – А5-92-27 – А5-92-45	шт. м.п.	24 48,0
7	Установка бортовых камней: 1. БР 100.30.18 – на проезжей части дорог; 2. БР 100.20.8 – на тротуарах.	 м.п. м.п.	 20,0 16,0
8	Восстановление газонов на полосах озеленения шириной 1,0м с двух сторон траншеи вновь укладываемой кабельной линии с подсыпкой плодородного грунта Н=0,10м и посевом газонных трав.	м2	3166,0
9	Вырубка деревьев с последующим компенсационным озеленением согласно перечётной ведомости.	шт.	-
10	Вывоз непригодного грунта и строительного мусора на расстояние 20 км	т	350,0

Примечание
А5-92-27: Допускается уменьшение расстояния от кабельной линии до стволов деревьев по согласованию с организацией, в ведении которой находятся данные зелёные насаждения. При этом кабели должны прокладываться в трубах путём подкопа. Кабели в трубах следует уплотнить.
А5-92-45: Уплотнение выполнить из джутовых переплетённых шнуров покрытых водонепроницаемой мятой глиной. Длина уплотнения не менее 300мм.

СОГЛАСОВАНО
ОВ
ВК
ЭС
Позлевич

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подп.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Архитектор		Сурикова НВ			31.10.14
Н.контр.		Кузнецов			
ГИП		Кузнецов			

13/14-4-ГП

Нижегородская обл, г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511-ТП-72В инв. №00540307. Благоустройство

Стадия	Лист	Листов
Р	-	

Ведомость объёмов работ

Саровское Электро Монтажное Управление

формат А3