


Приложение №2 к Техническому заданию.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Ленинградского
отделения филиала "Северо-
западный территориальный округ"
ФГУП "РосРАО"

 / А.Л. Богуцкий /
«___» _____ 2013г

Ведомость материалов и оборудования

на выполнение комплекса работ по оснащению здания № 19а Ленинградского отделения филиала
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» мостовым однобалочным краном.


Наименование структурного подразделения: Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона

Инвентарный номер: 10030

№ п/п	Выполняемые ремонтные работы Наименование	Ед. изм.	К-во	Примечание
1	2	3	4	5
Общестроительные работы				
1	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием	т	5,4	
2	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	м	11,61	
3	Метизы	т	0,15	
4	Пути подкрановые	т	0,75	
5	Площадки с настилом	т	1,3	
6	Лестницы с ограждением	т	0,35	
7	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката (с учётом обрачиваемости)	т	0,56	
Монтажные работы				
8	Кронштейн	т	0,004	
9	Трос металлический 3мм	м	23	
10	Трос металлический 8мм	м	20	
11	Кабель КГ 3*4+1х2,5	м	30	
12	Рубильник ЯРВ-100 с предохранителями	шт	1	
Оборудование				
13	Кран мостовой электрический опорный однопролетный (без электротали) пролетом до 7,5м, г/пт 1т	шт	1	
14	Таль электрическая канатная передвижная УСВ грузоподъемность 1т высота подъема 6м, -20+40оС, общепромышленного исполнения, пр-во Болгария	шт	1	

Составил:



/ С.Б. Федоров /