


№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Нет рабочего питания	1	HL1
2	То же	Нет резервного питания	1	HL2
3	"	Насос АП-53/3	1	
4	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	HL48/S48
5	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	HL49/S49
6	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,33 МПа	1	HL50/S50
7	"	Аппараты отключены	1	HL51/S51
8	"	Давление затворной затворной жидкости норма	1	HL11
9	"	Насос АП-53/4	1	
10	"	Температура 1-го подшипника выше нормы	1	HL52/S52
11	"	Температура 2-го подшипника выше нормы	1	HL53/S53
12	"	Давление перекачиваемой жидкости <0,33 МПа	1	HL54/S54
13	"	Аппараты отключены	1	HL55/S55
14	"	Давление затворной затворной жидкости норма	1	HL12
15	"	Бак АП-52/1	1	
16	"	Уровень >0 мм	1	HL3-1
17	"	Нижний уровень <800 мм	1	HL1-1
18	"	Верхний уровень >2700 мм	1	HL2-1
19	"	Верхний аварийный уровень >2800 мм	1	HL56/S56
20	"	Бак АП-52/2	1	

Инв. № подл. 11828/ВПФ	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.ТЗНЗ-МШУ2_ТБ=00.dwg								
					1252-1187.P3-2901.53.21100-ATX2.1.ТЗНЗ-МШУ2 ТБ			
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	Местный щит управления МШУ2 Таблица надписей в рамках			
Разраб.	Чеботарева	И.И.И.	14.08					
Пров.	Егошин	Е.И.И.	14.08					
Т.контр.	Гуляев	Г.И.И.	14.08					
Н.контр.	Куценко	К.И.И.	18.08					
					Лит.	Лист	Листов	
					И		12	
					 ОАО "Атомэнергoproject" ВПФ Волгоград 2014			