Ведомость объемов работ

Поз.	Наименование работ	Ед.изм.	ТП-1А и ТП-1	ТП-1А	ТП-1
	Строительные работы				
1	Рытье траншеи в грунте	м³	1460	72	117
2	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом	м³	983	49	82
3	Обратная засыпка траншеи песком	м³	477	23	35
4	Прокладка трубы асбоцементной Ду-100 в траншее	м	816	136	304
5	Прокладка трубы жесткой ПНД-110 методом горизонтально направленного бурения	м	224		
	Монтажные работы				
1	Укладка кабеля в траншею	м	9796	380	444
2	Прокладка кабеля по каб. конструкциям в ТП и ГРУ	м		640	660
3	Прокладка кабеля в ж/б лотке	м		240	240
4	Прокладка кабеля в асбоцементной трубе	м	816	136	304
5	Прокладка кабеля в трубе ПНД	м	112		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
Разработал		Позлевич			20.10.14
Н.контр.		Кузнецов			20.10.14
ГИП		Кузнецов			20.10.14

13/14-1-ЭС.ВО

Нижегородская обл., г. Саров
ОАО "Саровская Электросетевая Компания"

Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.106-ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218-ТП-1А, инв.№00431301. Электроснабжение

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Ведомость объемов работ

Саровское Электро Монтажное Управление

Копировал

Формат А4