


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО

 В. П. ШИТЦ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 380
на текущий ремонт здания
по ул. Свердлова, 23, кв. 416, 423

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер _____

Материально ответственное лицо Забудская Л. М.

СОГЛАСОВАНО


Зам. главного механика предприятия _____

Составил смотритель зданий объекта Забудская Л. М.

Расценки _____

Проверил И. О. Рук. Группы Водяных С. В.

Исполнитель В. П. Шитц № 416, 423



Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
			Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
• 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Кабинеты 416, 423									
	Разборка кирпичной кладки перегородок толщ. 120мм с откосной кирпичом на расстоянии до 25м. отбойным молотком.	4.0								
	Разборка оконных заполнений проёмов, шт.	6								
		18.54								
	Разборка оконных свесов из листовой стали шир. до 0,3 м.	11.0								
	Разборка радиаторных ограждений из деревянных щитов по каркасу из бруса.	16.1								
	Разборка дверных заполнений проёмов, шт.	3								
		7.2								
	Разборка покрытий полов из линолеума, м²	109.0								
	Разборка плинтусов деревянных, м	81.0								
	Ремонт дощатых полов, сплачивание со вставкой реек, м²	111.0								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.		Устройство оснований под покрытие пола из ДСП или типа OSB площ. помещ. свыше 20 м ² толщ. более 8мм со стоимостью, м ²	111,0								
8.		с шатом саморезов 0,3м - 14 шт/м ²	1554 шт								
		Демонгаж гардин - жалюзи - штор из металлоконструкций в кинозалах, шт.	5								
9.		Установка в общественных зданиях	10								
		пластиковых блоков оконных с переплётами									
		спаренными в стенах каменных площадью									
		проёма более 2м ² , с устройством наружных и внутренних монтажных швов, м ² проёма	18,54								
10.		Стоимость блоков оконных из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 3-х створчатых с поворотно-откидным открыванием 1-ой створки, размером проёма 1800 x 1800 мм, м ² проёма	16,2								
10а.		То же, блоков 2-х створчатых с поворотно-откидным открыванием 1-ой створки, размером проёма 1800 x 1300 мм, м ² проёма	2,34								
11.		Установка подоконных досок в каменных стенах толщ. 640мм высотой проёма до 2м, м	11,0								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-час	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.		Стоимость ПВХ досок подоконных длиной 1900мм, шириной не менее 600мм, м	11.0								
3.		Стоимость торцевых крышек для подоконных досок, шт.	12								
4.		Устройство оконных отливов из цементного р – ра толщ. до 40 мм, м²	1.6								
5.		Устройство оконных свесов из листовой оцинкованной стали ,окрашенной белой эмалью, шир. 300мм на костылях, м² покрытия	3.3								
6.		Стоимость отлива оконного «ЕВРО» шир. не менее до 300мм , м	11.0								
7.		Изоляция холодных поверхностей оконных откосов изделиями из волокнистых материалов насухо, м³	0.8								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час	
				Всего	Эксплуата- ции машин		Всего	Основной заработной платы	В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18.		Стоимость утеплителя «ISOVER» из стеклово- локна толщиной 50мм (рулон), марка «Утеплеев», ТУ-5763-001-56846022-05.									
		Красхода=1,02	16,32								
			0,82								
19.		Облицовка откосов оконных ГКЛВ ламиниро- ванными шир. 500 мм в 1 слой по каркасу из профилей ПН и ПС на саморезах 1 > 22 мм									
		м ² откосов	16,0								
20.		Монтаж металлических конструкций каркаса из профилей ПН и ПС по оконным откосам шир. 500мм.									
		м ² поверхности	16,0								
21.		Стоимость ГКЛ водостойких толщ. 12 мм Кр=1,07/ламинированных/.	17,12								
22.		Окраска ВА составами ранее окрашенных наружных оконных откосов оштукатуренных, за 1 раз	4,8								

113

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	Всего	Основной зарботной платы	Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.		Установка защитного наружного уголка из оцинкованной стали или ПВХ на саморезах. м	32.0								
4.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру окна и проёма. м	64.0								
5.		Стоимость ПВХ или оцинкованного уголка с полимерным покрытием белой эмалью типа «АКВИЛОН». К расхода = 1.01. м	32.32								
6.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» произ-во Германия, шир. 20мм, к=1.01. м	64.64								
7.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м². л	0.2								
8.		Установка блоков во внутренних дверных проёмах в каменных стенах площ. проёма до 3 м² с конопаткой монтажной пеной V бал. до 750ml. м² проёма шт. бал.	7.2								
			1								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Осн. стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел./час	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.		Стоимость блоков дверных глухих типа «Волховец» ДГ 24-10 ГОСТ 6629-88, шт.	3							
30.		Стоимость скобяных изделий для офисных дверей однопольных, шт. компл.	3							
31.		Стоимость врезных замков «Евро», шт.	3							
32.		Стоимость ручек на круглых накладках под «золото» типа «АДЕПТ», шт. компл.	3							
33.		Установка напечеников 14, шт. 14,94	14,94							
		Стоимость напечеников для дверей «Волховец» Н=2.46м шир. 0.065м, шт.	6							
		В=1.06м шир. 0.065м, шт.	3							
34.		Стоимость доборов для дверей «Волховец» Н=2.4м шир. 0.090м, шт.	6							

ЛЗ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел. час.	
				Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
41.		Зделка борозд на оштукатуренных пов-тях после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках глубиной до 30мм. шириной до 100мм.	25.0								
		м ³	0,08								
42.		Зделка и оштукатуривание места прохода труб отопления с заделкой отверстий по стенам или перегородкам с двух сторон.	2								
		шт.	0,012								
43.		То же, по перекрытиям.	6								
		шт.	0,02								
44.		Обмазка р-ром наличников, галтелей или плинтусов с приготовлением р-ра и заглаживание пов-тей.	17.4								
		м									
45.		Разделка рустов ж/бет. потолка цементно-известковым грунтом и накрывочным слоем.	44.0								
		м									
46.		Обработка стен грунтовкой Церезит СТ 19 «Бетонконтакт» кистью, за 2 раза	152.8								
		м ²									

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин	В том числе заработной платы	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Стоимость армирующей грунтовки Церезит									
		СТ 19 «Бетонконтакт», расход 0.2 – 0.5 л/м².	30,6								
		л	76,4 13								
		Сплошное выравнивание штукатурки стен									
		финишной шпатлёвкой Veber . Vetonit LR при									
		толщине намета до 3мм, расход сухой смеси									
		1.2кг/м² при толщине слоя 1 мм.	152.8								
		кг	550.0								
		Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке плотными.	152.8								
		м²									
		Стоимость виниловых обоев. К расхода = 1,15									
		светлых тонов высококачественных.	176.0								
		окраска не требуется / 13									
		Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля.									
		м² пов-ти	111.0								
		Стоимость плит потолочных «Армстронг» с комплектующими, Красх. =1,03	114.3								
		м²									

13

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колличество	Стоимость, ед. руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатации машин		Всего	Основной заработной платы	Эксплуатации машин В том числе заработной платы	на единицу	всего
					Основной заработной платы	В том числе заработной платы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
59.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «bolta» произ-во Германия, шир. 20мм, Кр.=1.01, м	17,6								
60.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей медных труб за 2 раза без лаками, м²	4,2								
61.		Смена вентиляционных решёток ПВХ на саморезах, разм. 300x200мм, шт.	6								
62.		Уборка и вывозка строительного мусора автосамосвалами с погрузкой вручную и на расстояние до 10 км.	2,152								

