


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ЦХО
 В.Ф. Шитц
« 25 » 09 2013 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 56

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ
Свердлова, 23, каб. 420 (отопление)

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика предприятия

Составил смотритель зданий объекта

Расценил

Проверил: Руководитель группы

 С.В. Чашчихин

 Е.Л. Дементьев

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер – _____

Материально ответственное лицо - _____



| № № пп | Шифр и номер позиции и нормат ива | Наименование работ и затрат единиц измерений | Коли- чество | Стоимость, ед. руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел./час. | |
|--------------|--|--|-----------------|---------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | Всего | Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы | Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы | Всего | Основной зарботной платы | Эксплуата- ции машин В том числе зарботной платы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Демонтаж радиаторов чугунных | | | | | | | | | |
| | | весом до 80 кг | 2шт. | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Демонтаж труб стальных | | | | | | | | | |
| | | водогазопроводных неоцинкованных | | | | | | | | | |
| | | диаметром 20 мм | 13,2м | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Установка алюминиевого радиатора | | | | | | | | | |
| | | "Nova-Florida" | 6,48/18/3,582 | ✓ | | | | | | | |
| | | | Экм/сек/квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Прокладка трубопроводов из | | | | | | | | | |
| | | медных труб Ø 22 мм при | | | | | | | | | |
| | | стояковой системе отопления со | | | | | | | | | |
| | | стоимостью | 12,7м | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Прокладка трубопроводов из | | | | | | | | | |
| | | медных труб Ø 18 мм при | | | | | | | | | |
| | | стояковой системе отопления со | | | | | | | | | |
| | | стоимостью | 0,5м | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Составил _____

Проверил _____

| № № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат единиц измерений | Количество | Стоимость, ед. руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел/час. | |
|--------------|--|---|------------|---------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| | | | | Всего | Эксплуатации машин В том числе зарботной платы | Эксплуатации машин В том числе зарботной платы | Всего | Основной зарботной платы | Эксплуатации машин В том числе зарботной платы | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Установка воздухоотводчика для радиатора ручного 1/2" со стоимостью | 2шт | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Стоимость уплотнительных прокладок для пробок "Nova-Florida" | 8шт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Стоимость переходника для радиатора 1"×3/4" | 4шт | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Стоимость переходника для радиатора 1"×1/2" | 2шт | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Установка терморегулятора RBM 3/4" | 2шт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Стоимость терморегулятора радиаторного прямого RBM 3/4" | 2шт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Составил _____

Проверил _____

| № № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат единиц измерений | Количество | Стоимость, ед. руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел/час. | |
|--------------|--|--|------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| | | | | Всего | Эксплуатации машин | В том числе заработной платы | Всего | Основной заработной платы | Эксплуатации машин | на единицу | всего |
| 12 | | Стоимость уголка медного Ø22мм | 10шт | | | | | | | | |
| | | 45° двухраструбного | | | | | | | | | |
| 13 | | Стоимость уголка медного Ø22мм | 12шт | | | | | | | | |
| | | 45° однораструбного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Стоимость уголка медного Ø22мм | 10шт | | | | | | | | |
| | | 90° двухраструбного | | | | | | | | | |
| 15 | | Стоимость уголка медного Ø22мм | 12шт | | | | | | | | |
| | | 90° однораструбного | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Установка вентиля шарового 3/4" | 2шт | ✓ | | | | | | | |
| | | со стоимостью | | | | | | | | | |
| | | «американка» | | | | | | | | | |
| 17 | | Стоимость кронштейна радиаторного | 8шт | ✓ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Стоимость пробки радиаторной | 2шт | ✓ | | | | | | | |
| | | глухой | | | | | | | | | |

Составил _____

Проверил _____

Составил _____

Проверил _____