

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ЦХО

 В. П. Шит

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 469

на текущий ремонт здания

По ул. Свердлова, 23 - устройство кассы ОКП-124

Тарифная сетка условий труда _____

Инвентарный номер _____

Материально ответственное лицо Л. М. Завдаска

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного механика предприятия _____

Начальник отдела ЦХО Кузнецов Б. В.

Составил смотритель зданий объекта Л. М. Завдаска Л. М.

Расценки _____

Проверил руч. группы ЦХО Борисов С. А.

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единицы измерений	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты, руб. на рабочую единицу	
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной	Эксплуатационных машин	на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Касса ОКП - 124								
		Демонтаж усиления стел из металлических респектов на анкерах из стержней Ø 16мм на плитах 24 м².	1	0.522						
		То же, двери - решетки в перегородке из кирпича разм. 2.1x09 м.	1	0.063						
		Пробивка проёмов в наружной стене из кирпича толщ. 640 мм. (окно 1.8x1.4м).	1.62							
		То же, в перегородке из кирпича толщ. 120 мм	0.51							
		Демонтаж дверных блоков ДП 21-09 в кирпичной перегородке.	шт. 2							
		Заделка дверного проёма в перегородке кирпичом на толщ. 120 мм.	м³ 0.25							

13

Форма -

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единицы измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.		Заделка дверного проёма в стене кирпичом на толщ. 380 мм. м ³	0.91							
7.		Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи. м ²	14.6							
8.		Кладка перегородок из кирпича армированных толщ. в 1/2 кирпича при Н этажа до 3м. м ²	18.8							
9.		Снятие обоев простых с оштукатуренных стен. м ²	32.0							
10.		Перетирка штукатурки стен под оклейку обоев. м ²	81.4							
11.		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню отд.мест. S до 1 м ² толщ. слоя до 20 мм цем. р-ром м ²	28.0							
12.		То же, откосов внутри здания прямоугольных толщ. слоя до 30 мм S отд.мест до 0.5 м ² . м ²	1.0							



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Кол-чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел./час.	
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13.		Закладка борозд на оштукатуренных пов-тях после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках глубиной до 30мм. шириной до 100мм.									
		М	28,0								
		М³	0,1								
			13,7								
14.		Смена вентиляционных решёток ПВХ на само-резку, разм. 300х300мм.	2								
		шт.									
15.		Стоимость вентиляционных решёток ПВХ разм. 300х300мм.	2								
		шт.									
16.		Разборка плинтусов деревянных.	17,7								
		М									
17.		Разборка покрытий полов из линолеума.	39,4								
		М²									
18.		Смена стяжки из жёсткого раствора по плитам перекрытия толщ. до 40мм.	23,7								
		М²									

13

Форм:

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единицы измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час	
				Всего	Эксплуатационные машины	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационные машины	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.		Устройство выравнивающего слоя из наливного пола толщ. до 5мм.	38.0 м²							
20.		Стоимость сухой смеси «Ветонит 3000», расход до 1.5 кг/м² при толщ. слоя 1мм.	171.0 кг							
21.		Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках.	45.8 м²							
22.		Стоимость нестираемого линолеума типа «Larket» шир. 3м. К расхода = 1.02.	46.8 м²							
23.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на саморезах.	48.3 м							
24.		Стоимость плинтусов поливинилхлоридных К расхода = 1.01 с дюбель-шурупами 6x60мм - 3шт. на 1м/145 шт./.	48.8 м							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
25.		Элементы плинтуса ПВХ:									
		- угол внутренний	шт.	16							
		- угол наружный	шт.	10							
		- стык-соединение	шт.	6							
26.		Облицовка стен высотой до 3м в обществен- ных зданиях из ГКЛ в 1-слой без изоляции на металлическом каркасе с подготовкой под оклейку обоями.	м ²	45.3							
27.		Стоимость ГКЛ толщ. 12мм К расхода = 1.05 <i>1.05</i> м ²	47.5 <i>59.44</i>								
28.		Оштукатуривание улучшенное пов-тей стен и откосов цементным р-ром по камню.	м ²	49.0							
28а.		То же. откосов дверных.	м ²	1.6							
29.		Оклейка стен по ГКЛ и штукатурке виниловы- ми обоями с подготовкой пов-ти финишной шпатлёвкой /с дверными откосами/.	м ²	143.2							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатационные машины	В том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационные машины	В том числе заработной платы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
30.		Стоимость высококачественных обоев под окраску К расхода = 1,15. м ²	164.7										
31.		Окраска ПВА водозмульсионными составами стен, оклеенных обоями за 2 раза. м ²	143.2										
32.		Устройство подвесных потолков по металлическим направляющим с откосом. м ²	45.8										
33.		Стоимость системы для подвесных потолков типа « Армстронг » с плитками размером 600х600мм. К расхода = 1,06. м ²	48.6										
34.		Установка в общественных зданиях в каменных стенах блоков оконных из ПВХ профилей 3-х створчатых с поворотно-откидным открыванием 1-ой створки по ГОСТ 30674-99, с устройством наружных и внутренних швов. м ²	2.52										

Форма 4

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Коли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
35.		Стоимость блоков оконных ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 3-х створчатых с вертикальными- ми импостами разм. 1.78х1.38 м. м ²	2.46								
36.		Устрой ство цементного отлива наружного по окнам толщ. до 80 мм. м ²	0.23								
37.		Устройство оконных свесов из листовой стали оцинкованной, окрашенной белой эмалью. м	1.5								
38.		Стоимость отлива оконного «Евро» шир. до 300 мм. м	1.5								
39.		Установка подоконных досок в каменных стенах Н проёма до 2м. м	1.5								
40.		Стоимость ПВХ досок подоконных дл. 1.5 м. шир. 600 мм. м	1.5								



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатационных машин в том числе заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин в том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.		Изоляция холодных поверхностей оконных откосов изделиями из волокнистых материалов насухо,	2.5							
42.		Стоимость утеплителя «ISOVER» из стекловолокон толщ. 50 мм (рулон) марки «Утеплев». ТУ 5763-001-56846022-05. К расхода = 1.034	0.13							
43.		Облицовка откосов оконных из ГВЛБ в 1 слой шир. 550мм по металлокаркасу из профилей ПН и ПС на саморезах дл. >22мм.	2.5							
44.		Стоимость ГВЛБ толщ. до 12.5мм. Краск = 1.07	2.7							
45.		Оклеивка откосов оконных по ГВЛБ виниловыми обоями.	2.5							
46.		Стоимость виниловых обоев под окраску. К расхода = 1.15.	2.9							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Количество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин	на единицу	всего
				Основной заработной платы	В том числе заработной платы			В том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.		Окраска ПВА водозмультисинтетическими составами по обоям на откосах.	2.5							
48.		Установка защитного наружного уголка из оцинкованной стали на саморезах.	5.0							
49.		Стоимость оцинкованного уголка с полимерным покрытием белой эмалью типа «АКВИ-ЛОН» 40-20мм. К расхода = 1.01.	5.1							
50.		То же, саморезов 4.8x35 мм.	10							
51.		Стоимость москитной сетки с установкой.	1							
52.		Установка блоков во внутренних дверных проёмах в каменных стенах. площ. проёма до 3м ² .	2.1							
		с заделкой зазоров пеной – 1 баллон/м ² проёма								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Кол-чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуатационных машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуатационных машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53.		Стоимость дверного блока типа «Краснодеревки» с комплектом сопутствующих опций и монтажных элементов ДП21-9. м ² блока	1.89								
		шубо аналог "Волгарь"									
53.		Стоимость врезных замков с ручкой-защелкой для офисных дверей с установкой. шт.	1								
54.		Монтаж дверных блоков стальных противопожарных однополных в каменных стенах. т	0.160								
55.		Стоимость ДПМ –Пулс-0,1/30 (Е1 30) однополная - стандарт. размер блока 2.040 x 0.90 м. с опциями в комплекте. шт.	2								
56.		Наклейка декоративного уголка ПВХ белого цвета по периметру проёмов дверей. окон. ниш. м	41.0								
57.		Стоимость клея «Титан», расход 1л/20м ² . л	0.1								



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат единиц измерения	Колли- чество	Стоимость, ед. руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел/час.	
				Всего	Эксплуата- ции машин	Всего	Основной заработной платы	Эксплуата- ции машин	В том числе заработной платы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
58.		Стоимость декоративного уголка ПВХ «boila» произ-во Германия, шир. 20мм, к=1.01. м	41.5								
59.		Установка металлического порога на само- резах. м	7								
60.		Стоимость металлического порога с само- резами. К расхода = 1.01. м	7.1								
61.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- ных поверхностей ниш за 2 раза белыми, с расчисткой до 10% м²	2.9								
62.		Улучшенная масляная окраска ранее окра- шенных поверхностей стальных труб за 2 ра- за белыми. м²	1.2								
63.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашен- ных радиаторов отопления белыми за 2 раза. м²	7.0								

2