

СОГЛАСОВАНО:

" " 201 г.

ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" г. Лесной
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16312-КМ.СМ-5
(локальная смета)

Конструкции металлические участок УТ1-6...УТ1-39. Модернизация энергетических сетей комбината. Промплощадка № 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 16312-КМ

Сметная стоимость строительных работ _____ 1863010 руб.

Средства на оплату труда _____ 62940 руб.

Сметная трудоемкость _____ 4608,75 чел.час

Составлен(а) в ценах по состоянию на 2001г. (в редакции 2009г.)

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Установка свай, ростверков, оголовков																
1	ТЕР04-01-040-02 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка винтовых свай СМ1, СМ2, СМ3 Скважины: НР (3924 руб.): 112% от ФОТ (3504 руб.) СП (1787 руб.): 51% от ФОТ (3504 руб.)	100 м бурения скважин	8,84 884 / 100	2216,45	254,74	1961,71	139,06	19593	2252	17341	1229	18,8	166,19	8,79	77,7
2	Материалы по прайс-листам	Свая стальная винтовая с литым наконечником 2345 Материалы для строительных работ по прайс-листам	1 шт.	84	3462,23 227157,18 кСМР				290827							
3	Материалы по прайс-листам	Свая стальная винтовая с литым наконечником 235 Материалы для строительных работ по прайс-листам	1 шт.	88	3646,66 239257,18 кСМР				320906							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Материалы по прайс-листам	Свая стальная винтовая с литым наконечником 2355 Материалы для строительных работ по прайс-листам	1 шт.	12	3831,09 25135/1,18/Индекс КСМР				45973							
5	ТЕР09-03-014-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж оголовков и ростверков (в.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (29130 руб.): 90% от ФОТ (32367 руб.) СП (27512 руб.): 85% от ФОТ (32367 руб.)	1 т конструкций	36,736 26,616*0,055*184	1797,2	803	583,19	69,72	66022	29499	21424	2561	65,1784	2394,39	3,82	140,33
6	Материалы по прайс-листам	Оголовок на винтовую сваю диаметр 219 мм м=0,055т Материалы для строительных работ по прайс-листам	1 шт.	184	640,17 4200/1,18/Индекс КСМР				117791							
7	ТСЦ-201-0780 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Ростверки РСм1, РСм2, РСм3 Материалы для строительных работ	т	26,616 25592,09*1,04/1000	13506,5				359489							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1220601	31751	38765	3790		2560,58		218,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									1226747	32081	38765	3790		2587,21		218,03
Накладные расходы									33054							
Сметная прибыль									29299							
Итого по разделу 1 Установка свай, ростверков, оголовков :																
Скважины									25327					167,92		77,7
Материалы для строительных работ по прайс-листам									781313							
Строительные металлические конструкции									122971					2419,29		140,33
Материалы для строительных работ									359489							
Итого									1289100					2587,21		218,03
В том числе:																
Материалы									1155901							
Машины и механизмы									38765							
ФОТ									35871							
Накладные расходы									33054							
Сметная прибыль									29299							
Итого по разделу 1 Установка свай, ростверков, оголовков									1289100					2587,21		218,03
Раздел 2. Опоры, стойки, балки																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ТЕР09-03-039-03 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов (6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (18906 руб.): 90% от ФОТ (21007 руб.) СП (17856 руб.): 85% от ФОТ (21007 руб.)	1 т конструкций	31,202	1135,24	664,36	242,95	2	35422	20729	7581	62	51,9841	1622,01	0,11	3,43	
9	ТСЦ-201-0813 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Опоры стальные Материалы для строительных работ	т	31,202 (29620+382)*1,04/1000	10099,2				315115								
									350537	20729	7581	62		1622,01		3,43	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									350753	20945	7581	62		1638,88		3,43	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04% (Поз. 8))																	
Накладные расходы									18906								
Сметная прибыль									17856								
Итого по разделу 2 Опоры, стойки, балки :																	
Строительные металлические конструкции									72400					1638,88		3,43	
Материалы для строительных работ									315115					1638,88		3,43	
Итого									387515								
В том числе:																	
Материалы									322227								
Машины и механизмы									7581								
ФОТ									21007								
Накладные расходы									18906								
Сметная прибыль									17856								
Итого по разделу 2 Опоры, стойки, балки									387515					1638,88		3,43	
Раздел 3. Фермы																	
10	ТЕР09-03-012-04 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой до 5,0 т (6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (4322 руб.): 90% от ФОТ (4802 руб.) СП (4082 руб.): 85% от ФОТ (4802 руб.)	1 т конструкций	14,645	1367,36	257,06	821,06	68,12	20025	3765	12024	998	20,3528	298,07	3,43	50,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТСЦ-201-0652 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг Материалы для строительных работ	т	14,645 14082*1,04/1000	8575,8				125593							
17	ТЕР07-05-001-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (47 руб.): 155% от ФОТ (30 руб.) СП (30 руб.): 100% от ФОТ (30 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,03 3 / 100	4198,2	650,99	2496,51	319,05	126	20	75	10	52,84	1,59	17,53	0,53
18	ТСЦ-403-8001 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/ Материалы для строительных работ	шт.	3	99,37				298							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									146042	3785	12099	1008		299,66		50,76
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04% (Поз. 10))									146081	3824	12099	1008		302,76		50,76
Накладные расходы									4369							
Сметная прибыль									4112							
Итого по разделу 3 Фермы :																
Строительные металлические конструкции									28468					301,17		50,23
Материалы для строительных работ									125891							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									203					1,59		0,53
Итого									154562					302,76		50,76
В том числе:																
Материалы									130158							
Машины и механизмы									12099							
ФОТ									4832							
Накладные расходы									4369							
Сметная прибыль									4112							
Итого по разделу 3 Фермы									154562					302,76		50,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Лестницы																
12	ТЕР09-03-029-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (329 руб.): 90% от ФОТ (365 руб.) СП (310 руб.): 85% от ФОТ (365 руб.)	1 т конструкций	0,665	1400,41	441,77	850,09	102,76	931	294	565	68	33,3411	22,17	5,64	3,75
13	ТСЦ-201-0726 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями Материалы для строительных работ	т	0,665 639*1,04/1000	11686				7771							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										8702	294	565	68	22,17	5,64	3,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04% (Поз. 12))										8705	297	565	68	22,4	5,64	3,75
Накладные расходы										329						
Сметная прибыль										310						
Итого по разделу 4 Лестницы :																
Строительные металлические конструкции										1573				22,4		3,75
Материалы для строительных работ										7771						
Итого										9344				22,4	5,64	3,75
В том числе:																
Материалы										7843						
Машины и механизмы										565						
ФОТ										365						
Накладные расходы										329						
Сметная прибыль										310						
Итого по разделу 4 Лестницы										9344				22,4	5,64	3,75
Раздел 5. Площадки																
14	ТЕР09-03-030-01 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03) Строительные металлические конструкции: НР (779 руб.): 90% от ФОТ (866 руб.) СП (736 руб.): 85% от ФОТ (866 руб.)	1 т конструкций	1,412	1384,25	521,53	754,17	86,09	1955	736	1065	122	40,3039	56,91	4,72	6,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТСЦ-201-0599 Постан.Пр авит.Свер дл.обл. от 10.11.10 №1616-ПП	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений Материалы для строительных работ	Т	1,412 1358*1,04/1000	13466,04				19014							
									20969	736	1065	122		56,91		6,66
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									20977	744	1065	122		57,5		6,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04% (Поз. 14))									779							
Накладные расходы									736							
Сметная прибыль																
Итого по разделу 5 Площадки :																
Строительные металлические конструкции									3478					57,5		6,66
Материалы для строительных работ									19014							
Итого									22492					57,5		6,66
В том числе:																
Материалы									19168							
Машины и механизмы									1065							
ФОТ									866							
Накладные расходы									779							
Сметная прибыль									736							
Итого по разделу 5 Площадки									22492					57,5		6,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1746851	57295	60075	5050		4561,33		282,63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1753262	57890	60075	5050		4608,75		282,63
В том числе, справочно:																
Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04% (Поз. 1, 5, 8, 10, 12, 14)									595	596				47,4213		
Заготовительно-складские расходы на металлоконструкции МАТ=0,75% (Поз. 2-4, 6)									5816							
Накладные расходы									57436							
В том числе, справочно:																
90% ФОТ (от 59406) (Поз. 5, 8, 10, 12, 14)									53465							
112% ФОТ (от 3504) (Поз. 1)									3924							
155% ФОТ (от 30) (Поз. 17)									47							
Сметная прибыль									52312							
В том числе, справочно:																
51% ФОТ (от 3504) (Поз. 1)									1787							
85% ФОТ (от 59406) (Поз. 5, 8, 10, 12, 14)									50495							
100% ФОТ (от 30) (Поз. 17)									30							
Итого по смете:																
Скважины:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Поз. 1									19593	2252	17341	1229		166,19		77,7
Всего с учетом "Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04%"									19616	2275	17341	1229		167,92		77,7
Накладные расходы 112% ФОТ (от 3 504)									3924							
Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 504)									1787							
Итого с накладными и см. прибылью									25327					167,92		77,7
Материалы для строительных работ по прайс-листам:																
Итого Поз. 2-4, 6									775497							
Всего с учетом "Заготовительно-складские расходы на металлоконструкции МАТ=0,75%"									781313							
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 5, 8, 10, 12, 14									124355	55023	42659	3811		4393,55		204,4
Всего с учетом "Поправочный коэффициент к оплате труда рабочих и механизаторов (1,2/1,15) ОЗП=1,04%; ТЗ=1,04%"									124927	55595	42659	3811		4439,24		204,4
Накладные расходы 90% ФОТ (от 59 406)									53465							
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 59 406)									50495							
Итого с накладными и см. прибылью									228887					4439,24		204,4
Материалы для строительных работ:																
Итого Поз. 7, 9, 11, 18, 13, 15									827280							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:																
Итого Поз. 17									126	20	75	10		1,59		0,53
Накладные расходы 155% ФОТ (от 30)									47							
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 30)									30							
Итого с накладными и см. прибылью									203					1,59		0,53
Итого									1863010					4608,75		282,63
В том числе:																
Материалы									1635297							
Машины и механизмы									60075							
ФОТ									62940							
Накладные расходы									57436							
Сметная прибыль									52312							
ВСЕГО по смете									1863010					4608,75		282,63

Руководитель бюро СМК: А. Ю. Губин
(должность, подпись, расшифровка)

Руководитель сметного бюро: С. С. Влащичкая
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Н. В. Шекунова
(должность, подпись, расшифровка)