

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 10

объемов работ

по теплоизоляции технологических трубопроводов Ду<50

Чертеж № 1350.12.38А-30UNB-1727-ТН

1350.12.38А-30UNB-1727-ТН.З

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Изоляция трубопровода отсоса воздуха от оборудования			
1	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты	м³	0,517	
2	Цилиндры Goodshell 90/18/30	м	16	
3	Цилиндры Goodshell 90/25/30	м	17	
4	Цилиндры Goodshell 90/57/40	м	31,5	
5	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными	м³	0,2	
6	Маты теплоизоляционные МТПЭ 35-50	м³	0,16995	
7	Изоляция трубопроводов асбошнуром	м³	0,08	
8	Шнур ШТЭ-150(200)Р Ø30	м³	0,0824	
9	Покрытие поверхности изоляции сталью листовой	м²	45,79	
10	Сталь листовая оцинкованная 0,5	кг	176	
11	Окраска изоляции (опознавательные кольца)	м²	3,17	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.