

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 11
на исклечение объемов работ
по теплоизоляции трубопроводов конденсата пиковых бойлеров
II системы теплоснабжения

Чертеж № 1350.12.38А-30UNB-1723-ТН лист 3, 4, 5.
1350.12.38А-30UNB-1723-ТН.З

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Трубопровод конденсата от ПБ № 2 к основным 1350.12.38А-30UNB-1723-ТН лист 3, 4			
1.1	Не изолировать трубу Ø219 с отводами, переходами, тройниками, арматурой	м	9,0	
1.2	Матами МТПЭ 21-75 в обкладке из металлической сетки толщиной 90мм	м³	0,751	
1.3	Матами МТПЭ 32-75 в обкладке из стеклоткани Т-23 толщиной 110мм	м³	0,39	
1.4	Сталью листовой оцинкованной 0,8	м²	17,75	
1.5	Сталью листовой оцинкованной 0,5	м²	3,0	
1.6	Цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты Ц90/25/40-1000	м³	0,057	
1.7	Шнуром теплоизоляционным ШТЭ150(200)Р Ø40	м³	0,026	
2	Трубопровод конденсата от ПБ № 2 к деаэраторам 0,6 МПа 1350.12.38А-30UNB-1723-ТН лист 5, 5			
2.1	Не изолировать трубопровод Ø159 с отводами, переходами, тройниками, арматурой	м	16,7	
2.2	Матами МТПЭ 32-75 в обкладке из стеклоткани Т-23 толщиной 100мм	м³	0,08	
2.3	Цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты Ц90/159/80-1000	м³	1,0	
2.4	Сталью листовой оцинкованной 0,5	м²	19,86	
2.5	Шнуром теплоизоляционным ШТЭ150(200)Р Ø40	м³	0,035	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.