

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 12 ✓
на исключение объемов работ
по теплоизоляции пикового подогревателя сетевой воды ПСВ 500-14-23 (ПБ №2)

Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1717-ТН лист 5
1350.12.38А-30UNB-1717-ТН.З

Смета №

Сметная стоимость работ (в текущих ценах)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Не изолировать подогреватель сетевой воды ПБ №2			
1	Матами МТПЭ 21-75 в обкладке из металлической сетки толщиной 70мм	м³	4,01	
2	Матами МТПЭ 32-75 в обкладке из стеклоткани Т-23 толщиной 70мм	м³	1,076	
3	Сталью листовой оцинкованной 1,0	м²	45,6	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.