

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 2
на исключение объёмов работ
по монтажу паропроводов 1,3 Мпа к пиковым подогревателям
ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3 II системы теплоснабжения

Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1353-TD листы: (7, 7.1, 7.2), (8, 8.1---8.11)

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Не монтировать трубопроводы $\varnothing 377 \times 9$ от тройников поз. 11 до бойлера 30NDD15AC001	кг	1245,31	
2	Не монтировать тройники $377 \times 11 \times 11-2,5$ (2шт)	кг	148,4	
3	Монтировать катушки $\varnothing 377 \times 9$, длиной 650мм (2шт),	кг	105,0	
4	Не монтировать отводы П90 377×10 (10шт)	кг	746,0	
5	Не монтировать отвод П45 377×10 (2шт)	кг	74,6	
6	Не монтировать тройник $426 \times 10 \times 10-1,6$	кг	83,0	
7	Не монтировать трубопроводы $\varnothing 426 \times 9$	кг	1663,86	
8	Не монтировать отводы П90 426×10 (8шт)	кг	968,0	
9	Не монтировать отвод П60 426×10	кг	80,70	
10	Не монтировать отвод П30 426×10	кг	40,40	
11	Не монтировать задвижку 30с964нжФ (2шт)	кг	1038,0	
12	Не монтировать клапан Ду 400, Ру 2,5	кг	728,0	
13	Не монтировать переход $500 \times 400-2,5$	кг	31,4	
14	Не монтировать переход КП $426 \times 12-377 \times 12$ (2шт)	кг	66,8	
15	Не монтировать клапан Ду 20, Ру 4.0	кг	6,0	
16	Не монтировать клапан Ду 15, Ру 4.0 (2шт)	кг	10,0	
17	Не монтировать опоры 1 шт	кг	466,0	

Шмелев С.В.

Макаров Е.В.