

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 3
на исключение объёмов работ
по монтажу трубопроводов сетевой воды II системы теплоснабжения

Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1352-TD лист 21, 24

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Не монтировать трубопровод сетевой воды ø530x8 по чертежу 1350.12.38А-30UNB-1352- TD лист 21, от тройника поз. 4 до Бойлера ПСВ 500-14-23 (30NDD15AC001)	кг	460,0	
1.1	Не монтировать тройник 630x18-530x8-2.5	кг	208,4	
1.2	Вместо тройника установить катушку ø530x8, длиной 800мм	кг	83,6	
1.3	Не монтировать отводы П90 530x12 (4шт)	кг	520,0	
1.4	Не монтировать отвод П60 530x12 (1шт)	кг	86,7	
1.5	Не монтировать опору поз. 27, лист 22.2	кг	154,0	
1.6	Не монтировать фланец 1-500-25 (2шт)	кг	177,8	
1.7	Не монтировать задвижку 30с964НЖ	кг	1587,0	
2	Не монтировать трубопроводы сетевой воды ø530x8 по чертежу 1350.12.38А-30UNB-1352- TD лист 24, от Бойлера ПСВ 500-14-23 (30NDD15AC001) до тройника поз. 6	кг	627,0	
2.1	Не монтировать тройник 630x18-530x8-2.5	кг	208,4	
2.2	Вместо тройника установить катушку ø530x8, длиной 800мм	кг	83,6	
2.3	Не монтировать отвод П60 530x12 (2шт)	кг	173,4	
2.4	Не монтировать отводы П90 530x12 (4шт)	кг	520	
2.5	Не монтировать опору поз. 26, лист 25.1	кг	153,54	
2.6	Не монтировать опору поз. 27, лист 25.3	кг	111,45	
2.7	Не монтировать фланец 1-500-25 (2шт)	кг	177,8	
2.8	Не монтировать задвижку 30с964НЖ	кг	1587,0	

 Шмелев С.В.

 Макаров Е.В.