

Утверждаю
Технический директор – главный инженер
С.П. Андропов

Объект: БВД. Сетевая установка.

ВЕДОМОСТЬ №4

объёмов работ по монтажу трубопровода аварийной подпитки теплосети.

Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1340-TD л.2

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Монтаж трубопроводов:			
1.1	Монтаж трубопровода из углеродистой стали Ø18×2	м/кг	3,3/2,6	
1.2	Монтаж трубопровода из углеродистой стали Ø15×2	м/кг	3,3/1,9	
1.3	Монтаж трубопровода из углеродистой стали Ø25×2	м/кг	6,7/7,57	
1.4	Монтаж трубопровода из углеродистой стали Ø159×4,5	м/кг	15/258,7	
1.5	Монтаж опор скользящих	кг	9,4	
1.6	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	кг	28,5	
1.7	Промывка водой трубопроводов диаметром до 100мм и до 200мм	м	10,8/16,5	
1.8	Очистка поверхности щетками	м ²	1,7	
1.9	Обезжиривание поверхностей трубопроводов	м ²	1,7	
1.10	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-021	м ²	1,7	
1.11	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ- 115	м ²	4,3	
2	Монтаж арматуры:			
2.1	Монтаж арматуры фланцевой 30с 41нж с электрическим приводом Øу 150 Ру-16 кгс/см ²	шт	2	
2.2	Монтаж кранов диаметром до 25мм: кран шаровой Øу 20 Ру-16 кгс/см ² и кран шаровой Øу 15 Ру-16 кгс/см ²	шт	3/1	
3	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6м	м ²	20	

Начальник ОРиРП

Инженер-энергетик 2 кат.

С.Е. Шанин

В.Н. Милованов