

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор –
главный инженер

С.П. Андропов

Объект: БВД

ВЕДОМОСТЬ № 6
объёмов работ по монтажу трубопроводов конденсата пиковых подогревателей
II системы теплоснабжения


Чертёж № 1350.12.38А-30UNB-1357-TD

Смета № _____

Сметная стоимость работ (в текущих ценах) _____

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Не монтировать трубопровод конденсата ø219x7 от пикового бойлера 30NDD15AC001 до тройника поз. 3, чертеж 1350.12.38А-30UNB-1357-TD лист 5, с заменой тройника на катушку ø219x7	кг	220	
1.1	Не монтировать тройник 219x9x7-2,5	кг	24,6	
1.2	Установить катушку ø219x7 (450мм)	кг	16,47	
1.3	Не монтировать тройник 219x9-159x7-4	кг	21,0	
1.4	Не монтировать отводы П90 219x8 (3шт)	кг	59,7	
1.5	Не монтировать опору поз. 19, лист 6.1	кг	38,5	
1.6	Не монтировать опору поз. 20, лист 6.4	кг	22,81	
1.7	Не монтировать задвижку 30с941нжф Ду 200, Ру 1,6 МПа	кг	274,0	
1.8	Не монтировать затвор обратный 19с73нж Ду 200, Ру 4,0 МПа	кг	100	
1.9	Не монтировать переход КП273x8-219x7	кг	10,2	
1.10	Не монтировать клапан регулирующий Ду 200, Ру 10,0 МПа	кг	135,0	
2	Не монтировать трубопровод конденсата ø159x5 от пикового бойлера 30NDD15AC001 до тройника поз. 3, чертеж 1350.12.38А-30UNB-1357-TD лист 12, с заменой тройника на катушку ø159x5	кг	98,75	
2.1	Не монтировать тройник 159x7x5-2,5	кг	12,2	
2.2	Установить катушку ø159x5 (400мм)	кг	7,6	
2.3	Не монтировать отводы П90 159x6 (3шт)	кг	25,2	

2.4	Не монтировать задвижку 30с941нжф Ду 150, Ру 1,6 МПа	кг	180,0	
2.5	Не монтировать опору поз. 17, лист 13.4	кг	11,26	
2.6	Не монтировать опору поз. 18, лист 13.5	кг	13,77	

 Шмелев С.В.

 Макаров Е.В.